

OBJEKTI: RIKONSTRUKSIONI RRUGES "RRAGAM - SHELDI" (Loti 2)
BASHKIA SHKODËR (SEGMENTI 0 - 1740 ml)

Nr	Anal	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Punime Germimi dhe Mbushje ne Rruge					
1	An.124/3a	Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m3 + transport deri 5 km per profilim rruge	m³	346.00		-
2	An.164/1b	Mbushje ngjeshje me çakull mali per nivelim dhe profilim rruge	m³	728.00		-
Shuma 1						-
2	Punime Shtresash ne Rruge					
1	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m²	5,220.00		-
2	3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m²	5,220.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti 0/32 t = 10 cm	m²	6,960.00		-
4	3.212/a	Shtrese stabilizanti 0/32 per bankina tmes - 5 cm	m²	1,582.00		-
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per kuneta	m³	16.00		-
Shuma 2						-
3	Punime Shtresash ne Rruge dytesore L = 55 m					
1	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m²	165.00		-
2	3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m²	165.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti 0/32 t = 10 cm	m²	220.00		-
Shuma 3						-
4	Punime ne tombino dhe kanale kulluese					
1	3.44/1	Germim dheu per pastrim tombino dhe kanale	m³	62.00		-
2	3.243	Ndertim mur betoni M-200	m³	1.00		-
3	2.556	F.V tubo Ø 600 mm per tombino	ml	1.00		-
4	3.243/1	Beton M-200 per riparim hyrje dalje tombinoje	m³	2.00		-
Shuma 4						-
Shuma (1 ÷ 4)						-
Fondi rezerve 1.5 %						-
Shuma						-
T.V.SH 20 %						-
Shuma totale						-

PROJEKTOI

Ing. Andrin KËRPAÇI

Ing. Laerta LIKO