

## PREVENTIV ZBATIMI

Objekti: "Pastrimi i Rezervuarit dhe Rehabilitimi Kanalit Ujitës Dukaj", Bashkia Tepelenë (Pjesor)

VLERESUAR SIPAS VKM Nr. 629 Dt.15.07.2015

Nr		Emri i Zerave te Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>A Pastrim nga llumrat dhe rehabilitim i diges se rezervuarit Dukaj</b>						
I		<b>Zbrazja e rezervuarit dhe rehabilitimi i ujëlëshuesit</b>				
1	3.139	Germim ne trupin e diges dhe transport e sistemim dheu	m3	2500		
3	2.19/a	Mbushje e ngjeshje dheu ne trupin e diges	m3	2500		
7	3.243	Beton arme C-16/20 per trare,kapak dhe kemishimin e tubacionit	m3	11.7		
8	3.243	Beton C-16/20 per diafragmat e tubacionit	m3	4.85		
9	2.245	Zhavorr per nenshtresa	m3	56.2		
10	2.262/4	Shtrese beton C-16/20 mbi tubin e betonit	m3	56.2		
11	3.366	Tombino me tuba betoni Ø800,mbi shtrese betoni	ml	110		
12	An-01	Fv+cmontim montim tub celiku Dj=609.6x6.3mm L=96m;kg/ml102 (2 nivele shkarkimi te rez)	kg	3926		
13	An-02	Fv.+cmontim montim tub celiku D=114/4mm, L=6m (per ajrim)	kg	117.12		
15	3.289	Fv.Hekur betoni periodik,Ç - 5,Ø>12mm per trare, kapak dhe kemishimin e tubacionit	kg	849.0		
21	2.491/o	Fv.tubacion polietileni PN-6 D=400mm	ml	40.0		
26	2.37/2b	Transport materiale me krahe brenda ne dige	Ton	22.90		
28	4.123/11	Fv.saracineska gize +flanaxha,φ400 Pn~16bar	copë	1.0		
		<b>Shuma A</b>				
<b>B Rehabilitim i kanalit ujites Dukaj</b>						
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	4,034.56		
2	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75m²	m3	706.39		
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak-kanal e bankina	m3	30.60		
4	An-49	Prishje struktura betoni ekzistues	m3	39.20		
5	3.25/b	Germim themel mur guri	m3	30.24		
6	3.243	Brez Betoni C 16/20, mur guri	m3	3.150		
7	3.243	Beton C 16/20, per themel mur guri	m3	5.780		
8	3.243	Beton C 16/20 per veshje kanali+bankina	m3	65.97		
9	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çim. M25	m3	10.5		
10	4.60	Fv.tub celiku Dj355.6x6.3mm kg/ml 54.5 L=204m(zevendesimi l lugut nga puseta-kanal)	kg	11,118.0		
11	3.243	Bllok betoni C-16/20 1.5x0.5x0.6m per tubin e celikut	m3	5.42		

## PREVENTIV ZBATIMI

Objekti: "Pastrimi i Rezervuarit dhe Rehabilitimi Kanalit Ujitës Dukaj", Bashkia Tepelenë (Pjesor)

VLERESUAR SIPAS VKM Nr. 629 Dt.15.07.2015

Nr		Emri i Zerave te Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
12	3.657	Lugje me B.A. montuara me krahe 200-300l/s, 50x60 HD-4m	copë	102.00		
13	3.243	Strukture betoni C-16/20 hyrje dalje tub celiku	m3	11.59		
14	4.1+4.1p	Fv.Porte Metalike 77x175cm	kg	102.20		
15	4.1+4.1p	Fv.Porte Metalike 50x60cm	kg	97.92		
		<b>SHUMA B</b>				
		<b>SHUMA A+B</b>				
		<b>TVSH</b>	<b>20%</b>			
		<b>T O T A L I - A+B</b>	<b>Lekë</b>			