

# PREVENTIV

OBJEKTI : Sistemim oborrit dhe terreneve sportive,shkollat 9-vjecare,Fshati Ri,Rranxa,Narac,Nenshate,Barbullush ,Kukel.

## POROSITESI : BASHKIA VAU DEJES

**PREVENTIV 1 : Sistemim oborrit dhe terreneve sportive,shkolla 9-vjecare Barbullush.**

Nr.	Nr.An	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A.PUNIME SISTEMIMI</b>						
1	3.106/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	120		
2	3.205	Shtrese zhavor lumi t=10cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	520		
3	An	FV rrjete najloni per mbulimin e fushes	m <sup>2</sup>	600		
4	An	F.V Rrjete e plastifikuar+kolona metalike	m <sup>2</sup>	588		
6	2.264	Shtrese luster çimento e laviguar me helikopter(op lavigatриçe)	m <sup>2</sup>	522.0		
7	2.262/4	Shtrese betoni C16/20	m <sup>3</sup>	105.0		
8	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	520.0		
9	An	Tabela basketbolli	cope	2.0		
10	3.287	FV hekur beton i zakonshemΦ 6~10mm	ton	0.5		
11	3.378	Ndertim drenazhi mbushje me zhavor prodhuar me makineri	m <sup>3</sup>	12.0		
12	An	Porta hendbolli me rrjete	cope	2.0		
13	An-23	Pusete b/a shiu 40x60,h=100cm me kapak gize	cope	4.0		
14	An-56	Fv tuba metalik D=140mm	ml	7.0		
15	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m <sup>2</sup>	153.0		
16	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapregatitura	ml	102.0		
18	An.145	Boje termoplastike spraj	m <sup>2</sup>	280.0		
19	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5 km	m <sup>3</sup>	270		
<b>SHUMA</b>			<b>leke</b>			
<b>TVSH 20%</b>			<b>leke</b>			
<b>SHUMA TOTALE</b>			<b>leke</b>			

**PREVENTIV 2: Sistemim oborrit dhe terreneve sportive,shkolla 9-vjeçare Rranxa.**

Nr.	Nr.An	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A.PUNIME SISTEMIMI</b>						
1	3.106/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	120		
2	3.205	Shtrese zhavor lumi t=10cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	520		
3	An	FV rrjete najloni per mbulimin e fushes	m <sup>2</sup>	600		
4	An	F.V Rrjete e plastifikuar+kolona metalike	m <sup>2</sup>	610		
6	2.264	Shtrese luster çimento e laviguar me helikopter(op lavigatrice)	m <sup>2</sup>	522.0		
7	2.262/4	Shtrese betoni C16/20	m <sup>3</sup>	125.0		
8	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	520.0		
9	An	Tabela basketbolli	cope	2.0		
10	3.287	FV hekur beton i zakonshemΦ 6~10mm	ton	0.5		
11	3.378	Ndertim drenazhi mbushje me zhavor prodhuar me makineri	m <sup>3</sup>	12.0		
12	An	Porta hendbolli me rrjete	cope	2.0		
13	An-23	Pusete b/a shiu 40x60,h=100cm me kapak gize	cope	4.0		
14	An-56	Fv tuba metalik D=140mm	ml	7.0		
15	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m <sup>2</sup>	153.0		
16	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapregatitura	ml	102.0		
17	An.145	Boje termoplastike spraj	m <sup>2</sup>	280.0		
18	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5 km	m <sup>3</sup>	120		
<b>SHUMA</b>			<b>leke</b>			
<b>TVSH 20%</b>			<b>leke</b>			
<b>SHUMA TOTALE</b>			<b>leke</b>			

**PREVENTIV 3 : Sistemim oborrit dhe terreneve sportive,shkolla 9-vjeçare Nenshate.**

Nr.	Nr.An	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A.PUNIME SISTEMIMI</b>						
1	3.106/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	115		
2	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria e III per themele h~1,5m	m <sup>2</sup>	11		
3	An	F.V Rrjete teli zinkat+kolona metalike	m <sup>2</sup>	168		
4	An	F.V Rrjete e plastifikuar+kolona metalike	m <sup>2</sup>	314		
5	3.287	FV hekur Φ12mm lidhje me rrjeten ne pjesen e poshtme dhe te siperme	ton	0.4		
6	2.413	Fv zgara dekorative me figuracione mesatare	ton	0.7		
7	2.118/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 8 m (4 cope)	m <sup>3</sup>	3.2		
8	An	Ndertim çezme publike	cope	6.0		
9	3.243	Struktura monolite betoni C16/20	m <sup>3</sup>	4.0		
10	2.219	Çati vendi e zakonshme	m <sup>2</sup>	12.0		
11	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduiç	m <sup>2</sup>	12.0		
12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 5 km	m <sup>3</sup>	320.0		
13	2.575	Pusete kontrolli 1x1x1.5m	cope	5.0		
14	2.556	FV tuba betoniΦ600mm	ml	185.0		
15	2.355/b	Shtrese me pllaka guri	m <sup>2</sup>	80		
		<b>SHUMA</b>	<b>leke</b>			
		<b>TVSH 20%</b>	<b>leke</b>			
		<b>SHUMA TOTALE</b>	<b>leke</b>			