

PROJEKTIM PER OBJEKTET:  
“SISTEMIM ASFALTIM RRUGË NË NJ.A  
RRETHINA”

FAZA 1 (Prog. 1/1-1/31)  
“SISTEMIM ASFALTIM RRUGA  
MYZYRAJ-DOBRAC”

PROJEKT ZBATIMI

PREVENTIV  
GRAFIK PUNIMESH  
VOLUMET METRIKE

*KONSULENTI*

**“HMK-Consulting” sh.p.k**

**- TIRANE 2019 -**



**GRAFIK PUNIMESH**  
**"SISTEMIM ASFALTIM RRUGË NË NJ.A RRETHINA"**

**Objekti**

**"SISTEMIM ASFALTIM RRUGA MYZYRAJ-DOBRAC" (FAZA I - Prog 1/1-1/31)**

Nr.	Perskrimi	MUAJI					
		I		II		III	
1	PUNIME PRISHJE DHE CMONTIMI	■		■			
2	PUNIME NE TRUPIN E RRUGES		■	■	■	■	
3	PUNIME PER MURE DHE KUNETA		■	■			
4	PUNIME PER SINJALISTIKE RRUGORE					■	■

HMK CONSULTING SH.P.K.

Ing. Andrea ZOTO

VOLUMET METRIKE TE RRUGES

Objekti: "SISTEMIM ASFALTIM RRUGË NË NJ.A RRETHINA"  
 "SISTEMIM ASFALTIM RRUGA MYZYRAJ-DOBRAC" (FAZA 1 - Prog 1/1-1/31)  
 BASHKIA SHKODER

Seksioni	Distanca Pjesore	Distanca Progressive	Kuota e Tokes	Kuota e Projektit	Disniveli	E	N	TANGENTE	Siperfaqe Mbushje	Siperfaqe Germimi	Volumet ne Mbushje	Volumet ne Germim	Sip Cakell t=15cm	Sip Shtrese Stabilizant t=10cm	Sip Bideri t=4cm	Sip. Asfaltobeton t=3cm	
<b>AKSI 1</b>																	
1		0+000	59.33	59.33	0.00	377279.42	4659571.70	4.19	0.00	1.90			S=5xDis.Pjes	S=5xDis.Pjes	S=4xDis.Pjes	S=4xDis.Pjes	
2	25.00	0+025	59.28	59.40	0.12	377281.06	4659596.65	4.19	0.00	1.24	0.00	39.25	125.00	125.00	100.00	100.00	
3	7.29	0+032	59.31	59.42	0.11	377281.54	4659603.92	4.18	0.00	1.05	0.00	8.35	36.46	36.46	29.16	29.16	
4	5.09	0+037	59.38	59.44	0.06	377281.98	4659609.00	6.89	0.00	1.53	0.00	6.57	25.47	25.47	20.38	20.38	
5	5.09	0+042	59.41	59.45	0.05	377282.64	4659614.05	9.58	0.00	1.62	0.00	8.02	25.47	25.47	20.38	20.38	
6	25.00	0+067	59.59	59.47	-0.12	377286.39	4659638.77	9.58	0.00	2.48	0.00	51.25	125.00	125.00	100.00	100.00	
7	25.00	0+092	59.59	59.49	-0.11	377290.14	4659663.48	9.58	0.00	2.29	0.00	59.63	125.00	125.00	100.00	100.00	
8	25.00	0+117	59.36	59.51	0.15	377293.89	4659688.20	9.58	0.36	1.78	4.50	50.88	125.00	125.00	100.00	100.00	
9	15.68	0+133	59.49	59.52	0.03	377296.25	4659703.70	9.58	0.26	1.53	4.86	25.94	78.38	78.38	62.70	62.70	
10	1.84	0+135	59.49	59.52	0.03	377296.56	4659705.51	11.93	0.25	2.06	0.47	3.30	9.20	9.20	7.36	7.36	
11	1.84	0+137	59.51	59.52	0.01	377296.93	4659707.31	14.27	0.24	2.00	0.45	3.74	9.20	9.20	7.36	7.36	
12	16.66	0+153	59.50	59.54	0.04	377300.64	4659723.56	14.27	0.00	1.40	2.00	28.33	83.32	83.32	66.65	66.65	
13	5.80	0+159	59.53	59.54	0.01	377301.79	4659729.24	11.20	0.24	1.78	0.70	9.22	29.00	29.00	23.20	23.20	
14	5.80	0+165	59.40	59.55	0.15	377302.67	4659734.98	8.12	0.24	1.03	1.39	8.15	29.00	29.00	23.20	23.20	
15	24.12	0+189	59.31	59.56	0.26	377305.73	4659758.90	8.12	0.23	0.37	5.67	16.88	120.60	120.60	96.48	96.48	
16	2.25	0+191	59.36	59.57	0.21	377306.04	4659761.13	9.31	0.18	0.77	0.46	1.28	11.24	11.24	8.99	8.99	
17	2.25	0+194	59.39	59.57	0.18	377306.39	4659763.35	10.50	0.20	0.73	0.43	1.69	11.24	11.24	8.99	8.99	
18	25.00	0+219	59.45	59.59	0.14	377310.50	4659788.01	10.50	0.14	0.78	4.25	18.88	125.00	125.00	100.00	100.00	
19	25.00	0+244	59.56	59.61	0.05	377314.60	4659812.67	10.50	0.03	1.18	2.13	24.50	125.00	125.00	100.00	100.00	
20	25.00	0+269	59.67	59.63	-0.04	377318.71	4659837.33	10.50	0.03	1.60	0.75	34.75	125.00	125.00	100.00	100.00	
21	10.04	0+279	59.57	59.63	0.06	377320.36	4659847.23	10.50	0.04	1.19	0.35	14.01	50.21	50.21	40.16	40.16	
22	1.21	0+280	59.57	59.64	0.06	377320.50	4659848.43	9.86	0.05	1.47	0.05	1.61	6.04	6.04	4.83	4.83	
23	1.21	0+281	59.57	59.64	0.06	377320.68	4659849.63	9.22	0.06	1.41	0.07	1.74	6.04	6.04	4.83	4.83	
24	25.00	0+306	59.63	59.66	0.03	377324.34	4659874.36	9.22	0.07	1.19	1.63	32.50	125.00	125.00	100.00	100.00	
25	25.00	0+331	59.60	59.68	0.08	377327.95	4659899.10	9.21	0.04	1.10	1.38	28.63	125.00	125.00	100.00	100.00	
26	3.27	0+334	59.59	59.68	0.08	377328.42	4659902.33	9.22	0.01	1.10	0.08	3.60	16.35	16.35	13.08	13.08	
27	1.75	0+336	59.61	59.68	0.07	377328.65	4659904.07	8.30	0.06	1.44	0.06	2.22	8.75	8.75	7.00	7.00	
28	1.75	0+338	59.64	59.68	0.04	377328.87	4659905.80	7.37	0.09	1.44	0.13	2.52	8.75	8.75	7.00	7.00	
29	12.39	0+350	59.60	59.69	0.09	377330.30	4659918.11	7.36	0.12	1.05	1.30	15.43	61.95	61.95	49.56	49.56	
30	5.91	0+356	59.64	59.69	0.05	377331.20	4659923.95	12.06	0.00	1.60	0.35	7.83	29.53	29.53	23.62	23.62	
<b>TOTALI</b>	<b>SHUMA (AKSI 3)</b>										<b>33.4</b>	<b>510.7</b>	<b>1781.2</b>	<b>1781.2</b>	<b>1424.9</b>	<b>1424.9</b>	
<b>ZGJERIMET DHE DEGEZIMET</b>																	
											<b>4.6</b>	<b>9.3</b>	<b>13.8</b>	<b>13.8</b>	<b>85.1</b>	<b>85.1</b>	
											<b>Volumet ne Mbushje</b>	<b>Volumet ne Germim</b>	<b>Sip Cakell t=15cm</b>	<b>Sip Shtrese Stabilizant t=10cm</b>	<b>Sip Bideri t=4cm</b>	<b>Sip. Asfaltobeton t=3cm</b>	
											<b>38.0</b>	<b>520.0</b>	<b>1795</b>	<b>1795</b>	<b>1510</b>	<b>1510</b>	

PUNOI :  
 "HMK-Consulting " sh.p.k.

Ing. Andrea ZOTO