



Bashkia Tiranë
Drejtoria e Përgjithshme e Punëve Publike

PROJEKT ZBATIMI
Rehabilitimi i fushës sportive Laprakë

Rehabilitimi i fushës sportive Laprakë, Tiranë
PREVENTIV

Tiranë 2019

| Nr. | Nr.An. | Emërtimi i punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|---|----------|---|----------------|--------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| 1.-Punime për Shkallaret e Fushës | | | | | | |
| 1 | 2.426/5 | Prishje mure betoni (shkallaret) | m ³ | 47.85 | | |
| 2 | 2.26 | Gërmim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 me shkarkim auto | m ³ | 135 | | |
| 3 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m ³ | 100 | | |
| 4 | 2.262/3 | Shtrese betoni C 12/15 (nën themele) | m ³ | 9 | | |
| 5 | 3.244/1 | Struktura te holla monolite betoni C 20/25 | m ³ | 53 | | |
| 6 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 3.5 | | |
| 8 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 0.063 | | |
| 9 | Ana.1 | Veshja e ballit të shkallës së parë me gomë-mbrojtëse | m ² | 16 | | |
| Shuma 1 | | | | | | |
| 2.-Punime për Strukturën e Re- shih detajet e arkitekturës | | | | | | |
| 2.a-Punime civile | | | | | | |
| 1 | 2.26 | Gërmim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto | m ³ | 162 | | |
| 2 | 2.258 | Nënshtresë zhavori për mbushjen e themeleve | m ³ | 69 | | |
| 3 | 2.262/3 | Shtrese betoni C 12/15 (nën themele), t=8cm | m ³ | 7.6 | | |
| 4 | 2.262/4a | Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 | m ³ | 43 | | |
| 5 | 2.117/1a | Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m | m ³ | 0.6 | | |
| 6 | 2.119/1a | Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m | m ³ | 4.8 | | |
| 7 | 2.122/1a | Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m | m ³ | 24.4 | | |
| 8 | 2.130/1a | Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 | m ³ | 41.54 | | |
| 9 | 2.167 | F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm | ton | 5.2 | | |
| 10 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 9 | | |
| 11 | 2.308/a | Suvatim me grafiato h > 4 m | m ² | 266.22 | | |
| 12 | 2.239/a | Shtrese termoizoluese me polisterol t=3+5 cm | m ² | 266.22 | | |
| 13 | 2.310/1 | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 | m ² | 304.97 | | |
| 14 | 2.86 | Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15 Njesi: m3 Çmimi: 12408.703 | m ³ | 3.234 | | |

Rehabilitimi i fushës sportive Laprakë, Tiranë
PREVENTIV

Tiranë 2019

| Nr. | Nr.An. | Emërtimi i punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|--|---------|--|----------------|---------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| 15 | 2.70/2 | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 | m ³ | 38.12 | | |
| 16 | 2.375/a | Dritare d/alumini dopio xham | m ² | 10.56 | | |
| 17 | 2.203 | Veshje korrnize llamarine xingato për pikoren e parapetit | m ² | 62.06 | | |
| 18 | Ana.2 | Shtrese dysheme industriale 2-3mm | m ² | 170 | | |
| 19 | Ana.3 | Veshje muri me bojë epoksike te ambientet sanitare [h=2m tek dushet] | m ² | 20.2 | | |
| 20 | Ana.4 | Mur plastik, përfshi aksesoret dhe derën plastike për banjot | m ² | 17.64 | | |
| 21 | 2.262 | Shtrese betoni C 6/10 për nivelim e tabanit | m ³ | 16.96 | | |
| 22 | 2.395/a | Dere d/alumini pa xham, me mbushje duroalumini | m ² | 23.52 | | |
| 23 | 2.390/1 | F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75kg/m2 | m ² | 4.2 | | |
| 24 | 2.262 | Shtrese stirobetoni C 6/10 për nivelim | m ³ | 12.72 | | |
| 25 | 2.197 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama | m ² | 199 | | |
| 26 | 2.258/2 | Shtrese zhavorri ne territorin e ndertesave, 0-20mm, t <=2cm | m ³ | 5.09 | | |
| 27 | 2.206 | Kasete shkarkimi me llamarine xingato | copë | 2 | | |
| 28 | 2.209 | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm | ml | 6.5 | | |
| 29 | 2.37/5b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km | m ³ | 162 | | |
| 30 | 2.297/b | Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm - për mbulimin e tubave të ajrimit dhe kondicioimit | m ² | 3.3 | | |
| 31 | 2.423/a | Shtrese avullizoluese gjeotekstil | m ² | 170 | | |
| 32 | 2.200/1 | Termoizolim solete t=10 cm me polisterol çilesi e I-re | m ² | 170 | | |
| 33 | 2.283 | Shtrese stirobetoni për tarracën | m ³ | 17 | | |
| 34 | 2.200 | Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm | m ² | 170 | | |
| 35 | 2.196 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama të granular për tarracën | m ² | 170 | | |
| 36 | 2.196 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama për themelet dhe soleten e tabanit | m ² | 267.34 | | |
| 37 | Ana.5 | Veshje xokolit me llamarine t=2mm, me efekt pasqyrë | m ² | 46.1 | | |
| 38 | 3.294 | F V detaje metalike ne b/a për kapjen e njëjësive të jashtme të kondicionerëve tek betoni, L50x5 | ton | 0.01776 | | |
| 2.b-Punime elektrike | | | | | | |
| <i>Punime instalimi të brendshme në ndërtesë</i> | | | | | | |
| 1 | An/E23 | Priza Shuko universale 2P16A | cope | 29 | | |
| 2 | An/E22 | Celes 1P 16A 230V 10A | cope | 5 | | |
| 3 | An/E24 | Kuti Prize 3M | cope | 35 | | |
| 4 | An/E25 | Kuti prize 4M | cope | 4 | | |
| 5 | An/E26 | Suport kuti 3M | cope | 35 | | |
| 6 | An/E27 | Suport kuti 4M | cope | 4 | | |
| 7 | An/E28 | Kapak I bardhe 3M | cope | 35 | | |
| 8 | An/E29 | Kapak I bardhe 4M | cope | 4 | | |
| 9 | An/E20 | Ndricues LED 20x20cm 12W (Jashte muri) | cope | 24 | | |

**Rehabilitimi i fushës sportive Laprakë, Tiranë
PREVENTIV**

Tiranë 2019

| Nr. | Nr.An. | Emërtimi i punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|---|----------|--|----------------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| 10 | An/E19 | Ndricues LED 40x40cm 22W (Jashte muri) | cope | 8 | | |
| 11 | An/E21 | Aspirator aksial | cope | 3 | | |
| 12 | An/E36 | Percjelles H07V-K 1.5mm ² | ml | 2400 | | |
| 13 | An/E37 | Percjelles H07V-K 2.5mm ² | ml | 2000 | | |
| 14 | An/E30 | Tub fleksibel d20mm | ml | 350 | | |
| 15 | An/E31 | Tub fleksibel d25mm | ml | 250 | | |
| <i>Punime instalimi të tokëzimit dhe rrufepritësit</i> | | | | | | |
| 1 | An/E32 | Shirit metalik i zinkuar 30x3.5mm komplet me aksesori | ml | 550 | | |
| 2 | An/E33 | Elektroda tokezimi te zinkuara L=1.5m | cope | 9 | | |
| 3 | An/E34 | Puseta plastike 30x30cm | cope | 8 | | |
| 4 | An/E35 | Shtiza Rrufepritesi L=1.5m te zinkuara | cope | 21 | | |
| <i>Punime ndriçimi të jashtëm dhe në fushën sportive</i> | | | | | | |
| 1 | An/E18 | F.V Shirit sinjalizues kablo TU nen toke | ml | 200 | | |
| 2 | 3.89/a | Germim dhe me ekskavator me goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri ne 2 m, toke e zakonshme, kat.III, me shk. ne mjet | m ³ | 63 | | |
| 3 | 3.158/5a | Transport dhe me auto +5 km | m ³ | 63 | | |
| 4 | 3.353 | Mbushje me çakëll 0-20mm mbi tuba | m ² | 25 | | |
| 5 | 2.261 | Shtrese rëre rreth tubave | m ³ | 25 | | |
| 6 | An/E01 | F.V.tub i korruguar elektrik, Ø90 mm | ml | 250 | | |
| 7 | An/E02 | F.V.tub i korruguar elektrik, Ø63 mm | ml | 100 | | |
| 8 | An/E03 | F.V.tub i korruguar elektrik, Ø40 mm | ml | 25 | | |
| 9 | An/E04 | F.V.tub i korruguar elektrik, Ø32 mm | ml | 25 | | |
| 10 | An/E07 | F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 5x6 mm ² | ml | 100 | | |
| 11 | An/E09 | F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 3x2.5 mm ² | ml | 550 | | |
| 12 | An/E10 | F.V.kablo ndriçimi Cu i izoluar me gome,vendosje ne konstruksion, 3x1.5 mm ² | ml | 730 | | |
| 13 | 3An/55 | F.V puseta elektrike pvc, 40x40x40 cm | cope | 12 | | |
| 14 | An/E11 | F.V. shtylla ndriçimi, H=10 m, t=4 mm, d=200mm | cope | 6 | | |
| 15 | An/E14 | F.V. Prozhektor LED, 530W sipas specifikimeve | cope | 16 | | |
| 16 | An/E15 | F.V. Mufta TU hermetike me rezine | cope | 38 | | |
| 17 | An/E16 | F.V. Panel Elektrik ndriçimi I jashtem sipas vizatimit | cope | 1 | | |
| 18 | 4.150/7 | F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per tokezim me sexion 25 mm ² | ml | 20 | | |
| 19 | 3.243 | Struktura monolite betoni C 16/20, per shyllat e ndricimit | m ³ | 1 | | |
| 20 | An/E17 | Furnizim e vendosje puseta kontrolli 1.0*1.0*1.0 m, me kapak gize | cope | 1 | | |
| <i>2.c-Punime të instalimeve dhe pajisjeve</i> | | | | | | |
| <i>2.c.1 Furnizimi me uje nga rrjeti</i> | | | | | | |
| 1 | Ana 1.1 | Rakorderi PE - HD (bryla, ti, reduksion, etj) | kompl | 1 | | |
| 2 | Ana 1.2 | Valvol nderprereese me sferë DN 50 (2") | cope | 2 | | |
| 3 | Ana 1.3 | Filter uji me rrjete DN 50, Pn 6 bar" | cope | 1 | | |

Rehabilitimi i fushës sportive Laprakë, Tiranë
PREVENTIV

Tiranë 2019

| Nr. | Nr.An. | Emërtimi i punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|-----|------------|--|--------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| 4 | Ana 1.4 | Mates uji DN 50, Pn 6 bar | cope | 1 | | |
| 5 | Ana 1.5 | Valvol moskthimi DN 50, Pn 6 bar" | cope | 1 | | |
| 6 | Ana 1.6 | Reduktor presioni DN 50, Pn 6 bar | cope | 1 | | |
| | | 2.c.2 Sistemi I shperndarjes se ujit sanitar | | | | |
| 7 | Ana 1.7 | Tubo PE - Xa, DN 40 (Ø50 X 5.9) mm | ml | 35 | | |
| 8 | Ana 1.8 | Tubo PE - Xa, DN 32 (Ø40 X 5.5) mm | ml | 67 | | |
| 9 | Ana 1.9 | Tubo PE - Xa, DN 25 (Ø32 X 4.4) mm | ml | 80 | | |
| 10 | Ana 1.10 | Tubo PE - Xa, DN 20 (Ø25 X 3.5) mm | ml | 115 | | |
| 11 | Ana 1.11 | Tubo PE - Xa, DN 15 (Ø20 X 2.8) mm | ml | 140 | | |
| 12 | Ana 1.12 | Tubo PE - Xa, DN 12 (Ø16 X 2.2) mm | ml | 156 | | |
| 13 | Ana 1.13 | Rakorderi PE - Xa (bryla, ti, reduksion, etj) | kompl | 1 | | |
| 14 | Ana 1.14 | Termoizolim armoflex per tubo PE - Xa, DN 40 (Ø50 X 5.9) mm | ml | 35 | | |
| 15 | Ana 1.15 | Termoizolim armoflex per tubo PE - Xa, DN 32 (Ø40 X 5.5) mm | ml | 67 | | |
| 16 | Ana 1.16 | Termoizolim armoflex per tubo PE - Xa, DN 25 (Ø32 X 4.4) mm | ml | 80 | | |
| 17 | Ana 1.17 | Termoizolim armoflex per tubo PE - Xa, DN 20 (Ø25 X 3.5) mm | ml | 115 | | |
| 18 | Ana 1.18 | Termoizolim armoflex per tubo PE - Xa, DN 15 (Ø20 X 2.8) mm | ml | 140 | | |
| 19 | Ana 1.19 | Termoizolim armoflex per tubo PE - Xa, DN 12 (Ø16 X 2.2) mm | ml | 156 | | |
| 20 | Ana 1.20 | Minivalvula nderprerese per pajisjet sanitare Ø1/2" | cope | 60 | | |
| | | 2.c.3 Lidhjet hidraulike me piken e furnizimit me uje | | | | |
| 21 | Ana 1.21 | F.V Tubo çeliku zingato dhe rakorderi Ø 2" | kg | 130 | | |
| 22 | Ana 1.22 | F.V Tubo çeliku zingato dhe rakorderi Ø 1 1/2" | kg | 165 | | |
| 23 | Ana 1.23 | F.V Tubo çeliku zingato dhe rakorderi Ø 1 1/4" | kg | 90 | | |
| 24 | Ana 1.24 | F.V Valvol nderprerese me sferë DN 50 (2") | cope | 1 | | |
| 25 | Ana 1.25 | F.V Valvol nderprerese me sferë DN 32 (1 1/4") | cope | 1 | | |
| 26 | Ana 1.26 | F.V Valvol nderprerese me sferë DN 25 (1") | cope | 2 | | |
| 27 | Ana 1.27 | F.V Valvol nderprerese me sferë DN 20 (3/4") | cope | 26 | | |
| | | 2.c.4 Shkarkimi I jashtem i ujërave të zeza | | | | |
| 28 | 2.521 | Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm | ml | 30 | | |
| 29 | 2.52 | Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm | ml | 50 | | |
| 30 | 2.519 | Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm | ml | 220 | | |
| 31 | 2.515 | F.V VENTILATOR 110 m3/h, Fe - 20 W - per tualetet | cope | 6 | | |
| | | 2.c.5 Furnizimi me mobilje i Objektivit | | | | |
| 1 | Ana.6 | Pajisje për mobilimin e ambienteve (varëse rrobash, rafte, karrige dërrasë e zezë) | copë | 4 | | |
| 2 | 2. An - 15 | F.V. bolier 80 liter, ujë të ngrohtë | copë | 3 | | |
| 3 | 2.501 | F.V. WC allafrenga importi | copë | 6 | | |
| 4 | Ana.7 | F.V Pisuare | copë | 2 | | |
| 5 | 2.495 | F.V lavaman porcelani importi me mishelator | copë | 11 | | |
| 6 | Ana.8 | F.V Kondicioner 12000BTU, I kompletuar | copë | 3 | | |

**Rehabilitimi i fushës sportive Laprakë, Tiranë
P R E V E N T I V**


Tiranë 2019

| Nr. | Nr.An. | Emërtimi i punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|--|---------|--|----------------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| 7 | Ana.9 | F.V. Akesorë set i kompletuar sanitar për WC, mbajtëse sapuni, mbajtëse lëng sapuni, mbajtëse peshqiri, mbajtëse letër higjienike, kosh për mbeturina, furçe tualeti, komplet për dush | komplet | 13 | | |
| Shuma 2 | | | | | | |
| 3.-Punime për Prishjen e Strukturës Ekzistuese | | | | | | |
| 1 | 2.426 | Prishje mur tulle pa pastrim | m ³ | 27 | | |
| 2 | 2.An-49 | Prishje struktura prej betoni | m ³ | 12.5 | | |
| 3 | 2.426/4 | Prishje soleta b/a | m ³ | 25 | | |
| 4 | 2.426/7 | Prishje kolona, trarë, mure beton/arme | m ² | 3.24 | | |
| Shuma 3 | | | | | | |
| 4.-Punime për shtrimin me tartan të kuq përreth fushës - shih detajin tek Fleta NF-13 | | | | | | |
| 1 | Ana.11 | F.V Shtresë tartani + akreluk 1.2cm | m ² | 370 | | |
| 2 | 3.222/1 | Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me makineri | m ² | 370 | | |
| 3 | 3.21 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri | m ² | 370 | | |
| 4 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m ² | 370 | | |
| Shuma 4 | | | | | | |
| 5.-Punime ndërtimi për shtresat e fushës - shih detajin tek Fleta NF-13 | | | | | | |
| 1 | Ana.12 | Heqje e tapetit sintetik ekzistues, transport deri ne 10 km | m ² | 3600 | | |
| 2 | 2.26 | Gërmim themele e plinta b>2m, eskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto | m ³ | 1840 | | |
| 3 | 3.47/1b | Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, toke zakonshme | m ² | 3680 | | |
| 4 | An-31 | Gjeotekstil me gramaturë 180 g/m2 | m ² | 4416 | | |
| 5 | 3.193/c | Shtrese zhavor lumi t=20-30cm, me cilindrim, sipas pjerrësisë | m ² | 1080 | | |
| 6 | 3.353 | Mbushje me materialin e gërmuar më parë së bashku me kanalet e drenazhimit | m ³ | 692 | | |
| 7 | 3.199/1 | Cilindrim shtresë zhavori me rul | m ² | 2600 | | |
| 8 | 3.208 | Shtrese çakelli t=8cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri | m ² | 3680 | | |
| 9 | Ana.13 | F.V Shtrese e posacme per zbutjen e impaktit (shockpad) | m ² | 3680 | | |
| 10 | Ana.14 | F. V tapet bari artificial sintetik (55-60 mm) | m ² | 3680 | | |
| 11 | Ana.16 | Vijëzimi i fushës me mapecoat TNS Line apo material ekuivalent (aplikim 0.3 kg/m2) | m ² | 60 | | |
| 12 | 2.37/5b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km | m ³ | 1148 | | |
| 13 | An - 55 | F V tub drenazhi me vrime Ø 110 mm | ml | 360 | | |
| Shuma 5 | | | | | | |

Rehabilitimi i fushës sportive Laprakë, Tiranë
PREVENTIV

Tiranë 2019

| Nr. | Nr.An. | Emërtimi i punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|---|---------|---|----------------|--------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| 6.-Punime për rehabilitim e rrethimit | | | | | | |
| 1 | Ana.17 | Heqje e rrytës ekzistuese | m ² | 924 | | |
| 2 | Ana.18 | Çmontim strukture metalike të ndërtuar me saldim | ton | 16 | | |
| 3 | 4.13 b | Pastrim me rere kuarcore i sipërfaqeve metalike | ton | 13 | | |
| 4 | 3.515 | Bojatisje shtylla metalike, 1 boje vaji në objekt shtylla me saldim | ton | 13 | | |
| 5 | 2.26/a | Gërmim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto | m ³ | 14 | | |
| 6 | 3.243 | Struktura monolite betoni C16/20 | m ³ | 5 | | |
| 7 | 2.182 | Konstruksione metalike të thjeshta | ton | 3 | | |
| 8 | Ana.19 | Rimontim i elementëve strukturorë të rrethimit të cilat janë në gjendje të pranueshme për përdorim | ton | 13 | | |
| 9 | Ana.20 | F.V rrytë metalike me vrima rombike 40mm X 40 mm me fije celiku 2.5mm e galvanizuar, rrethimi deri 2m | m ² | 526 | | |
| 10 | Ana.23 | F.V rrytje teli xingato 20x20mm, rrethimi nga 2deri 7 m lartësi | m ² | 1315 | | |
| Shuma 6 | | | | | | |
| 7.-Punime për rehabilitim e murit rrethues nga ana verilindore | | | | | | |
| 1 | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni | m ³ | 0.63 | | |
| 2 | 2.426/5 | Prishje mure betoni | m ³ | 7.875 | | |
| 3 | 2.26 | Gërmim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto | m ³ | 45 | | |
| 4 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m ³ | 15 | | |
| 5 | 2.262/3 | Shtrese betoni C 12/15 (nën themele) | m ³ | 3.6 | | |
| 6 | 3.243 | Struktura monolite betoni C16/20 | m ³ | 12.375 | | |
| 7 | 2.37/5b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km | m ³ | 45 | | |
| Shuma 7 | | | | | | |
| 8.-Punime mobilimi urban per sheshin jashte rrethimit | | | | | | |
| 8.a-Punime prishjeje dhe gërmimi | | | | | | |
| 1 | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni | m ³ | 5.96 | | |
| 2 | 2.26 | Gërmim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto | m ³ | 30 | | |
| 3 | 2.37/5b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km | m ³ | 30 | | |
| 8.b-Punime per borduren ndermjet gjelberimit dhe trotuarit | | | | | | |
| 1 | 3.618 | F.V bordura betoni 20x35 cm | ml | 35 | | |
| 2 | 2.262/3 | Shtrese betoni C 12/15 (nën bordurë) | m ³ | 3.72 | | |
| 3 | 3.212/a | Shtrese stabilizanti t=5cm (nën bordurë) | m ² | 6.49 | | |
| 8.c-Punime per borduren ndermjet gjelberimit dhe kalimeve te hyrjeve | | | | | | |
| 1 | 3.617/2 | F.V bordura betoni 15x35 cm | ml | 40 | | |
| 2 | 2.262/3 | Shtrese betoni C 12/15 (nën bordurë) | m ³ | 4.25 | | |
| 3 | 3.212/a | Shtrese stabilizanti t=5cm (nën bordurë) | m ² | 7.42 | | |



Rehabilitimi i fushës sportive Laprakë, Tiranë
PREVENTIV

Tiranë 2019

| Nr. | Nr.An. | Emërtimi i punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|--|-----------|--|----------------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| 8.ç-Punime për ndërtimin e stolave | | | | | | |
| 1 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m ³ | 2 | | |
| 2 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m ² | 2 | | |
| 3 | 3.244 | Struktura monolite betoni C20/25 | m ³ | 1 | | |
| 4 | 3.62 | F.V pllaka betoni t=6cm, per trotuar | m ² | 7 | | |
| 8.d-Punime mbjelljeje bari dhe pemësh | | | | | | |
| 1 | 2.19 | Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, humus | m ³ | 30 | | |
| 2 | 3.643 | Mbjellje bari ne skarpat | m ² | 358 | | |
| 3 | An164 | F.V Fidane peme dekorative | copë | 12 | | |
| 4 | An169 | F.V Mbjellje peme dekorative Bli 16-18 cm | copë | 13 | | |
| 5 | 2.491/c | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16, për sraçneskat vaditjes | ml | 115 | | |
| 6 | Ana.3/pp | FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086, për vaditjen | copë | 2 | | |
| 7 | An - 9 | F.V Saraçineske PPR 1/2", për vaditjen | copë | 2 | | |
| 8.dh-Punime për ndërtimin e derës metalike kryesore | | | | | | |
| 1 | 3.244 | Struktura monolite betoni C20/25 | m ³ | 1.45 | | |
| 2 | 2.331 | Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m | m ² | 4.75 | | |
| 3 | 2.404/1 | Boje hidroplastike importi cilësi e I-rë | m ² | 4.75 | | |
| 4 | Ana.21 | Porta metalike kryesore e hyrjes | copë | 1 | | |
| 5 | An51 | Tabele drejtkëndore (AxB) 60x90 | copë | 1 | | |
| Shuma 8 | | | | | | |
| 9.-Punime Drenazhimi | | | | | | |
| 1 | 2.426/5 | Prishje mure betoni (shkallaret) | m ³ | 3.19 | | |
| 2 | 3.25/a | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. | m ³ | 87.7 | | |
| 3 | An - 22/1 | Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize | copë | 2 | | |
| 4 | An - 23 | Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize | copë | 5 | | |
| 5 | 3. An/1t | F V tuba te brinjezuar me vrime HDPE SN8 d=315 mm | ml | 210 | | |
| 6 | 3. An/2t | F V tuba te brinjezuar me vrime HDPE SN8 d=400 mm | ml | 20 | | |
| 7 | 3.378 | Ndertim drenazhi,mbushje me zhavor prodhuar mak | m ³ | 70.7 | | |
| 8 | 2.37/5b | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km | m ³ | 87.7 | | |
| Shuma 9 | | | | | | |

Rehabilitimi i fushës sportive Laprakë, Tiranë
PREVENTIV

Tiranë 2019

| Nr. | Nr.An. | Emërtimi i punimeve | Njësia | Sasia | Çmimi | Vlera |
|--|---------|--|----------------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 |
| 10.-Punime për lidhjen me rrjetet kryesore inxhinierike | | | | | | |
| 1 | 3.89/a | Gërmim dhe për kanale seksion i detyruar me gjeresi b<2m, me eskavator 0.5 m ³ , kat.IV, me shkarkim në mjet | m ³ | 4.16 | | |
| 2 | 2.37/5b | Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km | m ³ | 4.16 | | |
| 3 | 2.261 | Shtrese rërë rreth tubit, t=10 cm | m ³ | 15 | | |
| 4 | 2.523/1 | F.V Tuba PVC f=200 mm të brinjezuar, për korrigjimin e lidhjeve familjare që mund të prishen me rrjetin KUZ, përfshirë edhe aksesorët dhe punëtorinë për përfundimin e lidhjes | ml | 20.82 | | |
| 5 | An - 23 | Pusete shiu me beton C15/20, 40x60cm, h deri 100cm, me kapak gize | copë | 2 | | |
| 6 | 3.45/1 | Gërmim kanalesh në tokë të zakonshme, me krah, me seksion deri 0.75m ² | m ³ | 2 | | |
| 7 | 2.261 | Mbushje me shtrese rërë | m ³ | 1 | | |
| 8 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m ³ | 2 | | |
| 9 | 2.576 | Ndertim puseta betoni 1.5x1.5x1.5 + kapak plastik kompozit, për kontrollin e lidhjes së hidrantit | copë | 1 | | |
| 10 | 2.491/g | F.V. Tubacion polietileni PEHD+ rakorderi, Dj 90mm, PN10 (SDR17) | ml | 20 | | |
| 11 | 2.37/5b | Transport materiale ndertimi, dhe me auto deri 10.0 km | m ³ | 3 | | |
| 12 | Ana.22 | Spostim linje ekzistuese 6kV | copë | 1 | | |
| 13 | 3.222/2 | Shtrese binderi me granil gur kave, t=6 cm, me makineri | m ² | 35 | | |
| 14 | 3.226/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, t=4 cm, me makineri | m ² | 35 | | |
| Shuma 10 | | | | | | |
| Shuma pa TVSH (1+2+3+4+5+6+7+8+9) | | | | | | |
| Fond Rezerve | | | 3.0% | | | |
| Shuma me Fond Rezerve pa TVSH | | | | | | |
| TVSH 20 % | | | 20% | | | |
| Shuma Totale me TVSH | | | | | | |

Shenim: Çmimet dhe Analizat janë mbështetur në manualin e miratuar me VKM, Nr 627, datë 15.7.2015.