

PREVENTIV

OBJEKTI: SISTEMIMIT ME MATJE I KONSUMATOREVE (ABONENTEVE" FAMILJARE DHE JOFAMILJARE NE QYTETIN PUKE DHE LAGJET PERIFERIKE BASHKIA PUKE

Nr.	An.	Pershkrimi i punimeve	Njesi a	Sasia	Çmimi	Vlera
1		LINJA E DERGIMIT E UJSJELLESIT DEPO PUKE				
1	3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m ³	2420.0		
2	2.261	Mbulim e ngjeshje me rere 20 cm nen anash dhe mbi tub	m ³	265.0		
3	An.164 /1a	Mbushje me material te germuar me pare	m ³	1620.0		
4	2.37/3a	Transport dheu me auto deri 3 km	m ³	800		
5	4.60/1	F.V. tuba celiku φ=219.1mm/6.3mm (33.2 Kg/ml)te h/izoluar ne fabrike per ujesjellsa te jashtem L=800ml	Ton	31.56		
6	5.62	F.V. tuba celiku φ=168.3mm/6.3mm (24.7 Kg/ml)te h/izoluar ne fabrike per ujesjellsa te jashtem L=871ml	Ton	21.531		
7	4.128/6	F.V. Valvola moskthimi gize GG25 me flanaxha, φ250	cope	1		
8	Anal	Prerje asfalti	m ²	20		
9	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	990		
10	3.212/b	Shtrese Stabilizanti t=10cm	m ²	20		
11	3.222/2	Shtrese binderi gure kavo t=6cm me makineri	m ²	20		
12	An 50	F.V Mates uji 400, PN16	cope	1		
13	An 51	F.V Mates uji 219, PN16	cope	1		
14	An 52	F.V Mates uji 168, PN16	cope	1		
15	An 53	F.V Mates uji 90, PN16	cope	1		
			Shuma 1			
2		LINJA E BRENDASHME E UJSJELLESIT				
	A	LINJA SHPERNDARESE				
1	3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m ³	11200.0		
2	2.261	Mbulim e ngjeshje me rere 20 cm nen anash dhe mbi tub	m ³	3,500		
3	An.164 /1a	Mbushje me material te germuar me pare	m ³	6,880		
4	2.34/3a	Transport dheu me auto deri 3 km	m ³	4320.0		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	35		
6	Anal	Prerje asfalti	m ²	720		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	720		
8	3212/b	Shtrese Stabilizanti t=10cm	m ²	720		

9	3.222/2	Shtrese binderi gure kavo t=6cm me makineri	m ²	720		
10	4.60	Vendosje tub celiku f=300mm sp 6 per intersektim rruge	ton	2.5		
11	3.224/1	Shtrese asfalti gure kavo t=3cm me makineri	m ²	720		
13	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, PN16	ml	4,835.9		
14	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, PN16	ml	918.0		
15	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, PN16	ml	1,776.0		
16	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN16	ml	358.0		
17	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN16	ml	20.0		
18	Anal	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, PN16	ml	123.0		
19	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm PN16	ml	302.0		
26	2.538	FV Pjese Speciale (TI, Qafore, Brryla,etj)	kg	750		
			Shuma A			
	B	PUSET KOMANDIMI				
		Pusete Komandimi				
1	4.123/1	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, ø50	cope	1		
2	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1		
3	4.123/4	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, ø100	cope	1		
5	2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cope	1		
6	2.538	Pjese speciale	Kg	12		
			Shu ma B(7 Cop e)			
	C	PUSET Ajrimi				
		Pusete Ajrimi				
1	4.115/4	F.V. fllanxha inox cift Pn=25, ø100	çift	1		
2	4.115/7	F.V. fllanxha inox cift Pn=25, ø200	çift	1		
3	4. 140	F.V Valvul ajernxjerrese ø100	cope	1		
4	4. 141	F.V Valvul ajernxjerrese ø200	cope	1		
5	4. 142	F.V Valvul ajernxjerrese ø50	cope	1		
6	2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cope	1		
7	2.538	Pjese speciale	Kg	12		
			Shu ma C(3 Cop e)			
	D	PUSETA SHPERNDARESE				
1	2.575	Pusete shperndarje 1x1x1.5m	cope	1		
2	An 4	F.v Xhundo PPR (1 1/2" / 1/2" -50/ 20 mm) x 1/2" (fileto bronxi femer)	copë	1		

3	An 5	F.v Tape PPR 50	copë	1		
4	An 6	F.V Tuba e PPR Pn 16 f = 50 mm	ml	0.7		
5	An 7	F.v Xhundo ovale PPR (1 1/2" / 3/4" -50/ 25 mm) x 3/4" (fileto bronxi femer)	copë	6		
6	An 8	F.v Saraçineskë me sferë me magnet 3/4" F-F	copë	6		
7	An 9	F.v Saraçineskë kundra valvul flutur Ø 3/4" F-M	copë	6		
8	An 10	F.v Niples 3/4 "	copë	6		
9	An 11	F.v Brryle PPR Dn25 mm x 3/4" (fileto femer)	copë	6		
10	An 12	F.v Brryle PPR Dn25 mm me ngjitje	copë	12		
11	An 13	F.v Xhundo PPR 50 mm x1 1/2" (fileto bronxi mashkull)	copë	1		
12	An 14	F.V Saraçineskë me flutur sferë 1 1/2" F-F PN10	copë	1		
13	An 15	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1		
14	An 16	F.v Brryl EF Dn50 mm PE,Pn10	copë	1		
15	An 17	F.v Kapese PPR Dn50	copë	2		
16	An 44	F.V Mates uji 1/ 2"	cope	6		
			Shuma D (31cope)			
			Shu ma 2 (A+B + C+D)			
3		RIKONSTRUKSION REZERVUARI 800m3				
		Punime Dheu				
1	3.70/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb bute, h= 4.5 m,me makineri.	m3	750		
2	2.258	Mbushje me zhavorr	m3	60.44		
3	3.47/1b	Mbushje dheu ngjeshje perreth Rezervuarit	m3	390		
4	3.205/2	Mbushje me zhavor te trashe	m2	220		
	An 1	Prishje Suva ekzistuese depo	m2	266		
			Shu ma A			
		Punime Betoni dhe Betonarme				
1	2.199/1 a	Beton M-250 per soleta	m3	1.18		
2	2.262/4 a	Beton M-250 per Pllake	m3	1.18		
3	2.262/4 a	Beton M-250 per Dhomen e Komandimit	m3	8.04		
4	2.262/4 a	Beton M-250 per Vrimat	m3	2		
5	3.289	Hekur armimi per Dhomen e Komandimit	ton	0.606		
			Shu ma B			
		Punime hidraulike				

1	2.a60/1	F.V. tuba celiku $\varphi > 200$ te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	3.7		
2	2.491/I	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 18.4 mm, PN16	ml	100		
3	An 54	Pjese spec.(Galixhant), DN=250, PN=6 atm	cope	1		
4	An 55	Pajisje per Tregues niveli, h=4m	cope	1		
5	4.123/7	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, $\varphi 200$	cope	1		
6	4.123/1	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, $\varphi 50$	cope	1		
7	2.54	Pjese speciale	Kg	200		
8	2.a62/1	F.V. pjese speciale celiku $\varphi > 200$ te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	1		
9	An 56	Waterstop	cope	8		
			Shu ma C			
		Punime Bojatisje				
1	2.401	Lyerje dere me boje vaji	m2	3		
2	An 57	Montim mbulues metalike 1x1+shtres bet.3cm	cope	1		
3	4.4	Shkalle metalike me hekur $\varnothing$ dhe profile	Ton	0.1		
			Shu ma D			
		Punime Suvatimi dhe hidroizolimi				
1	2.331	Suvatim muri nga jashte depos	m ²	187		
2	2.331	Suvatim tavani	m ²	227		
3	3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum	m2	453		
4	2.394/a	Furnizim vendosje grille	cop	1		
5	2.390/1	Furnizim vendosje dere metalike	m2	1.4		
6	2.197	H/izolim tarrace komplet per Dhomen e Komandimit	m ²	10		
7	An 58	Hidroizolim depo uji nga brenda me hidroizolues lyerës me bazë çimento	m ²	181.5		
			Shu ma E			
			Shu ma 3 (A+B + C+D +E)			
4		RIKONSTRUKSION REZERVUARI 400m3				
		Punime Dheu				
1	3.70/2a	Germim themel (gropa) sip.10-30 m ² , shkemb bute, h= 4.5 m,me makineri.	m3	230		

2	2.258	Mbushje me zhavorr	m3	30		
3	3.47/1b	Mbushje dheu ngjeshje perreth Rezervuarit	m3	190		
4	3.205/2	Mbushje me zhavor te trashe	m2	110		
5	An 1	Prishje Suva ekzistuese depo	m2	266		
			Shuma A			
		Punime Betoni dhe Betonarme				
1	2.199/1 a	Beton M-250 per soleta	m3	1.18		
2	2.262/4 a	Beton M-250 per Pllake	m3	1.18		
3	2.262/4 a	Beton M-250 per Dhomen e Komandimit	m3	8.04		
4	2.262/4 a	Beton M-250 per Vrimat	m3	2		
5	3.289	Hekur armimi per Dhomen e Komandimit	ton	0.606		
			Shuma B			
		Punime hidraulike				
1	2.a60/1	F.V. tuba celiku $\phi > 200$ te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	3.7		
2	2.491/l	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=250mm, t = 18.4 mm, PN16	ml	100		
3	An 54	Pjese spec.(Galixhant), DN=250, PN=6 atm	cope	1		
4	An 55	Pajisje per Tregues niveli, h=4m	cope	1		
5	4.123/7	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, $\phi 200$	cope	1		
6	4.123/1	F.V. saracineska gize me fllanxha, Pn deri 16 bar, $\phi 50$	cope	1		
7	2.54	Pjese speciale	Kg	200		
8	2.a62/1	F.V. pjese speciale celiku $\phi > 200$ te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	1		
9	An 56	Waterstop	cope	8		
			Shuma C			
		Punime Bojatisje				
1	2.401	Lyerje dere me boje vaji	m2	3		
2	An 57	Montim mbulues metalike 1x1+shtres bet.3cm	cop	1		
3	4.4	Shkalle metalike me hekur $\emptyset$ dhe profile	Ton	0.1		
			Shuma D			
		Punime Suvatimi dhe hidroizolimi				
1	2.331	Suvatim muri nga jashte depos	m ²	93.45		
2	2.331	Suvatim tavani	m ²	110		
3	3.625	H / Izolim me emulsion, 1 K. Katr. + 2 duar bitum	m2	204		
4	2.394/a	Furnizim vendosje grille	cop	1		
5	2.390/1	Furnizim vendosje dere metalike	m2	1.4		
6	2.197	H/izolim tarrace komplet per Dhomen e Komandimit	m ²	10		
7	An 58	Hidroizolim depo uji nga brenda me hidroizolues lyerës me bazë çimento	m ²	91		
			Shuma E			
			Shuma 4 (A+B+			

			C+D+E)			
5		RRETHIMI NDRICIMI DHE SIGURIM I DEPOS				
1	3.44/1	Germim me krahe ne seksion te detyruar, me b - 1 m, h=1.5 m, toke e zakonshme	m³	30		
2	2.113	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 12/15	m³	30		
3	3.837	Rrethim me kollona b/a + rrjete teli	m2	653		
4	3.An/1s h	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	10		
5	3.An/ks h	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	10		
6	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	10		
7	3.an	F.V. kuader komandimi me fotoelement	cope	1		
8	An.59	F.V. automat 1P 25A	cope	1		
9	An.60	F.V. morseteri shtylle 3P=sig.16A+kapak	cope	10		
10	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	10		
11	An.61	F.V. kabell FG7OR 0.6I 1KV 3X1.5 mm2	ml	1050		
12	3.An/p p	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	10		
13	An.62	F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=80mm per elektrik, Internet & Kamera	ml	950		
14	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per bazament shtylle)	m3	5		
15	An.63	Kamera per ambjent te jashtem me kend shikimi 120 grade dhe rezulucion 5MP	cope	4		
16	An.64	DVR/NVR me 8 kanale @720P,2 SATA drivers,Rec.Res 5MP,HDMI/VGA,6Ch@1080P,Audio	cope	1		
17	An.65	HDD 4TB	cope	1		
18	An.66	Kabull Lan CAT6FTP EU RDM	ml	500		
19	An.67	Ekran Full HD 22`-24`	cope	1		
20	An.68	Mikro Tik	cope	1		
21	An.69	Aksesore instalimi plotesues	cope	1		
			Shuma 5			
6		MBROJKTE NGA RRESHQITJET NE DEPOT E QYTETIT				
1	3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m³	150		
2	3.243	Mure betoni C 16/20	m³	126.64		
3	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m³	67.5		
4	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm poshte themelli	m²	90		
5	3.239	Shtrese Betoni M-100 t=10cm	m³	7.5		
				Shuma 6		
7		VENDOSJE MATËSASH NË PALLATET LIDHJE ME KOLEKTOR TIP 1 (6 dalje)				

1	2.37/5a	Transport dheu deri me 5 km	m3	3.2		
2	3.46/1	Ger.kana.ne tok te fort me krah.sek.dei 0.75m2	m3	1.05		
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.45		
4	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	0.6		
5	An 1	Prishje suvatimi mbi mure	m2	4.5		
6	2.426	Prishje mure tulle	m3	0.2		
7	An 2	Prishje pllake	m2	1.8		
8	2.426/4	Prishje shtrese solete b/a	m3	0.3		
9	2.262/1	Beton per mbushje C7/10(pas prishjes se murit)	m3	0.5		
10	2.111/2	Mure betoni per bazament kasete C - 12/15	m3	0.12		
11	2.31	Suvatim murature	m2	4.5		
12	2.404	Boje hidroplastike	m2	4.5		
13	An 3	F.v Ajrues 90° bronxi me dy veprime 1/2"	copë	1		
14	An 4	F.v Xhundo PPR (1 1/2" / 1/2" -50/ 20 mm) x 1/2" (fileto bronxi femer)	copë	1		
15	An 5	F.v Tape PPR 50	copë	1		
16	An 6	F.V Tuba e PPR Pn 16 f = 50 mm	ml	0.7		
17	An 7	F.v Xhundo ovale PPR (1 1/2" / ¾" -50/ 25 mm) x ¾" (fileto bronxi femer)	copë	6		
18	An 8	F.v Saraçineskë me sferë me magnet 3/4" F-F	copë	6		
19	An 9	F.v Saraçineskë kundra valvul flutur Ø 3/4" F-M	copë	6		
20	An 10	F.v Niples 3/4 "	copë	6		
21	An 11	F.v Brryle PPR Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	6		
22	An 12	F.v Brryle PPR Dn25 mm me ngjitje	copë	12		
23	An 13	F.v Xhundo PPR 50 mm x1 1/2" (fileto bronxi mashkull)	copë	1		
24	An 14	F.V Saraçineskë me flutur sferë 1 1/2" F-F PN10	copë	1		
25	An 15	F.v Adaptor EF Dn50 x 1 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1		
26	An 16	F.v Brryl EF Dn50 mm PE,Pn10	copë	1		
27	An 17	F.v Kapese PPR Dn50	copë	2		
28	An 18	F.V.Kasete metalike per sahatet (0.785x0.85 x 0.25)m	copë	1		
29	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, PN 10	ml	5		
30	An19	F.v. Rakorderi ujesjellesi Ø50 PE per lidhjen me rrjetin ekzistues	copë	1		
31	An 44	F.V Mates uji 1/ 2"	cope	6		
32	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16	ml	150		
			Shuma per 1 cope			
			Shuma 7 (36ope)			
8		VENDOSJE MATËSASH NË PALLATET LIDHJE ME KOLEKTOR TIP 2 (10 dalje)				
1	2.37/5a	Transport dheu deri me 5 km	m3	3.2		
2	3.46/1	Ger.kana.ne tok te fort me krah.sek.dei 0.75m2	m3	1.05		
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.45		
4	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	0.6		

5	An 1	Prishje suvatimi mbi mure	m2	4.5		
6	2.426	Prishje mure tulle	m3	0.25		
7	An 2	Prishje pllake	m2	1.8		
8	2.426/4	Prishje shtrese solete b/a	m3	0.3		
9	2.262/1	Beton per mbushje C7/10(pas prishjes se murit)	m3	0.5		
10	2.111/2	Mure betoni per bazament kasete C - 12/15	m3	0.15		
11	2.31	Suvatim murature	m2	4.5		
12	2.404	Boje hidroplastike	m2	4.5		
13	An 3	F.v Ajrues 90° bronxi me dy veprime 1/2"	copë	1		
14	An 20	F.v Xhundo PPR (2" / 1/2" -63/ 20 mm) x 1/2" (fileto bronxi femer)	copë	1		
15	An 21	F.v Tape PPR Dn63	copë	1		
16	An 22	F.V Tuba e PPR Pn 16 f = 63 mm	ml	0.8		
17	An 23	F.v Xhundo ovale PPR (2" / ¾" - 63/ 25 mm) x ¾" (fileto bronxi femer)	copë	10		
18	An 8	F.v Saraçineskë sferë me magnet 3/4" F-F	copë	10		
19	An 9	F.v Saraçineskë kundra valvul flutur Ø 3/4" F-M	copë	10		
20	An 10	F.v Niples 3/4 "	copë	10		
21	An 11	F.v Brryle PPR Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	10		
22	An 12	F.v Brryle PPR Dn25 mm me ngjitje	copë	20		
23	An 24	F.v Xhundo PPR 63 mm x2" (fileto bronxi mashkull)	copë	1		
24	An 25	F.V Saraçineskë me flutur sferë 2" F-F PN10	copë	1		
25	An 26	F.v Adaptor EF Dn 63 x 2" M Hdpe,Pn10	copë	1		
26	An 27	F.v Brryl EF Dn63 mm PE,Pn10	copë	1		
27	An 28	F.v Kapese PPR Dn63	copë	2		
28	An 29	F.V.Kasete metalike per sahatet (0.80x0.85x0.30)m	copë	1		
29	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	5		
30	An 30	F.v. Rakorderi ujesjellesi Ø63 PE per lidhjen me rrjetin ekzistues	copë	1		
31	An 44	F.V Mates uji 1/ 2"	cope	10		
32	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16	ml	180		
			Shuma per 1 cope			
			Shuma 8 (13 cope)			
9		VENDOSJE MATËSASH NË PALLATET LIDHJE ME KOLEKTOR TIP 3 (16 dalje)				
1	2.37/5a	Transport dheu deri me 5 km	m3	3.2		
2	3.46/1	Ger.kana.ne tok te fort me krah.sek.dei 0.75m2	m3	1.05		
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.45		
4	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	0.6		
5	An 1	Prishje suvatimi mbi mure	m2	4.5		
6	2.426	Prishje mure tulle	m3	0.25		
7	An 2	Prishje pllake	m2	1.8		
8	2.426/4	Prishje shtrese solete b/a	m3	0.3		
9	2.262/1	Beton per mbushje C7/10(pas prishjes se murit)	m3	0.5		

10	2.111/2	Mure betoni per bazament kasete C - 12/15	m3	0.15		
11	2.31	Suvatim murature	m2	4.5		
12	2.404	Boje hidroplastike	m2	4.5		
13	An 3	F.v Ajrues 90° bronxi me dy veprime 1/2"	copë	1		
14	An 32	F.v Xhundo PPR (2" / 1/2" -63/ 20 mm) x 1/2" (fileto bronxi femer)	copë	1		
15	An 33	F.v Tape PPR, Dn63	ml	1		
16	An 34	F.V Tuba e PPR Pn 16 f = 63 mm	copë	1		
17	An 35	F.v Xhundo ovale PPR (2" / ¾" - 63/ 25 mm) x ¾" (fileto bronxi femer)	copë	16		
18	An 8	F.v Saraçineskë me sferë me magnet ¾" F-F	copë	16		
19	An 9	F.v Saraçineskë kundralvalvul flutur Ø ¾" F-M	copë	16		
20	An 10	F.v Niples ¾" "	copë	16		
21	An 11	F.v Brryle PPR Dn25 mm x ¾" (fileto femer)	copë	16		
22	An 12	F.v Brryle PPR Dn25 mm me ngjitje	copë	32		
23	An 36	F.v Xhundo PPR 63 mm x2" (fileto bronxi mashkull)	copë	1		
24	An 37	F.V Saraçineskë me flutur sferë 2" F-F PN10	copë	1		
25	An 38	F.v Adaptor EF Dn 63 x 2" M Hdpe,Pn10	copë	1		
26	An 39	F.v Brryl EF Dn63 mm PE,Pn10	ml	5		
27	An 40	F.v Kapese PPR, Dn63		2		
28	An 31	F.V.Kasete metalike per sahatet (1.10x0.85x0.30)m	copë	1		
29	An 42	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	ml	5		
30	An 43	F.v. Rakorderi ujesjellesi Ø 63 PE per lidhjen me rrjetin ekzistues	copë	1		
31	An 44	F.V Mates uji 1/ 2"	cope	16		
32	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16	ml	210		
			Shuma per 1 cope			
			Shuma 9 (24 cope)			
10		VENDOSJE MATËSASH NË PALLATET LIDHJE ME KOLEKTOR TIP 4 (20 dalje)				
1	2.37/5a	Transport dheu deri me 5 km	m3	3.2		
2	3.46/1	Ger.kana.ne tok te fort me krah.sek.dei 0.75m2	m3	1.05		
3	2.261	Shtrese rere	m3	0.45		
4	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	0.6		
5	An 1	Prishje suvatimi mbi mure	m2	4.5		
6	2.426	Prishje mure tulle	m3	0.25		
7	An 2	Prishje pllake	m2	1.8		
8	2.426/4	Prishje shtrese solete b/a	m3	0.3		
9	2.262/1	Beton per mbushje C7/10(pas prishjes se murit)	m3	0.5		
10	2.111/2	Mure betoni per bazament kasete C - 12/15	m3	0.2		
11	2.31	Suvatim murature	m2	4.5		
12	2.404	Boje hidroplastike	m2	4.5		
13	An 3	F.v Ajrues 90° bronxi me dy veprime 1/2"	copë	1		

14	An 32	F.v Xhundo PPR (2" / 3/4" - 75 / 20 mm) x 3/4" (fileto bronxi femer)	copë	1		
15	An 33	F.v Tape PPR Dn75	ml	1		
16	An 34	F.V Tuba e rakorderi PPR Pn 16 f = 75 mm	copë	1.45		
17	An 35	F.v Xhundo ovale PPR (2 / 2 1/2" / 3/4" - 75 / 63/ 25 mm) x 3/4" (fileto bronxi femer)	copë	20		
18	An 8	F.v Saraçineskë me sferë me magnet 3/4" F-M	copë	20		
19	An 9	F.v Saraçineskë kundra valvul flutur Ø 3/4" F-M	copë	20		
20	An 10	F.v Niples 3/4 "	copë	20		
21	An 11	F.v Brryle PPR Dn25 mm x 3/4" (fileto femer)	copë	20		
22	An 12	F.v Brryle PPR Dn25 mm me ngjitje	copë	40		
23	An 36	F.v Xhundo PPR 75/63 mm x 2 / 2 1/2" (fileto bronxi mashkull)	copë	1		
24	An 37	F.V Saraçineskë me flutur sferë 2 1/2" F-F PN10	copë	1		
25	An 38	F.v Adaptor EF Dn 75 x 2 1/2" M Hdpe,Pn10	copë	1		
26	An 39	F.v Brryl EF Dn75 mm PE,Pn10	copë	1		
27	An 40	F.v Kapese PPR Dn75	copë	3		
28	An 41	F.V.Kasete metalike per sahatet (1.50x0.85X0.30)m	copë	1		
29	An 42	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, PN 10	ml	5		
30	An 43	F.v. Rakorderi ujesjellesi PEØ 75 per lidhjen me rrjetin ekzistues	copë	1		
31	An 44	F.V Mates uji 1/ 2"	cope	20		
32	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16	ml	320		
			Shuma per 1 cope			
			Shuma 10 (2 cope)			
11		DHOMA E KLORINIMIT				
1	2.133/1	Beton M-250 per vaska betoni	m3	0.92		
2	An.70	Dozator me gravitet per klorinim 150-200 litra	cope	1		
3	An.71	Depozite plastike per hedhje klori	cope	2		
4	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN16	ml	80		
5	4.123/4	F.V. saracineska gize me flanaxha, Pn deri 16 bar, ø100	cope	1		
			Shuma 11			
		Shuma (1 ÷ 11)				
		Fondi rezerve 5 %				
		Shuma				
		T.V.SH 20 %				
		Shuma				
		Shuma Totale				