

P R E V E N T I V

EMERTIMI I OBJEKTIT:"Ndertim rrjet ujesjellesi ,dhe venie ne pune e rrjetit ekzistues ne zonen e Shkozës se Siperme

INVESTITORI: U.K.T.sh.a

SIPERMARRESI:U.K.T.sh.a..

Vlera e preventivit :

Vlera e punes se kryer

Nr.	Nr.anal	Emertimi i punimeve	Njesi	Sasia	Cmimi	Shuma
1	3.89/a	Germim dheu kanal esk.gj.2m,t.z.sh.mjet,	m3	1,088		
2	3.25/a	Germim dheu me krahe,t.z.b=1,h=1.5m	m3	278		
3	3.122/a	Germim shkemb I copt. shkarkim ne mjet	m3	25		
4	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	342		
5	2.261	Shtrese rere	m3	295		
6	2.19	Hedhje,mbushje dheu kat III	m3	656		
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5km	m3	647		
8	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m ³	25		
9	2.262	Shtrese betoni 6/10	m3	28		
10	2.262	Shtrese betoni 12/15	m3	12		
11	2.494/3	F.V.Saracineske Dn 1 1/4"	cope	3		
12	2.494/2	F.V.Saracineske Dn 1"	cope	5		
13	2.494/1	F.V.Saracineske Dn 3/4"	cope	66		
14	2.494	F.V.Saracineske Dn 1/2"	cope	84		
15	119	F.V.Manikote EF Dn 90mm	cope	2		
16	112	F.V.Manikote EFDn 40mm	cope	10		
17	695	F.V.Manikote EFDn 32mm	cope	2		
18	An	F.V.Stafe EF Dn (90 x 40)mm plus	cope	1		
19	300	F.V.TI K/K Dn (40x 32)mm	cope	2		
20	63	F.V.Stafe PE Dn (90mmx 3/4")	cope	1		
21	63	F.V.Stafe PE Dn (90mmx 1/2")	cope	1		
22	61	F.V.Stafe PE Dn (63mmx 3/4")	cope	5		
23	61	F.V.Stafe PE Dn (63mmx 1")	cope	1		
24	62	F.V.Stafe PE Dn (75mmx 3/4")	cope	5		
25	59	F.V.Stafe PE Dn (40mmx 1')	cope	5		
26	59	F.V.Stafe PE Dn (40mmx 3/4")	cope	23		
27	59	F.V.Stafe PE Dn (40mmx 1/2")	cope	20		
28	58	F.V.Stafe PE Dn (32mm x 1/2")	cope	12		
29	58	F.V.Stafe PE Dn (32 mmx 3/4")	cope	4		
30	57	F.V.Stafe PE Dn (25 x 1/2")mm	cope	10		
31	3	F.V.Red.EF Dn (40x32)mm	cope	2		
32	2.492	F.V.Tub. e rakorderi Dn >1"	kg	1		
33	2.491	F.V.Tub. e rakorderi Dn <1"	kg	29		
34	187	F.V.Rak. Dn 40mm x 1 1/4"	cope	3		
35	184	F.V.Rak Dn (32mmx 1")	cope	5		
36	179	F.V.Rak. Dn 25mm x 3/4"	cope	130		

37	174	F.V.Rak. Dn 20mm x 1/2"	cope	168		
38	2.491/g	F.V.Tub. Dj 90 mm PE100,PN10	ml	80		
39	2.491/d	F.V.Tub. Dj 40mm PE100,PN10	ml	455		
40	2.491/c	F.V.Tub. Dj 32mm PE100,PN10	ml	375		
41	2.491/d	F.V.Tub. Dj 25mm PE100,PN10	ml	1000		
42	2.491/a	F.V.Tub. Dj 20mm PE100,PN10	ml	730		
43	An	F.V.Kasete matesi e futur ne mur	cope	35		
44	An	F.V.Kasete matesi	cope	112		
45	An	Tarife per depozitim dherash ne Lanfild	T/m3	1120		
46	An	Tarife per depoz. mbet.ndert ne Lanfild	T/m3	55		
47	An	F.V.Lidhje te paparashikuara	cope	5		
		Shuma				-
		Fondi Rezerve 5%				-
		Shuma				-
		T.V.SH. 20%				-
		SHUMA TOTALE				-

Projektuese
Ing.Najada DUKA

Preventivuese
Ing.Shpresa GJURA

Pergj./Sek./Projektit
Ing.Albana MILO

Dr./Dep./Teknik
Ing.Haxhire GERMAISI

Drejtorep./Inxhinierik
Ing.Ortjon DHAMI