



REPUBLIKA E SHQIPERISË
UJESJELLES KANALIZIME SH.A
S A R A N D Ë

Adresa : Gjashtë-Sarandë, Tel/Fax 0852 2 6264, NIPT J64228814D, email : shauk.sarande@gmail.com

Miratohet
Administrator
Ing. Sheme Lulo

PREVENTIVI I PUNIMEVE

**OBJEKTI: "NDERTIM STACION I RI PUS-CPIMI NE VRION DHE LIDHJA ME RRJETIN KRYESOR
TRANSMETUES"**

PREVENTIV PERMBLEDHES PUNIMESH

Nr.	Nr.An	Pershkrimi	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
I		<i>Punime Ndertim Montimi</i>				
1		Pus-Shpimi Nr.G19	leke			
2		Instalimet elektrko-mekanike, matesi elektromagnetik, rrufepritesi, tokezimi, lidhja me tubacionin kryesor, inst. pompa + paneli	leke			
		SHUMA	leke			
		TVSH 20%	leke			
		Shuma I me TVSH 20%	leke			
II		<i>Makineri dhe Pajisje</i>				
1		Pompa + Paneli				
		Shuma II me TVSH 20%	leke			
		Shuma I +II me TVSH 20%	leke			

Preventivoi:

Ing.Hidro. Fatjon Beqiraj
Ing.Elekt. Liljana Gjati

PREVENTIVI ANALITIK

OBJEKTI: "NDERTIM STACION I RI PUS-CPIMI NE VRION DHE LIDHJA ME RRJETIN KRYESOR TRANSMETUES"

Pus-Shpimi Nr.G19

Punime Ndertim Montimi

Thellesia e pusit H = 52 ml

Nr.	Nr.An	Pershkrimi	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
1	An-1	Transport sonde dhe baze materiale	t/km	10		
2	An-2	Pergatitje e vendit te punes per shpim	ore	12		
3	An-3	Shpim Pusi me sonda "UKS" D600 mm	ml	52		
4	An-4	F.V tuba celiku te galvanizuar D450mm	ton	4.532		
5	An-5	Granilim i pusit	m3	5		
6	An-6	Larje e pusit me uje	ore	10		
7	An-7	Zhvillim i pusit me kompresore	ore	10		
8	An-8	Pompim dhe testim i pus shpimit	ore	72		
9	An-9	Cimentim i grykes se pusit	m3	0.18		
10	An-10	Analizat totale laboratorike te ujit perfshi ato te radioaktivitetit	cope	1		
		SHUMA A	Leke			
		TVSH 20 %	Leke			
		SHUMA TOTALE	Leke			

Projektues & Preventivues: Ing.Hidrogeolog Ramadan Çela

ERSI -M Sh.p.k.

Ing.H/Gjeolog. Ramadan Çela

PREVENTIVI ANALITIK

OBJEKTI: "NDERTIM STACION I RI PUS-CPIMI NE VRION DHE LIDHJA ME RRJETIN KRYESOR TRANSMETUES"

Instalimet elektro-mekanike, matesi elektromagnetik, rrufepritesi, tokezimi, lidhja me tubacionin kryesor, pompa + paneli

Punime Ndertim Montimi

Nr.	Nr.An	Pershkrimi	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
b.1	Instalimi I elektropompes zhytесе dhe lidhja me tubacionin kryesor					
1	An.1	F.V. Kapaku i pusit	cope	1		
2	An.2	F.V. Rakorderi Inoksi	cope	2		
3	An.3	F.V.Bryl 90 grade, 45 grade, φ 200 mm	cope	4		
4	An.4	F.V Sonde Niveli	cope	1		
5	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ200	cope	2		
6	4.128/6	F.V. valvola moskthimi celiku me flanaxha , Pn deri 25 bar, φ200	cope	1		
7	4. 119	F.V Manometer me trup inoxi, glicerine, Dn 63, 1 ba	cope	1		
8	An.5	F.V. Filter Uji DN200	cope	1		
9	An.6	F.V Distancator	cope	1		
10	An.7	F.V.Nyje bashkuese rregjistruese	cope	1		
11	An.8	F.V Element Ti	cope	2		
12	4.125/4	F.V. ventila celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ100 (shkarkues + kontroll)	cope	2		
13	An.Cmi m tregu	F.V tuba çeliku Ø 200mm te galvanizuar me viaska per montim (t=8.2mm,tubi ne pus)	ml	18		
13	2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm (t=8.2mm, lidhje me tubacionin kryesor ekzistues) (43ml, 38.77kg/m)	kg	1667.1		
14	2.538	Pjese speciale çeliku, Ø ~ 200 mm	kg	950		
15	An.9	F.V Valvul ajri me 2 shkarkime	cope	1		
16	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20 (fiksime i tubit te dergimit ne nyjet)	m ³	5		
17	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/21 (platoreme ne koken e pusit 3x3x0.7)	m ³	4.5		
18	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	20		
19	2.261	Shtrese rere	m ³	6		
20	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m ³	12		

		SHUMA b1			leke	
b.2	Instalimi i matesit te ujit elektromagnetik					
1	An.Cmi m tregu	Matës Elektro-Magnetik , DN 200, PN25	copë	1		
2	An.Cmi m tregu	Data logger per trasmetim te dhenash ne distance	copë	1		
3	An.Cmi m tregu	Xhunto cmontuese, DN 200, PN25	copë	1		
4	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, ϕ200	cope	1		
5	An.Cmi m tregu	Fllanxhe + Adaptor, DN 200, PN25	copë	2		
		SHUMA b2			leke	
b.3	Instalimi i kabllove te fuqise					
1	2.519	te fuqise)	ml	50		
2	An.Cmi m tregu	F.V kabl 6*95 mm per lidhje Panel - pompe170 kW (3+3=6 fije x 70 ml)	ml	420		
3	An.Cmi m tregu	Mufte bashkuese me rreshire kundra ujit	cope	4		
4	An.Cmi m tregu	Kapikorda per lidhje	cope	24		
		SHUMA b3			leke	
b.4	Instalimi i sistemit te rrufepritesit					
1	An.10	F.V Suporte percejlesis rrufeprites	cope	32		
2	An.11	F.V percjelles celiku i zinkuar d=8mm	ml	35		
3	An.12	F.V Mbrjotese e Zbritjeve te konturit Rrufeprites.	cope	2		
4	An.13	F.V Morseteri M8	cope	6		
5	An84	Panele plotesuese model 5 e vogel 10x25	cope	4		
		SHUMA b4			leke	
b.5	Instalimi i sistemit te tokezimit					
1	3.An/57 b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	1		
2	An.14	F.V Zbare tokezimi baker 500x50x50	cope	1		
3	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	40		
4	3.An/et	L=150cm	cope	6		
5	An.15	F.V Morseta tokezimi M10	cope	6		
6	2.a-97	zhveshur per nulin	ml	20		
7	An84	Panele plotesuese model 5 e vogel 10x25	cope	1		
		SHUMA b5			leke	
b.6	Instalimi panelit te leshimit 170 kw dhe elektropompes					
1	An.Cmi m tregu	Instalimi i elektropompes Zhytесе (sipas specifikimeve teknike te percaktuara)	cope	1		

2	An.Cmi m tregu	Instalimi i panelit soft starter 170 kw i kompletuar (sipas specifikimeve teknike te percaktuara)	cope	1		
		SHUMA b6	leke			
		SHUMA b1-b6	leke			
		TVSH 20 %	leke			
		TOTAL b1-b6 me tvsh	leke			
		Makineri e pajisje				
1	An.Cmi m tregu	Elektro-Pompe 170 kw, Qllog $\leq$ 75l/s, Hllog $\geq$ 179 m (sipas specifikimeve teknike te percaktuara)	cope	1		
2	An.Cmi m tregu	Panel soft starter 170 kw i kompletuar (sipas specifikimeve teknike te percaktuara)	cope	1		
		SHUMA Makineri e Pajisje me TVSH	leke		leke	

Preventivoi:

Ing.Hidro. Fatjon Beqiraj

Ing.Elekt. Liljana Gjati