

# P R E V E N T I V I I P U N I M E V E

MIRATOHET

Z. \_\_\_\_\_

VKT Nr. \_\_\_\_ Date \_\_\_\_/\_\_\_\_/2019

## STUDIM PROJEKTIM, PER OBJEKTIN: " ZYRAT QENDRORE UKT"

FAZA : PROJEKT ZBATIM

Nr.	Nr.Analiz	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A PUNIME NDERTIMI</b>						
<b>A-1 PUNIME DHEU &amp; PRISHJE &amp; RRETHIMI</b>						
1	2.28	Germim dhe themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	4,870.00	-	-
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	4,900.00	-	-
3	2.426/4	Prishje soleta b/a	m2	190.00	-	-
4	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	260.00	-	-
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	5,300.00	-	-
<b>Shuma A-1</b>						-
<b>A-2 PUNIME MURATURE</b>						
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m3	550.00	-	-
2	2.108/3	Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa, kunder lageshtires	m2	4,200.00	-	-
3	2.130/1	Mure b/a t = 21-30cm, C 16/20, h ~ 4m	m3	600.00	-	-
<b>Shuma A-2</b>						-
<b>A-3 PUNIME KONSTRUKSIONI</b>						
1	2.258	Nenshtrese zhavorri	m3	131.00	-	-
2	An.164/1a	Shtrese cakell 70 cm, poshte pllakes se themelit	m3	945.00	-	-
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per rampen e parkimit	m3	7.00	-	-
4	2.262/3	Nenshtrese beton M-150	m3	125.00	-	-
5	Analize	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	1,200.00	-	-
6	Analize	Soleta te plota b/a C 25/30 , h ~ 4m	m3	598.00	-	-
7	Analize	Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 25/30	m3	545.00	-	-
8	Analize	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 25/30	m3	430.00	-	-
9	2.117/1b	Kollona b/a C 25/30	m3	540.00	-	-
10	Analize	Breza b/a monolit C 25/30	m3	190.00	-	-
11	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	75.00	-	-
12	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>12 mm	ton	600.00	-	-
13	Analize	Trare e arkitrare b/a C25/30 h ~ 4m	m3	760.00	-	-
14	Analize	F.V fuge gomine e zakonshme	ml	20.00	-	-
15	Analize	Tub drenazhi ø 400 mm, i përfuar sipër	ml	215.00	-	-
16	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m2	500.00	-	-
17	Analize	Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 600mm, thellesia (0-10m).	m	955.00	-	-
18	2.167	F.V hekur betoni periodik Ø>12 mm (pilota+traun ne koken e pilotave)	ton	29.60	-	-
19	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm (pilota+traun ne koken e pilotave)	ton	6.90	-	-
20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per pilota)	m3	270.00	-	-
21	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per traret e pilotave)	m3	53.00	-	-
<b>Shuma A-3</b>						-
<b>A-4 PUNIME SHTRRESASH</b>						
1	2.268/a	Veshje shkalleve te brendeshme me pllaka mermeri t = 3cm ngjitur me llaç	m²	70.00	-	-
2	2.273	Shtrese me pllaka mermeri ne shesh pushime t=2cm	m²	50.00	-	-
3	2.282	Veshje shkalleve te brendeshme me derrasa FM 4.0cm	m²	150.00	-	-
4	2.276	Shtrese parketi laminat	m²	300.00	-	-
5	Analize	Rezine per shtrimin e ambienteve te brendeshme	m²	7,400.00	-	-
<b>Shuma A-4</b>						-
<b>A-5 PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE</b>						
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	7,600.00	-	-
2	2.310	Suvatim mure te brendeshme	m2	11,612.00	-	-
3	2.297/b	Tavan I varur me pllaka gipsi	m2	7,600.00	-	-
<b>Shuma A-5</b>						-
<b>A-6 PUNIME DRITARE DHE DYER</b>						
2	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m²	192.00	-	-
5	2.390/1	F.V.Dere metalike ne ambiente teknike	m²	33.00	-	-

Nr.	Nr.Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
6	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m <sup>2</sup>	68.00	-	-
<b>Shuma A-6</b>						-
<b>A-7 PUNIME BOJATISJE</b>						
1	2.404	Lyerje tavane me boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	7,600.00	-	-
2	2.404	Lyerje muret e brendshme me boje hidroplastike	m <sup>2</sup>	11,612.00	-	-
<b>Shuma A-7</b>						-
<b>A-8 PUNIME TE NDRYSHME</b>						
1	2.409	Parapet shkalle mur tulle + suva + korimano druri	m <sup>2</sup>	50.00	-	-
<b>Shuma A-8</b>						-
<b>A-9 PUNIME TARACE E PASHFRYTEZUESHME</b>						
1	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 2 cm	m <sup>2</sup>	980.00	-	-
2	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	980.00	-	-
3	2.262/3	Shtrese betoni i lehtësuar (stirobeton) t=min 4 cm	m <sup>3</sup>	39.00	-	-
4	2.200/1	Termoizolim solete me polisterol kompakt t=10 cm	m <sup>2</sup>	980.00	-	-
5	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m <sup>2</sup>	980.00	-	-
6	2.166	F.V hekur betoni per zgare me Ø = 4 mm cdo 20/20 cm	ton	1.00	-	-
<b>Shuma A-9</b>						-
<b>A-10 PUNIME TARACE E SHFRYTEZUESHME</b>						
1	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi ngjitur me kolle	m <sup>2</sup>	130.00	-	-
2	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 2 cm	m <sup>2</sup>	130.00	-	-
3	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	130.00	-	-
4	2.262/3	Shtrese betoni i lehtësuar (stirobeton) t=min 4 cm	m <sup>3</sup>	10.00	-	-
5	2.200/1	Termoizolim solete me polisterol kompakt t=10 cm	m <sup>2</sup>	130.00	-	-
<b>Shuma A-10</b>						-
<b>A-11 PUNIME FASADE XHAMI TE JASHTME DHE TE BRENDSHME</b>						
1	Analize	F.v Elemente per fasaden e jashtme	m <sup>2</sup>	3,007.00	-	-
2	Analize	F.v Elemente per hollin qendror (Atriumi)	m <sup>2</sup>	350.00	-	-
3	2.373	Vetrate xhami e temperuar per ndarje te brendshme xhami	m <sup>2</sup>	340.00	-	-
5	Analize	Dyer rreshkitese xhami	m <sup>2</sup>	50.00	-	-
6	Analize	Dyer rreshkitese xhami te brendshme	m <sup>2</sup>	40.00	-	-
7	Analize	Parapet shkalle me xham + korimano druri	m <sup>2</sup>	100.00	-	-
<b>Shuma A-11</b>						-
<b>SHUMA A ( A-1 ÷ A-11)</b>						-
<b>B SISTEMIMI I OBORRIT TE JASHTEM</b>						
<b>B.1 PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE</b>						
1	3.104/b	Germim dheu per kasoneten me eskavator h=50cm	m <sup>3</sup>	150.00	-	-
2	2.37/5a	Transport mbeturina me auto deri ne 5 km	m <sup>3</sup>	150.00	-	-
<b>SHUMA B-1</b>						-
<b>B.2 Punime shesh dhe trotuar</b>						
1	Analize	F.V. Beton M-300 per stola	m <sup>3</sup>	40.00	-	-
2	3.318	Panele druri per stolat e betonit	m <sup>2</sup>	80.00	-	-
3	3.245/1	F.V bordura , betoni 15X25cm (struktura te holla)	m <sup>3</sup>	20.00	-	-
4	3.238	Shtrese betoni nen bordura, C6/10	m <sup>3</sup>	2.00	-	-
5	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m <sup>2</sup>	600.00	-	-
6	Analize	Shtrim me pllaka guri, sistemim oborri	m <sup>2</sup>	600.00	-	-
7	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	1,050.00	-	-
8	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	1,050.00	-	-
9	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m <sup>2</sup>	1,050.00	-	-
10	2.181	F.V konstruksione metalike te perbera (porte e jashtme metalike)	ton	3.00	-	-
11	2.401	Boje vaji mbi siperfaqe metalike (dy duar)	m <sup>2</sup>	6.00	-	-
<b>SHUMA B-2</b>						-
<b>B.3 PUNIME GJELBERIMI</b>						
1	3.89/b	Germim dheu siperfaqesor t=30 cm	m <sup>3</sup>	350.00	-	-
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu t=20 cm	m <sup>3</sup>	200.00	-	-
3	Analize	Mbushje me humus t=20 cm	m <sup>3</sup>	200.00	-	-
4	Analize	Mbjellje bari	m <sup>2</sup>	600.00	-	-
5	3.59/b	Germim dheu me krahe per gropa pemesh tek siperfaqja me bar	m <sup>3</sup>	60.00	-	-
6	Analize	F.V Kosha mbetushinash te parapergatitura + koshi metalik i levizshem	cope	5.00	-	-
7	An164	F.V Fidane Peme dekorative	cope	30.00	-	-
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	200.00	-	-
9	An.	FV. Zgara parkimi per bicikletat	cope	2.00	-	-
<b>Shuma B-3</b>						-
<b>SHUMA B ( B-1 ÷ B-3)</b>						-
<b>C PUNIME INSTALIMI (ELEKTRIKE, MBROJTJE NGA ZJARRI, HIDRAULIKE, KONDICIONIM-VENTILIMI)</b>						
<b>C.1 SISTEMI ELEKTRIK</b>						
<b>C-1.1 Rrjeti fuqise. Furnizimi i kuadrove</b>						
1	Analize	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 1x185mm, Cu	ml	25.00	-	-

Nr.	Nr.Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
2	Analize	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x10mm, Cu	ml	30.00	-	-
3	Analize	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x16mm, Cu	ml	25.00	-	-
4	Analize	F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ; S = 5x10mm, Cu	ml	30.00	-	-
<b>Shuma C-1.1</b>						-
<b>C-1.2 Kuadri kryesore ne katin perdhe KK</b>						
1	Analize	F.V. Kuadri kryesor Kk,metalik, komp.me kit zbara 250A & aksesori J/m, me dim 850/2000/400 mm. IK08 me porte me xham .	cope	1.00	-	-
2	Analize	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	3.00	-	-
3	Analize	F.V. Instrumenta mates A,V	cope	1.00	-	-
4	Analize	F.V. Automat magneto-termik, tip NSX 250, In=160A/4P kl. C ; lcc=16 KA, Un=400V	cope	1.00	-	-
5	Analize	F.V. Change over 1600A	cope	1.00	-	-
6	Analize	F.V. Automat magneto-termik, In=63 A/4P kl. C ; lcc=10 KA, Un=400V	cope	1.00	-	-
7	Analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C120N, In=40A/4P kl. C ; lcc=6 KA, Un=400V	cope	4.00	-	-
8	Analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=20A/2P kl. C ; lcc=6 KA, Un=220V	cope	4.00	-	-
9	Analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; lcc=6 KA, Un=220V	cope	12.00	-	-
10	Analize	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin kryesor	cope	1.00	-	-
11	Analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	1.00	-	-
<b>Shuma C-1.2</b>						-
<b>C-1.3 Kuadri 1,2 i Katit -1, Parkimi</b>						
1	Analize	F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 63A & aksesori B/M, me dim 54Module	cope	1.00	-	-
2	Analize	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	3.00	-	-
3	Analize	F.V. Instrumenta mates A,V	cope	1.00	-	-
4	Analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=32A/2P kl. C ; lcc=6 KA, Un=220V	cope	1.00	-	-
5	Analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; lcc=6 KA, Un=220V	cope	16.00	-	-
6	Analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; lcc=6 KA, Un=220V	cope	1.00	-	-
7	Analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, kl. C ; lcc=10 KA, Un=400V	cope	16.00	-	-
8	Analize	F.V. Leshues 16A, 2P	cope	1.00	-	-
9	Analize	F.V. Rele Bistabel, 220V	cope	1.00	-	-
10	Analize	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit te dyte	cope	1.00	-	-
11	Analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	1.00	-	-
<b>Shuma C-1.3</b>						-
<b>Shuma (2 kuadro gjithsej)</b>						-
<b>C-1.4 Kuadri 1 ,2,3 i Katit Perdhe</b>						
1	Analize	F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 63A & aksesori B/M, me dim 54Module	cope	1.00	-	-
2	Analize	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	3.00	-	-
3	Analize	F.V. Instrumenta mates A,V	cope	1.00	-	-
4	Analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=32A/2P kl. C ; lcc=6 KA, Un=220V	cope	1.00	-	-
5	Analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; lcc=6 KA, Un=220V	cope	16.00	-	-
6	Analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; lcc=6 KA, Un=220V	cope	1.00	-	-
7	Analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, kl. C ; lcc=10 KA, Un=400V	cope	17.00	-	-
8	Analize	F.V. Leshues 16A, 2P	cope	1.00	-	-
9	Analize	F.V. Rele Bistabel, 220V	cope	1.00	-	-
10	Analize	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit te dyte	cope	1.00	-	-
11	Analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	1.00	-	-
<b>Shuma C-1.4</b>						-
<b>Shuma (3 kuadro gjithsej)</b>						-
<b>C-1.5 Kuadri 1 dhe 2 i Katit (01,02,03,04,05,06)</b>						
1	Analize	F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 63A & aksesori B/M, me dim 54Module	cope	1.00	-	-
2	Analize	F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 220V	cope	3.00	-	-
3	Analize	F.V. Instrumenta mates A,V	cope	1.00	-	-
4	Analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, In=32A/2P kl. C ; lcc=6 KA, Un=220V	cope	1.00	-	-
5	Analize	F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; lcc=6 KA, Un=220V	cope	17.00	-	-

Nr.	Nr.Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
6	Analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. C ; lcc=6 KA, Un=220V	cope	1.00	-	-
7	Analize	F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, kl. C ; lcc=10 KA, Un=400V	cope	18.00	-	-
8	Analize	F.V. Leshues 16A, 2P	cope	1.00	-	-
9	Analize	F.V. Rele Bistabel, 220V	cope	1.00	-	-
10	Analize	F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit te dyte	cope	1.00	-	-
11	Analize	F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, aksesore etj.	set	1.00	-	-
<b>Shuma C-1.5</b>						-
<b>Shuma (12 kuadro gjithsej)</b>						-
<b>C-1.6</b>	<b>Sistemi i fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit</b>					
1	Analize	FV.Tub flexibel seria rende D=32mm	ml	590.00	-	-
2	Analize	FV.Tub flexibel seria rende D=25mm	ml	515.00	-	-
3	Analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x4 mm2	ml	3,510.00	-	-
4	Analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x2.5 mm2	ml	1,670.00	-	-
5	Analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x2.5 mm2 (lidhja me prizat e fuqise)	ml	1,242.00	-	-
6	Analize	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=3x1.5 mm2	ml	1,921.00	-	-
7	Analize	F.V. Kabell monitor SVGA 20m M/FHD15 (per dalje videoprojektori)	cope	10.00	-	-
8	Analize	F.V. Frut çeles 1 polare , 10A	cope	100.00	-	-
9	Analize	F.V. Frut çeles devjat, & invert 10A	cope	21.00	-	-
10	Analize	F.V. Prize 1 fazore + nulifikim ( bivalente ) 16A	cope	690.00	-	-
11	Analize	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa ne mure	cope	100.00	-	-
12	Analize	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm	cope	108.00	-	-
13	Analize	F.V. Rele me dy gjendje Finder, In=16 A; Un=250 V	cope	8.00	-	-
<b>Shuma C-1.6</b>						-
<b>C-1.7</b>	<b>Sistemi kompjuterik dhe telefonik</b>					
1	Analize	F.V. Priza kompjuterike, TIP RJ - 45 cat5	cope	723.00	-	-
2	Analize	F.V. Kablo rrjeti, Tip FTP-cat5	ml	833.00	-	-
3	Analize	F.V. Patch corda me FTP-cat-5 me dy koka konektoriale, L=1, 1.5, 3, 5 m	cope	8.00	-	-
4	Analize	F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 5e	cope	8.00	-	-
5	Analize	F.V. Panel me 3 ftohes (cooler)	cope	8.00	-	-
6	Analize	F.V.Switch 24 porta 10/100 Base-Tx Fast Ethernet	cope	16.00	-	-
7	Analize	F.V.24-Port 10/100Mbps Base + 2-Port 1000 Mbps	cope	8.00	-	-
8	Analize	F.V. Patch guide horizontal per kalimin e patch-cord	cope	16.00	-	-
9	Analize	F.V. Patch cords me gjatesi te ndryshme	cope	200.00	-	-
10	Analize	F.V. Set me rrota levizese	set	8.00	-	-
11	Analize	F.V. Set me priza shuko rack mount	set	8.00	-	-
12	Analize	F.V. Tabaka mbajtese per pajisje	cope	8.00	-	-
13	Analize	F.V. 4-Port VoIP Gateway (4*FO)-SIP/H 323	cope	8.00	-	-
14	Analize	F.V. Moduli I menaxhimit t e 4 linjave PSTN hyrese dhe shperndarje e tyre ne IP Telephony.	cope	8.00	-	-
15	Analize	F.V. Modul 1 port per lidhjen e faxit me Gateway	cope	8.00	-	-
<b>Shuma C-1.7</b>						-
<b>C-1.8</b>	<b>Sistemi i sinjalizimit te zjarrit</b>					
1	2.a-116	F.V. Sirena lajmeruese te brendshme	cope	16.00	-	-
2	2.a-117	F.V. Sirena lajmeruese te jashtme	cope	2.00	-	-
3	Analize	F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, IP-65	cope	14.00	-	-
4	Analize	Pulsant i adresuar	cope	14.00	-	-
5	Analize	F.V. indikator tymi jonik-optik-temperature	cope	80.00	-	-
6	Analize	F.V. Kabell Fire Alarm FG100M1, 3X1.5mm	ml	2,125.00	-	-
7	Analize	F.V. Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC	cope	7.00	-	-
8	Analize	Bateri hermetike 12V-100AH	cope	7.00	-	-
<b>Shuma C-1.8</b>						-
<b>C-1.9</b>	<b>Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike</b>					
1	Analize	FV.Shufer zingate D=10mm	ml	420.00	-	-
2	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xingura 50x3mm, L=150cm	cope	3.00	-	-
3	Analize	FV.Shtize rrufepritesi zingate 1.2m	cope	107.00	-	-
4	Analize	FV.Shkeputes togezimi	cope	2.00	-	-
5	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	3.00	-	-
6	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III,h =1.5 m	m3	41.00	-	-
7	Analize	FV.Aksesore fiksimi i shtizes ne parapet te taraces	cope	45.00	-	-

Nr.	Nr.Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
8	Analize	FV.Aksesore fiksime ne mur i shiritit 30x3	cope	42.00	-	-
<b>Shuma C-1.9</b>						-
<b>C-1.10</b>	<b>Sistemi i Kamerave</b>					
5	Analize	Tub fleksibel corrugate ø 63 mm	ml	400.00	-	-
15	Analize	Montim kamera (in,out)	cope	45.00	-	-
20	Analize	Rack 42" (2000x800x800 mm)	cope	1.00	-	-
21	Analize	NVR 32 channel	cope	3.00	-	-
22	Analize	Hard Disk 6 Tb (terabit)	cope	3.00	-	-
23	Analize	Switch kryesor 24 porta PoE + 4 porta SFP	cope	1.00	-	-
24	Analize	Pach panel 24 porta	cope	1.00	-	-
25	Analize	Mbajtese kabllosh 19 inc	cope	1.00	-	-
26	Analize	Panel ventilimi 19 inc me termostat	cope	1.00	-	-
27	Analize	Poli prize elektrike 8 poste 19 inc	cope	1.00	-	-
28	Analize	UPS 2.4 kw / online 19 inc	cope	1.00	-	-
34	Analize	Switch 8 porta PoE 4 porta SFP	cope	16.00	-	-
38	Analize	Kamera te brendshme (in)	cope	37.00	-	-
39	Analize	Kamera te jashtme (out)	cope	8.00	-	-
41	Analize	Kabell FTP cat.6	ml	400.00	-	-
<b>Shuma C-1.10</b>						-
<b>Shuma C.1</b>						-
<b>C.2</b>	<b>SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT</b>					
<b>C-2.1</b>	<b>Materiali Instalimi</b>					
1	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 3" x 3.65 mm)	kg	64.00	-	-
2	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 2½" x 3.25 mm)	kg	387.00	-	-
3	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 2" x 3.25 mm)	kg	610.00	-	-
4	2.493/1	F.V Tubo çeliku i zi (pa tegel Ø 1½" x 2.90 mm)	kg	144.00	-	-
5	2.494/4	F.V F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	25.00	-	-
6	Analize	F.V Rakorderi çeliku i zi (Bryla,Ti, reduksione etj).	kg	30.00	-	-
7	Analize	F.V Mberthime te rakorderive	cope	89.00	-	-
<b>Shuma C-2.1</b>						-
<b>C-2.2</b>	<b>Sinjalistika &amp; kodi indeksimit</b>					
1	Analize	F.V Hidrant zjarri	cope	24.00	-	-
2	Analize	F.V Fikese zjarri me pluhur	cope	15.00	-	-
3	Analize	F.V Buton sinjalizimi i zjarrit	cope	23.00	-	-
4	Analize	F.V Zbritje shkalle	cope	30.00	-	-
5	Analize	F.V.Tabele sinjalizimi I emergjences	cope	53.00	-	-
6	2.a-127	Ndriçues fluoreshent, FL 2x 36w, IP 40	cope	59.00	-	-
7	Analize	F.V Tabele rrezik zjarri nga pajisjet elektrike nën tension	cope	1.00	-	-
8	Analize	F.V Tabele ndalim i shuarjes së zjarrit me uje	cope	1.00	-	-
9	Analize	F.V Tabele dalje emergjence	cope	3.00	-	-
10	Analize	F.V Tabele drejtim i daljes së emergjences Kodi Al - 5107	cope	117.00	-	-
<b>Shuma C-2.2</b>						-
<b>Shuma C.2</b>						-
<b>C.3</b>	<b>SISTEMI HIDRAULIK</b>					
<b>C-3.1</b>	<b>Furnizimi me uje nga rrjeti</b>					
1	Analize	F.V Tubo PE - HD Ø 75x6.8 mm, PN16	ml	12.00	-	-
2	Analize	F.V Rakorderi (bryla, ti, reduksion, etj)	set	1.00	-	-
3	2.494/6	F.V Valvol nderperese me sferë DN 65 (2½")	cope	2.00	-	-
4	Analize	F.V Fiter uji me rrjete DN 65, Pn 6 bar	cope	1.00	-	-
6	Analize	F.V Valvol moskthimi DN 65, Pn 6 bar	cope	1.00	-	-
<b>Shuma C-3.1</b>						-
<b>C-3.2</b>	<b>Lidhjet hidraulike tek depozitat e ujit</b>					
1	2.492	F.V Tubo çeliku zingato dhe rakorderi Ø 3"	kg	44.00	-	-
2	2.492	F.V Tubo çeliku zingato dhe rakorderi Ø 2½"	kg	60.00	-	-
3	2.492	F.V Tubo çeliku zingato dhe rakorderi Ø 2"	kg	7.00	-	-
4	2.492	F.V Tubo çeliku zingato dhe rakorderi Ø 1½"	kg	8.00	-	-
5	2.494/6	F.V Valvol nderperese me sferë DN 65 (2½")	cope	1.00	-	-
6	Analize	F.V Valvol nderperese me sferë DN 65 (2½")	cope	1.00	-	-
7	2.494/4	F.V Valvol nderperese me sferë DN 40 (1½")	cope	11.00	-	-
<b>Shuma C-3.2</b>						-
<b>C-3.3</b>	<b>Furnizimi me uje sanitar</b>					
2	Analize	F.V. Minisaraçineska me filtër DN 1/2"	cope	40.00	-	-
3	Analize	F.V. Tuba fleksibël DN 1/2"	cope	40.00	-	-
4	Analize	F.V. Tub dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=16mm, PN 16	ml	37.00	-	-

Nr.	Nr.Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
5	2.491/b	F.V. Tub dhe rakorderi F.V. Tub dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN 16	ml	133.00	-	-
6	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	35.00	-	-
7	2.491/d	F.V. Tub dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	310.00	-	-
7	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, PN 16	ml	31.00	-	-
8	Analize	F.V Rakorderi PE-Xa (brryla, reduksion etj)	cope	8.00	-	-
9	2.494/2	F.V minivalvula nderprerese per paisjet sanitare	cope	90.00	-	-
13	Analize	F.V Valvol moskthimi DN 40, Pn 6 bar	cope	27.00	-	-
<b>Shuma C-3.3</b>						-
<b>C-3.4 Shkarkimi i ujrave te zeza</b>						
1	Analize	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 50 mm	ml	190.00	-	-
2	Analize	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 110 mm	ml	110.00	-	-
2	Analize	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 160 mm	ml	131.00	-	-
5	2.515	F.V PP Pilet dyshemeje me kapak grille inoksi DN 50	cope	19.00	-	-
6	2.1	F.V Germim dheu me krah dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m <sup>3</sup>	1.00	-	-
7	An-20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	1.00	-	-
<b>Shuma C-3.4</b>						-
<b>C-3.5 Sistemi i drenazhimit te ujrave te shiut</b>						
1	2.1	F.V Germim dheu me krah dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m <sup>3</sup>	40.00	-	-
2	2.261	F.V Shtrese rere + transport	m <sup>3</sup>	27.00	-	-
3	Analize	F.V Puseta plastike Ø 60 cm, me kapak zgare gize (40x25) cm	cope	12.00	-	-
4	Analize	F.V Pilete Ø110 per shkarkimin e ujrave te terraces	cope	16.00	-	-
5	Analize	F.V Varange Ø110 per shkarkimin e ujrave te terraces	cope	3.00	-	-
6	Analize	F.V Tubo PP shkarkimi Ø 110 mm	ml	45.00	-	-
7	Analize	Veshje me lesh guri t = 5cm ( per ulluket e brendshem vertikal)	m <sup>2</sup>	200.00	-	-
8	2.358/d	Veshje muri me kartonxhes çimentato (per ulluket e brendshem vertikal)	m <sup>2</sup>	280.00	-	-
9	2.523	F.V Tubo PEHD I magjistralit I rrudhosur Ø 200 mm	ml	145.00	-	-
10	M2 An-6	F.V Tub PVC Ø 250 mm	ml	20.00	-	-
<b>Shuma C-3.5</b>						-
<b>Shuma C.3</b>						-
<b>C.4 SISTEMI I KONDICIONIM - VENTILIMIT</b>						
<b>C-4.1 Punime Instalimi</b>						
1	Analize	Tub bakri I termoizoluar me diameter 6,35 (1/4")	ml	472.00	-	-
2	Analize	Tub bakri I termoizoluar me diameter 9.52 (3/8")	ml	725.00	-	-
3	Analize	Tub bakri I termoizoluar me diameter 12.7 (1/2")	ml	796.00	-	-
4	Analize	Tub bakri I termoizoluar me diameter 15.9 (5/8")	ml	764.00	-	-
5	Analize	Tub bakri I termoizoluar me diameter 19.1 (3/4")	ml	269.00	-	-
6	Analize	Tub bakri I termoizoluar me diameter 22.2 (7/8")	ml	129.00	-	-
7	Analize	Tub bakri I termoizoluar me diameter 25.4	ml	72.00	-	-
8	Analize	Tub bakri I termoizoluar me diameter 28.6 (1"1/8)	ml	173.00	-	-
9	Analize	Tub bakri I termoizoluar me diameter 34.9 (1"3/8)	ml	55.00	-	-
10	Analize	Tub bakri I termoizoluar me diameter 31,8 (1"3/8)	ml	100.00	-	-
11	Analize	Tub plastik Ø32 per kondesatin	ml	1,477.00	-	-
12	Analize	Tub plastik Ø50 per kondesatin	ml	350.00	-	-
13	Analize	Rakorderi PP per kondesatin	tot.	1.00	-	-
14	Analize	Deviator Bakri KHRQ22M20T	cope	48.00	-	-
15	Analize	Deviator Bakri KHRQ22M29T9	cope	24.00	-	-
16	Analize	Deviator Bakri KHRQ22M64T	cope	25.00	-	-
17	Analize	Deviator Bakri KHRQ22M75T	cope	3.00	-	-
18	Analize	Deviator Bakri BHFQ22P1007 per lidhjen e pajisjes se jashtme	cope	6.00	-	-
19	Analize	Kabell elektrik 2x1	ml	15.00	-	-
20	Analize	Gaz R410A	kg	196.00	-	-
<b>Shuma C-4.1</b>						-
<b>C-4.2 Ventilimi</b>						
1	Analize	Celes 3V - 2	cope	23.00	-	-
2	Analize	Tub fleksibel me termoizolim ø250	ml	120.00	-	-
3	Analize	Tub fleksibel me termoizolim ø150	ml	250.00	-	-
4	Analize	Tubacione dhenie ajri per vendosje brenda ambienteve, prej shkume poliuretani te zgjeruar, me dendesi 48Kg/m <sup>3</sup> , (panel sandwich), e veshur me flete alumini brenda/jashte - 80/80 micron, bashke me aksesoret per prodhimin montimin dhe fiksimin	m <sup>2</sup>	3,600.00	-	-
5	Analize	Grila 100x15 2R	cope	25.00	-	-

Nr.	Nr.Analiz	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
6	Analize	Grila 80x10 2R	cope	220.00	-	-
7	Analize	Aksesore montimi si fasheta , qafore , silikon etj.	tot.	1.00	-	-
					<b>Shuma C-4.2</b>	-
					<b>Shuma C.4</b>	-
					<b>SHUMA C ( C.1 ÷ C.4 )</b>	-
<b>D MONTIM MAKINERI E PAISJE (ELEKTRIKE, MBROJTJE NGA ZJARRI, HIDRAULIKE, KONDICIONIM-VENTILIMI)</b>						
<b>D.1 SISTEMI ELEKTRIK</b>						
<b>D-1.1 Montim pajisje</b>						
1	Analize	Panel LED 48W 4500K 120x30 IP20	cope	342.00	-	-
2	Analize	Panel LED 36W 4000K 600x600 IP20	cope	159.00	-	-
3	Analize	Spot LED 18W 4500K	cope	60.00	-	-
4	Analize	Ndricues Emergjence Sirio LED 11W (me autonomi)	cope	94.00	-	-
5	Analize	Montim Ashensori	cope	3.00	-	-
					<b>Shuma D-1.1</b>	-
					<b>Shuma D.1</b>	-
<b>D.2 SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT</b>						
<b>D-2.1 Hydrant Zjarri dhe grupi i motopompes</b>						
1	Analize	Montim Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	set	24.00	-	-
2	Analize	Montim Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosja në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronzo.	set	1.00	-	-
					<b>Shuma D-2.1</b>	-
<b>D-2.2 Stacioni i Pompave te Zjarrit , I kompletuar me panel elektrik etc.</b>						
1	Analize	Montim Pompe e mbrojtjes kunder zjarrit	set	1.00	-	-
		- Fuqia e instaluar (2x3) kW, In =2x10.2 A, 3F- 400V-50Hz				
		- Prurja ( 21.6 ) m³ / h, Prevalenca 50 mkH2O				
		- Presioni punes 6 bar, presioni max 16 bar				
		Aksesoret				
		Kolektori i dergimit 2½", me flanaxha PN 16 - cope 1				
		Kolektori i thithjes 2½", me flanaxha PN 16 - cope 1				
		Valvol nderprerese me farfalle, gize, PN16, DN 65 - cope 5				
		Valvol moskthimi, me kllape, flanaxhe PN16, DN 65 - cope 2				
		Xhunto elastike DN 65 - cope 2				
		Suporte antivibrues - cope 2				
		Manometer - cope 2				
		Manovutometer - cope 2				
		Presotat per çdo pompe - cope 2				
		Serbator me mebrane 20 lit , PN 10 - cope 1				
		Kuader komande e kontrolli per çdo pompe - cope 1				
					<b>Shuma D-2.2</b>	-
<b>D-2.3 Fikëse zjarri me bombula</b>						
1	Analize	Montim Fikëse zjarr pluhur karelato, destinacioni per depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip karelato (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 50 kg, pesha 82.5 kg. Dim. 500 x 1100 x 600 mm	cope	15.00	-	-
					<b>Shuma D-2.3</b>	-
					<b>Shuma D.2</b>	-
<b>D.3 SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE</b>						
1	Analize	Montim Kasete WC porcelani, tip modern (French), + rezervuar (flash box) + ndenjese plastike	cope	27.00	-	-
2	Analize	Montim Kasete WC porcelani per persona me aftesi te kufizuara e kompletuar me te gjithë aksesoret	cope	18.00	-	-
3	Analize	Montim Lavaman i varur (65 x 51) cm + mishelator	cope	39.00	-	-
4	Analize	Montim Bolier i ujit te ngrohte sanitar, kapaciteti 80 lit.	cope	19.00	-	-
5	Analize	Montim Bolier i ujit te ngrohte sanitar, kapaciteti 50 lit.	cope	1.00	-	-
6	Analize	Montim i bllokut te matjes se konsumit te ujit sanitar, e kompletuar me mates prurje ujit DN 25, valvola ndarese dhe kondravalvol DN 25, filter ujit DN 25	cope	1.00	-	-

Nr.	Nr.Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
7	Analize	Montim Grupi i furnizimit me uje + paneli elektrik (INVERTER) - Prurja: 19 m <sup>3</sup> /h, - Prevalenca: 60 mKHzO, - Fuqia elektrike: 2x5.5 kW, rryma 2x10 A, - Ushqimi: 3F/400V/50Hz, - Lidhjet: DN 65, PN 16 E kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem.	set	1.00	-	-
8	Analize	Montim Autoklave 500 l Presioni max. i punes: 16 bar Presioni i ngarkimit : 1.5 bar Kapaciteti : 500 lit Diametri : 650 mm Lartesia: 1865 mm Lidhjet : 1½" ( DN 32 )	cope	1.00	-	-
<b>Shuma D-3.1</b>						-
<b>Shuma D.3</b>						-
<b>D.4 SISTEMI I KONDICIONIM - VENTILIMIT</b>						
<b>D-4.1 KONDICIONIMI</b>						
1	Analize	Punime montimi (shtrimi i tubave te bakrit, tubave plastik per kondesatin, montim deviatore bakri, shtrimi i kabellave elektrik, mbushje me gaz)	set	1.00	-	-
2	Analize	Punime per kolaudimin dhe ndezjen e impiantit	set	1.00	-	-
3	Analize	Punime per kolaudimin dhe ndezjen e pajisjeve split (dhoma e serverave)	set	1.00	-	-
<b>Shuma D-4.1</b>						-
<b>D-4.2 VENTILIMI</b>						
1	Analize	Punime montimi per sistemin e ventilimit	tot	1.00	-	-
<b>Shuma D-4.2</b>						-
<b>Shuma D.4</b>						-
<b>SHUMA D ( D.1 ÷ D.4 )</b>						-
<b>E MAKINERI E PAISJE (ELEKTRIKE, MBROJTJE NGA ZJARRI, HIDRAULIKE, KONDICIONIM-VENTILIMI)</b>						
<b>E.1 SISTEMI ELEKTRIK</b>						
<b>E-1.1 PAISJE ELEKTRIKE</b>						
1	Analize	Panel LED 48W 4500K 120x30 IP20	cope	342.00	-	-
2	Analize	Panel LED 36W 4000K 600x600 IP20	cope	159.00	-	-
3	Analize	Spot LED 18W 4500K	cope	60.00	-	-
4	Analize	Ndricules Emergjence Sirio LED 11W (me autonomi)	cope	94.00	-	-
5	Analize	Ashensore	cope	3.00	-	-
<b>SHUMA E-1.1</b>						-
<b>Shuma E.1</b>						-
<b>E.2 SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT</b>						
<b>E-2.1 Hydrant Zjarri dhe grupi i motopompes</b>						
1	Analize	Kaset + hydrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesoret: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	set	24.00	-	-
2	Analize	Grupi i lidhjes me motopompen për hydrant DN 65. Vendosja në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	set	1.00	-	-
<b>Shuma E-2.1</b>						-
<b>E-2.2 Stacioni i Pompave te Zjarrit , I kompletuar me panel elektrik etc.</b>						
1	Analize	Pomp e mbrojtjes kunder zjarrit	set	1.00	-	-
		- Fuqia e instaluar (2x3) kW, In =2x10.2 A, 3F- 400V-50Hz				
		- Prurja ( 21.6 ) m <sup>3</sup> / h, Prevalenca 50 mKHzO				
		- Presioni punes 6 bar, presioni max 16 bar				
		Aksesoret				
		Kolektori i dergimit 2½", me flanaxha PN 16 - cope 1				
		Kolektori i thithjes 2½", me flanaxha PN 16 - cope 1				
		Valvol nderprerese me farfalle, gize, PN16, DN 65 - cope 5				
		Valvol moskthimi, me klape, flanaxhe PN16, DN 65 - cope 2				
		Xhunto elastike DN 65 - cope 2				
		Suporte antivibrues - cope 2				
		Manometer - cope 2				
		Manovutometer - cope 2				
		Presotat per çdo pompe - cope 2				
		Serbator me mebrane 20 lit , PN 10 - cope 1				
		Kuader komande e kontrolli per çdo pompe - cope 1				
<b>Shuma E-2.2</b>						-



Nr.	Nr.Analize	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>E-2.3 Fikëse zjarri me bombula</b>						
1	Analize	Fikëse zjarr pluhur karelato, destinacioni per depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip karelato (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 50 kg, peshë 82.5 kg. Dim. 500 x 1100 x 600 mm	cope	15.00	-	-
<b>Shuma E-2.3</b>						-
<b>Shuma E.2</b>						-
<b>E.3 SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE</b>						
<b>E-3.1 Makineri e pajisje hidrosanitare</b>						
1	Analize	Kasete WC porcelani, tip modern (French), + rezervuar (flash box) + ndenjese plastike	cope	27.00	-	-
2	Analize	Kasete WC porcelani per persona me aftesi te kufizuara e kompletuar me te gjithë aksesoret	cope	18.00	-	-
3	Analize	Lavaman i varur (65 x 51) cm + mishelator	cope	39.00	-	-
4	Analize	Bolier i ujit te ngrohje sanitar, kapaciteti 80 lit.	cope	19.00	-	-
5	Analize	Bolier i ujit te ngrohje sanitar, kapaciteti 50 lit.	cope	1.00	-	-
6	Analize	Bloku i matjes se konsumit te ujit sanitar, e kompletuar me mates prurje ujit DN 25, valvola ndarese dhe kondravalvol DN 25, filter ujit DN 25	cope	1.00	-	-
7	Analize	Grupi i furnizimit me uje + paneli elektrik (INVERTER) - Prurja: 19 m³/h, - Prevalenca: 60 mKH2O, - Fuqia elektrike: 2x5.5 kW, rryma 2x10 A, - Ushqimi: 3F/400V/50Hz, - Lidhjet: DN 65, PN 16 E kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem.	set	1.00	-	-
8	Analize	Autoklave 500 l Presioni max. i punes: 16 bar Presioni i ngarkimit : 1.5 bar Kapaciteti : 500 lit Diametri : 650 mm Lartesia: 1865 mm Lidhjet : 1¼" ( DN 32 )	cope	1.00	-	-
9	An-11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	4.00	-	-
10	Analize	Pompe zhytuese per drenazhim nentokesor	cope	2.00	-	-
<b>Shuma E-3.1</b>						-
<b>Shuma E.3</b>						-
<b>E.4 SISTEMI I KONDICIONIM - VENTILIMIT</b>						
<b>E-4.1 Kondicionimi</b>						
1	Analize	Njësi kasete <b>Kapaciteti i ftohjes Nom. 2,2 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 2,5 kW</b> Dimensionet: 204x840x840 mm Modeli: FXFQ20B.WP	cope	19.00	-	-
2	Analize	Njësi kasete <b>Kapaciteti i ftohjes Nom. 2,8 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 3,2 kW</b> Dimensionet: 204x840x840 mm Modeli: FXFQ25B.WP	cope	4.00	-	-
3	Analize	Njësi kasete <b>Kapaciteti i ftohjes Nom. 3.6 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 4.0 kW</b> Dimensionet: 204x840x840 mm Modeli: FXFQ32B.WP	cope	21.00	-	-
4	Analize	Njësi kasete <b>Kapaciteti i ftohjes Nom. 4.5kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 5.0 kW</b> Dimensionet: 204x840x840 mm Modeli: FXFQ40B.WP	cope	7.00	-	-
5	Analize	Njësi kasete <b>Kapaciteti i ftohjes Nom. 5.6kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 6.3 kW</b> Dimensionet: 204x840x840 mm Modeli: FXFQ50B.WP	cope	8.00	-	-
6	Analize	Njësi kasete <b>Kapaciteti i ftohjes Nom. 7,1 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 8,0 kW</b> Dimensionet: 204x840x840 mm Modeli: FXFQ63B.WP	cope	15.00	-	-
7	Analize	Njësi kasete <b>Kapaciteti i ftohjes Nom. 9,0 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 10,0 kW</b> Dimensionet: 246x840x840 mm Modeli: FXFQ80B.WP	cope	15.00	-	-
8	Analize	Njësi kasete <b>Kapaciteti i ftohjes Nom. 11,2 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 12,5 kW</b> Dimensionet: 246x840x840 mm Modeli: FXFQ100B.WP	cope	2.00	-	-
9	Analize	Njësi kasete <b>Kapaciteti i ftohjes Nom. 14,0 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 16,0 kW</b> Dimensionet: 246x840x840mm Modeli: FXFQ125B.WP	cope	20.00	-	-
10	Analize	Njësi e jashtme VRV - IV <b>Kapaciteti i ftohjes Nom. 28,0 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 31,5 kW</b> Dimensionet: 1240x1685x765 mm Modeli: RXYQ10U	cope	4.00	-	-
11	Analize	Njësi e jashtme VRV - IV <b>Kapaciteti i ftohjes Nom. 33,5 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 37,5 kW</b> Dimensionet: 1240x1685x765 mm Modeli: RXYQ12U	cope	5.00	-	-

Nr.	Nr.Analiz	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
12	Analize	Njësi e jashtme VRV - IV <b>Kapaciteti i ftohjes Nom. 40,0 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 45,0 kW</b> Dimensionet: 1240x1685x765 mm <b>Modeli: RXYQ14U</b>	cope	1.00	-	-
13	Analize	Njësi e jashtme VRV - IV <b>Kapaciteti i ftohjes Nom. 45,0 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 50,0 kW</b> Dimensionet: 1240x1685x765 mm <b>Modeli: RXYQ16U</b>	cope	6.00	-	-
14	Analize	Njësi e jashtme VRV - IV <b>Kapaciteti i ftohjes Nom. 50,0 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 56,0 kW</b> Dimensionet: 1240x1685x765 mm <b>Modeli: RXYQ18U</b>	cope	2.00	-	-
15	Analize	Njësi e jashtme VRV - IV <b>Kapaciteti i ftohjes Nom. 56,0 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 63,0 kW</b> Dimensionet: 1240x1685x765 mm <b>Modeli: RXYQ20U</b>	cope	3.00	-	-
16	Analize	Komande kontrolli me fije <b>Modeli: BRC1E53*</b>	cope	111.00	-	-
17	Analize	Aksesore dhe Rakorderi per montimin e paisjeve sipas kushteve teknike	tot	1.00	-	-
15	Analize	<b>Njësia me montim ne mur</b> Kapaciteti i ftohjes Nom. 1,7/5,0/6,0 kW Kapaciteti i ngrohjes Nom. 1,7/6,0/7,7 kW Etiqueta e energjise : Ftohje A++ / Ngrohje A+ Dimensionet:Njesia e brendshme 295x990x263mm Dimensionet:Njesia e jashtme 735x825x300mm Modeli:FTXF50A/RXF50A	cope	1.00	-	-
<b>Shuma E-4.1</b>						-
<b>E-4.2 Ventilimi</b>						
1	Analize	Rekuperator ajri me piastra , me rryma te kunderta per aspirimin e ajrit te brendshem dhe trajtimin e ajrit te fresket. Volumi I ajrit te ventiluar : 6000 m3/h Eficienca e rekuperimit 50 %.	cope	12	-	-
2	Analize	Rekuperator ajri me piastra , me rryma te kunderta per aspirimin e ajrit te brendshem dhe trajtimin e ajrit te fresket. Volumi I ajrit te ventiluar : 4000 m3/h Eficienca e rekuperimit 50 %.	cope	1	-	-
3	Analize	Rekuperator ajri me piastra , me rryma te kunderta per aspirimin e ajrit te brendshem dhe trajtimin e ajrit te fresket. Volumi I ajrit te ventiluar : 2500 m3/h Eficienca e rekuperimit 50 %.	cope	6	-	-
4	Analize	Rekuperator ajri me piastra , me rryma te kunderta per aspirimin e ajrit te brendshem dhe trajtimin e ajrit te fresket. Volumi I ajrit te ventiluar : 2200 m3/h Eficienca e rekuperimit 50 %.	cope	1	-	-
5	Analize	Aspirator TMD 9/9 1/3 6P IP20 Volumi I ajrit te aspiruar : 2500m <sup>3</sup> /h	cope	1	-	-
6	Analize	Aspirator TMD 12/12 1,5CV 3F Volumi I ajrit te aspiruar : 6000m <sup>3</sup> /h	cope	2	-	-
<b>Shuma E-4.2</b>						-
<b>Shuma E.4</b>						-
<b>SHUMA E ( E.1 ÷ E.4 )</b>						-

**PERMBLEDHJA**

<b>KAP.</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>VLERA</b>
<b>A</b>	<b>PUNIME NDERTIMI</b>	-
<b>B</b>	<b>SISTEMIMI I OBORRIT TE JASHEM</b>	-
<b>C</b>	<b>PUNIME INSTALIMI (ELEKTRIKE, MBROJTJE NGA ZJARRI, HIDRAULIKE, KONDICIONIM-VENTILIMI)</b>	-
<b>D</b>	<b>MONTIM MAKINERI E PAISJE (ELEKTRIKE, MBROJTJE NGA ZJARRI, HIDRAULIKE, KONDICIONIM-VENTILIMI)</b>	-
	<b>SHUMA (A + B + C + D)</b>	-
	<b>FONDI REZERVE 5 %</b>	-
<b>E</b>	<b>MAKINERI E PAISJE (ELEKTRIKE, MBROJTJE NGA ZJARRI, HIDRAULIKE, KONDICIONIM-VENTILIMI)</b>	-
	<b>SHUMA</b>	-
	<b>T.V.SH. 20%</b>	-
	<b>SHUMA TOTALE</b>	-

"A&E Engineering" shpk  
 Ing. Entela CANO  
 Drejtuesi Ligjor

Shoqeria "Son Engineering & Construction" shpk

**Shënim:**  
 Çmimet në Preventiv janë marrë pa TVSH