

RELACION TEKNIKE

OBJEKTI:

NDERHYRJE NE INFRASTRUKTUREN E RRUGES

DERVISH GINA

DEGEZIMI MAJTAS

DEGEZIMI DJATHTAS

RELACION TEKNIK

MBI PROJEKTIMIN E OBJEKTIT :Nderhyrje ne infrastrukturen e rruges: DERVISH GINA,DEGEZIMI MAJTAS, DEGEZIMI DJATHAS.

Organizimi i projektit do te kaloje ne disa etapa te vecanta te cilat do te pasqyrohen si me poshte ne kete pershkrim teknik.

I- Pershkrimi i punimeve pergatitore

1 Menyrat e projektimit.

Per kryerjen e projektimit jane bere matje ne terren topografike dhe ato gjeologjike, mbas marrjeve e te dhenave topografike dhe gjeologjike fillojme llogaritjet per profilin gjatesore dhe planimetrine e rruges. Mbasi kemi projektuar profilin gjatesore dhe planimetrine e rruges bejme te gjithe profilet terthore mbi te cilet ne mund te percaktojme volumet qe dalin nga kjo vije projekti qe ne kemi hartuar.

2 Menyrat e zbatimit.

Per kryerjen e zbatimit te projektit duhet te merret parasysh dhe nje pasaktesi e vegel ne kuotat e projektit ose kuotat e tokes te cilat nuk mund te jene obsulutisht te sakta per shkak se jane punuar ne fotogometri. Ne punimet pergatitore futen ngritia e kantierit dhe magazinave per mbajtjen e matrialeve dhe ngritjen e zyrave per grupin e inxhiniereve te cilet do te punojne ne kete objekt. Perpara se te fillojne punimet ne terren duhet te behet nje kontroll te plete te projektit ne lidhje me terrenin dhe te shikohen te dhemat e projektuesit te cilat jepen ne fletet e projektit, si dhe shenimet perkatese.

II- Pershkrimi i kryerjeve te punimeve

Sipas rradhes se punes fillohet nga gerrmimet e dherave, nivelimet dhe mbushjet me makineri (me krahe per nivelimin ose aty ku eshte e nevojshme). Nivelimi dhe mbushja do te kete gjeresine sa gjeresia e kalimit te rruges 7ml asfaltbeton, 0.5ml kuneta anesore ne te dyja anet e rruges . Ne dy anet e rruges eshte parashikuar vendosja e bordurave te betonit me permaza 15x30 dhe trotuare me nje gjeresi prej 2ml ne njeran ane dhe 3ml anen tjeter te rrugen deri n piketen nr.8 ku mbas kesaj pikete gjeresia e rruges eshte sipas terrenit pre variabel dhe nuk do te kete trotuare sipas projektit.

Eshe parashikuar linja e KUB-se me tubo te binjezuar me Ø400 ne mesin e gjeresise se rruges,me shimbledhesa cdo 12.5ml te alternuar ne te dyja anet e rruges dhe puseta kontrolli cdo 50ml sipas projektit.

Ndricimi do te jete njeran ane te rruges dhe vetem ne shtrirjen gatesore te shkolles Kongresi do te jete ne te dyja anet ,ne ne nje largesi te shtylles se ndricimit sipas projektit e alternuar ne te

dyja anete rruges sipas projektit.

III- Pershkrimi i materialeve

Materialet qe do te perdoren per shtesat e rruges duhet te jene:

- 1- Çakell makadam 15cm ne gjithe gjetesine e rruges.
- 2- Stabilizant 10cm ne gjithe gjetesine e rruges.
- 3- Binder 6cm per ne gjithe gjetesine e rruges.
- 4- Asfaltobeton per shtresen e fundit prej 4cm ne gjithe gjetesine e rruges.
- 5- Beton 10cm per shtresen e fundit te kunetes 0.50 ne ne gjithe gjetesine ne dy anet e rruges.

IV- Pershkrimi i makinerive

Makinerite qe do perdoren per zhvillimin e punimeve duhet te jene:mjet teransporti kamiona(2-cope),rul 15 ton 1-cope,asfaltoshtuese (2 cope),freeze asfalti (1-cope),prerese asfalti (1-cope),mjete gerrmimi (2-cope),autobetoniere (1-cope),autopompe betoni (1-cope),grejder(1-cope), fabrike asfaltobetoni ne pronesi ose me qera ose aktmarrveshje furizimi.

V- Organizimi i punimeve

Punimet ne objekt do te perfundojne sipas grafikut te percaktuar qe paraqitet vecanti. Per realizimin me cilesi te punimeve dhe brenda afatit te percaktuar, firma ndertuese do te mobilizoje numerin e nevojshem te makinerive, specialisteve dhe stafin drejtues dhe do te zbatoje te gjitha standartet kushtet teknike dhe teknologjine e zbatimit per kryerjen e punimeve ne objekt.

Pershkrimi teknik dhe grafiku i punimeve eshte nje program i plete qe percakton rendin proceduren dhe metoden sipas te cilave firma kontrktuese propozon te punohet ne ndertimin e ketij objekti deri ne mbarimin e plete te punes dhe perfundimin e tije.

Per organizimin e punes ne objekt do te behet ndarja e punimeve ne procese te te vecanta ku do te punohet ne menyre te pavarur ne secilin proces. Kryerja e punimeve do te behet e ndare ne disa pjese qe do pefshije; Germimin dheu dhe hapjen e kanaleve anesore ne rastet kur kemi germim (dhe pastrim kanali ose hapjen e tije). Ne rastin kur kemi mbushje do behet hedhja e shtresave.

Duhet detyrimisht te merren masa per kufizimin e levizjes se njerezve dhe automjeteve ne zonen ku do te kryhen punimet ne menyre qe gjate kryerjes se punimeve te mos kete levizje te pakontrolluara te njerezve dhe automjeteve te cilat do te pengojne punimet dhe do te demtojne punimet si prishjen e trasese se rruges dhe demtimin e saj.

**PROJEKTUESI
Arc.Maksim ÇUKO
Ing.Ariola DYLIA**