

RELACION

SISTEMIM DHE REHABILITIM I RRUGEVE TE BRENDESHME TE QYTETIT TE PESHKOPISE, BASHKIA DIBER

I. TE PERGITHSHME

Rruget e brendshme jane rruge qe sherbejne per komunitetin e lagjeve te Peshkopise. Keto segmente rrugore jane ne gjendje te amortizuara dhe meqenese rruget e brendshme te ketyre lagjeve nuk jane te sistemuara Bashkia Diber ka vendosur qe te siguroje projektin e detajuar teknik perrehabilitimin total te tyre e cila eshte mbeshtetur ne gjendjen ekzistuese te rruges, plotesimin e kerkesave te paraqitura nga pushteti lokal i Bashkise Diber, sipas Detyres se Projektimit.

II. KUSHTET FIZIKO - GJEOGRAFIKE

Qyteti I Peshkopise ndodhet ne rajonin veri-lindor , dhe jane rruge i sherbejn komunitetit, si dhe biznesit qe zhvillohet ne kete zone.

III. KUSHTET KLIMATIKE

Zona ne te cilen eshte ndertuar rruga ben pjese ne zonen Klimatike Kontinentale Mesdhetare me dimer te ftohte dhe vere te nxehte e te thate. Temperatura mesatare shumevjecare eshte -8°C me nje maksimum absolut 42 C, dhe ne periudhen e dimrit ka ngrica dhe reshje bore ne muajt Nentor- Pril.

IV. GJENDJA EKZISTUESE E RRUGES

Rruget qe mendohet te ndertohen do te kalojne ne trase te mire e perdorur me pare dhe ne formacionet gjeologjike te qendrueshme. Segmentet e rrugeve qe trajtohen ne kete projekt shtrihen si meposhte:

PUNIME ASFALTIMI RRUGA "Iljaz Pashe Dibra"(Drejtoria e Policise) 285ml

PUNIME ASFALTIMI RRUGA "Rahim GJIKI"(Spitali rajonal) seg 1,75ml

seg 2= 150ml, Total 225

PUNIME ASFALTIMI RRUGA E LAGJES BULKE DERI NE RRUGEN "ISMAIL STRAZIMIRI" L=120ml

PUNIME ASFALTIMI RRUGA "NENTE MALET E DIBRES" L=150ml

PUNIME ASFALTIMI GROPASH NE RRUGE TE BRENDESHME TE NDRYSHME TE QYTETIT TE PESHKOPISE

PUNIME ASFALTIMI RRUGA "Jashar Kola" L=130ml

Mbeshtetur ne keto te dhena grupi i projektimit beri piketimin ne vend te objektit me synimin qe te eliminoj sa me teper te jete e mundur difektet e vrejtura ne teresi dhe te parashikoj sistemimin edhe asfaltimin e rruges. Sipas zgjidhjeve te dhena ne kete projekt, si dhe shtresat rrugore stabilizantin, binderin dhe asfaltobetonin sipas kerkesave te Detyres se

Projektimit, te dhena nga Bashkia Diber. Rruga eshte ne gjendje relativisht te qendrueshme per sa i perket bazes, pasi kjo rruge nuk ka qene rikonstruuar asnjehere. Gjithashtu edhe sistemi i furnizimit me ujet te

pijshem gjendja eshte normale sepse eshte bere nje investim nga nje firme ndertimi e huaj, projekt i cili eshte bere i mundur.

V. ZGJIDHJA TEKNIKE E PROJEKTIT

Nisur nga pershkrimi gjendjes se dhene me siper si dhe ne mbeshtetje te Detyres se Projektimit te leshuara nga Autoriteti lokal ne zgjidhjen teknike te projektit jane marre parasysht te gjitha problemet e konstatuara nga grupi projektues.

Per hartimin e ketij projekti jane marre ne konsiderate Kushtet gjeologo inxhinierik dhe rekomandimet perkatese Mbi bazen e gjereseve faktike te rruges eshte parashikuar ndertimi I pjeses kaluese sipas profilave terthore. Brenda lagjeve eshte menduar te ndertohen kanale betoni dhe kuneta per disiplinimin e levizjes se ujerave. Heqja e vijes se projektit eshte bere ne menyre te tille qe ka ndikuar pozitivisht ne eliminimin e disa pjeresive si dhe respektimin e KTP duke eliminuar keshtu ndryshimin e menjehershem te niveletave pergjate rruges ekzistuese.

rruga karakterizohet nga nje bazament pershtatjen siç duhet eshte bere nderhyrja ne pjese te ndyshme te niveletave te saj nepermjet germimeve dhe mbushjeve.

Qe rruget te kene qendrueshmeri dhe nje jetegjatesi te madhe jane parashikuar ndertimi i disa tombinove pre tubi çeliku per kalimin e ujerave nga njera ane e rruges ne anen tjetër te saj Shkarkimet e ujrave siperfaqesore do te behen sipas pjeresise terthore dhe gjatesore te dhene ne projekt, (shih profilat tip dhe planimetrine).

Per te siguruar qendueshmerine shtepive te banimit per gjate rruges si dhe me qellim qe rruga te plotesoje parametrat e kerkuar ne detyren e projektimit qendrueshem, por per te bere

Per kete rruge volumet jane sipas preventivit bashkengjitur

VI. ORGANIZIMI I PUNIMEVE

Fillimisht te vazhdohet me punimet per germimet dhe mbushjet, ndertimin e tombinove, ndertimin e kanaleve dhe kunetave prej betoni, ndertimin e mureve mbajtese dhe pritese e keshtu e me radhe me ndertimin dhe rehabilitimin e shtresave rrugore.

Keto punime do te kryhen nen mbikqyrjen e dhe do te merren ne dorezim nga supervizori dhe perfaqesues te Bashkise Diber.

Germimet e dheut jane parashikuar me krahe dhe mekanizma. Jane parashikuar betone te M-200 per kanale dhe kokat e tombinove Stabilizanti dhe çakulli jane parashikuar te merren ne karrierat e percaktuara laboratorike lidhur me rezistencen ne shtypje te materialit qe do te perdoret.

Sidoqofte para perdorimit te tyre duhet te behen analizat.

VII. PERFUNDIME

Mbas vleresimit te punimeve te rrugeve eshte nje vlere e priventivuar sipas preventivit bashkangjitur.

Punoi: Ing. Elvis Manga