

# **RELACIONI TEKNIK SHPJEGUES**

## **MBI**

### **PUNIMET E PERMIRESUARA DHE SHTESE MBI KONTRATEN**

#### **OBJEKTI: “RIKUALIFIKIMI I QENDRES SE FSHATIT DUKAT”**

Relacioni teknik bazohet ne Kontraten “**RIKUALIFIKIMI I QENDRES SE FSHATIT DUKAT**” e lidhur midis Autoritetit Kontraktor Bashkia Vlore dhe Kontraktori “**LABI**”sh.p.k, me administrator Z.Fuat Alliaj dhe ne Mbikqyrjen e punimeve nga shoqeria “**MCE**” sh.p.k. me administrator Z.Petrit Muja.

*Relacioni teknik shpjegues per punimet e permiresuara ,te kontrates bazohet ne Udhezimin e KM nr.2 date 13.05.2005 pika 3.4 ku shprehet se Sipermarresi ,brenda nje afati te pranuar nga palet paraqet kerkese-propozimet per korrigjime ,plotesime apo permiresime ne projekt dhe per mungesat e pasaktesite, ligjore a kontraktuale te dokumentacionit te dorezuar.Kerkese-propozimet I paraqiten mbikqyresit nga sipermarresit, gjate zhvillimit te punimeve, sa here qe gjykohet e arsyeshme prej tij. Si dhe pikave 7-7.1 ku theksohet se Sipermarresi nuk mund te ndryshoje me nismen e vet, te subjektit projektues a mbikqyres, projektin dhe pershkrimet teknike te tij.*

Gjate verifikimeve ne terren dhe azhornimit topografik per zerat e punimeve , rezulton se ne projekt preventivin e kontrates kemi diferenca ndermjet volumeve te preventivit fitues dhe volumeve te projektit ne fakt prandaj kerkohen permiresime (zbritje dhe shtresa) te volumeve qe jane te domosdoshme per perfundimin e projektit, te cilat po i paraqesim si me poshte:

#### **B-Punime ndertimi**

**Zeri B-1:** An.+2.310 - Prishje suvaje(60% e Sp+p) -Ne preventiv eshte parashikuar 406m<sup>2</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 524m<sup>2</sup>.Si rrjedhoje shtohen 118m<sup>2</sup> .

**Zeri B-2:** An.+2.1 - Germim dheu me krah e transport me k dore 10m,kategoria II - Ne preventiv eshte parashikuar 14m<sup>3</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 67 m<sup>3</sup>.Si rrjedhoje shtohen 53m<sup>3</sup> .

**Zeri B-3:** An-9 – Mbushje me zhavorr - Ne preventiv eshte parashikuar 28.5m<sup>3</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 34m<sup>2</sup>.Si rrjedhoje shtohen 5.5m<sup>3</sup> .

**Zeri B-4:** Na 2.197 – *Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama-* Ne preventiv eshte parashikuar 90m<sup>2</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 159m<sup>2</sup>.Si rrjedhoje shtohen 69m<sup>2</sup> .

**Zeri B-5:** Na 2.262/4– *Shtrese betoni C 16/20-* Ne preventiv eshte parashikuar 12.8m<sup>3</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 19m<sup>3</sup>.Si rrjedhoje shtohen 6.2m<sup>3</sup> .

**Zeri B-7:** Na.2 .292 –*Trare tavani te sharruar -* Ne preventiv eshte parashikuar 129m<sup>2</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 157 m<sup>2</sup>.Si rrjedhoje shtohen 28m<sup>2</sup> .

**Zeri B-8:** AN+2,276 – *Shtese parketi -* Ne preventiv eshte parashikuar 129m<sup>2</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 132 m<sup>2</sup>.Si rrjedhoje shtohen 3m<sup>2</sup> .

**Zeri B-11:** Na.3.37 – *F.V dritare druri kase binary,teke xham -* Ne preventiv eshte parashikuar 17m<sup>2</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 16.3 m<sup>2</sup>.Si rrjedhoje zbriten 0.7m<sup>2</sup>.

**Zeri B-12:** Na.3.244 – *Struktura monolite betoni C 20/25 -* Ne preventiv eshte parashikuar 6m<sup>3</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 15m<sup>3</sup>.Si rrjedhoje shtohen 9m<sup>3</sup>.

**Zeri B-16:** AN+2.310/1 - *Suva mur tulle e guri h~4m me pompe, llaç perzier M 25-* Ne preventiv eshte parashikuar 210m<sup>2</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 274m<sup>2</sup>.Si rrjedhoje shtohen 64m<sup>2</sup> .

**Zeri B-17:** Na 2.343 - *Suva fasade me granil e çimento te bardhe, h ~ 8 m -* Ne preventiv eshte parashikuar 180m<sup>2</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 281m<sup>2</sup>.Si rrjedhoje shtohen 101m<sup>2</sup> .

**Zeri B-18:** Na 2.404/1 - *Boje hidroplastike importi cilesi e I-re -* Ne preventiv eshte parashikuar 390m<sup>2</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 555m<sup>2</sup>.Si rrjedhoje shtohen 165m<sup>2</sup> .

**Zeri B-22:** NA 2.209 - *Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm -* Ne preventiv eshte parashikuar 11ml, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 24 ml.Si rrjedhoje shtohen 13ml.

**Zeri B-23:** NA 2.206 - *Kasete shkarkimi me llamarine xingat -* Ne preventiv eshte parashikuar 2 cope , ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 4 cope .Si rrjedhoje shtohen 2 cope.

**Zeri B-24:** 3.3639 - *Shtrim me pllaka guri per shkallet -* Ne preventiv eshte parashikuar 13 m<sup>2</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 27m<sup>2</sup>.Si rrjedhoje shtohen 14m<sup>2</sup>.

## **D-Punime sistemimi i jashtem**

**Zeri D-1:** NA 3.107/b+2.37/5a - *Germim dheu me ekskavator, 1.0 m<sup>3</sup>, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke + Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km*- Ne preventiv eshte parashikuar 45m<sup>3</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 300 m<sup>3</sup>. Si rrjedhoje shtohen 255m<sup>3</sup>.

**Zeri D-3:** NA 2.52/2 - *Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25* - Ne preventiv eshte parashikuar 32m<sup>3</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 84m<sup>3</sup>. Si rrjedhoje shtohen 52m<sup>3</sup>.

**Zeri D-4:** NA 3.643 - *Mbjellje bari ne skrapate* - Ne preventiv eshte parashikuar 130m<sup>2</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 197.43m<sup>2</sup>. Si rrjedhoje shtohen 67.43m<sup>3</sup>.

**Zeri D-8:** NA 3.207 - *Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri* - Ne preventiv eshte parashikuar 312m<sup>2</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 666m<sup>2</sup>. Si rrjedhoje shtohen 354m<sup>2</sup>.

**Zeri D-9:** AN +3,639 - *Shtrese pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm* - Ne preventiv eshte parashikuar 312m<sup>2</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 666m<sup>2</sup>. Si rrjedhoje shtohen 354m<sup>2</sup>.

**Zeri D :** NA 2.262 - *Shtres btoni C 6/10*- Ne preventiv eshte parashikuar 0m<sup>3</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 18m<sup>3</sup>. Si rrjedhoje shtohen 18m<sup>3</sup>.

**Zeri D :** NA 3.616/a - *FV bordure guri te zones se sharruar 15X30 cm*- Ne preventiv eshte parashikuar 0m<sup>3</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 175m. Si rrjedhoje shtohen 175m.

## **F-Punime godina**

**Zeri F-2 :** NA 2.212 - *Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm*- Ne preventiv eshte parashikuar 34.6m, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 64.2m. Si rrjedhoje shtohen 29.6m.

## **PJESA 2**

**Zeri 1 :** NA 2.26 - *Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m<sup>3</sup> shkarkim auto* - Ne preventiv eshte parashikuar 206.00 m<sup>3</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 226m<sup>3</sup>. Si rrjedhoje shtohen 20m<sup>3</sup>.

**Zeri 2 :** NA 3.47/1b - *Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak* - Ne preventiv eshte parashikuar 48 m<sup>3</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 233m<sup>3</sup>. Si rrjedhoje shtohen 185m<sup>3</sup>.

**Zeri 4 :** AN 3,62+3.639 - *Trotuar dhe bordura, me 6 cm beton, me pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm* - Ne preventiv eshte parashikuar 513m<sup>2</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 627.5m<sup>2</sup>. Si rrjedhoje shtohen 114.5m<sup>2</sup>.

**Zeri 5 :** AN + 3.616/a - *F V bordura guri te zones te sharruar 15x30cm* - Ne preventiv eshte parashikuar 136m, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 165m. Si rrjedhoje shtohen 29m.

**Zeri 6 :** AN + 3.639 - *Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm mbi struktura guri/betoni*- Ne preventiv eshte parashikuar 211m<sup>2</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 100m<sup>2</sup>. Si rrjedhoje zbriten 111m<sup>2</sup>.

**Zeri 7 :** NA 2.262 - *Shtrese betoni C 6/10* - Ne preventiv eshte parashikuar 12m<sup>3</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 27m<sup>3</sup>. Si rrjedhoje shtohen 15m<sup>3</sup>.

**Zeri 8 :** NA 3.326 - *Mur mbajtes e themele me gur te thate* - Ne preventiv eshte parashikuar 69m<sup>3</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 111.3m<sup>3</sup>. Si rrjedhoje shtohen 42.3m<sup>3</sup>.

**Zeri 12 :** NA 3.643 - *Mbjellje bari ne skarpate* - Ne preventiv eshte parashikuar 0m<sup>2</sup>, ne fakt sipas llogaritjes ne librezen e masave dhe azhornimin faktik duhen 1815m<sup>2</sup>. Si rrjedhoje shtohen 1815m<sup>2</sup>.

Sa me siper kerkohet nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Vlore, te miratohet Preventivi I Permiresuar i Kontrates .

Nga Kontraktuesi jane paraqitur mbikqyresit te punimeve me 3(tre) kopje dokumentacioni per miratim .

**Punoi**    Ing. Mandi Karocieri  
          Ing. Darjan Hudhra  
          Ing. Erjon Amataj

