

SPECIFIKIMET TEKNIKE

OBJEKTI: Rikonstruksion I Rrugeve Dhe Fasadave Te Sheshit “Rilindja”, Erseke

- **Parametrat e objektit sot:**

Objektet qe ndodhen ne kufijte e sheshit “RILINDJA” jane objekte te vjetra dhe me fasada te demtuara dhe me nderhyrje te banoreve ne fasada duke prishur dhe pamjen e tyre. Ne lindje te sheshit Rilindja jane 3 ndertesa te vjetra 2 kateshe. Ne veri te sheshit ndodhet Pallati kultures i cili ne fasade ka nje pamje jo te mire. Ne perendim ndodhet nje pallat trekatesh me fasade te demtuar nga nderhyrjet e banoreve.

Vendndodhja:

-Objektet ndodhen ne perimeter te sheshit Rilindja qe ndodhet ne anen veriore te bashkise Erseke.

Pershkrimi i punimeve qe do te kryhen:

- Per rikonstruksionin e rrugeve dhe fasadave te sheshit “RILINDJA” do te kryhen keto punime :

PUNIMET E PRISHJES

-(Nr Analizes 2.426/1) **Prishje mure tulle parapet me pastrim** do te konsistoje ne : Prishjene murit te tules transportin e tyre ne vend depozitimin e caktuar dhe ngarkimin ne mjet.

-(Nr Analizes 2.426/5,) **Prishje xokol betoni** do te konsistoje ne : Thyerjen e betonit sipas projektit me matrapik. Mbledhjen e betonit te thyer transportin e tyre ne vendin e grumbullimit dhe ngarkimin ne mjet.

-(Analyze) **Prishje suvatim i jashtem** do te konsistoje ne : Prishjen e suvatimit te fasades, pastrimin e siperfaqes, grumbullimin e materiali te suvase se prishur ne vendet e caktuara dhe ngarkimin e tyre ne mjet.

-(Analyze) **Prishje catie me tjegulla** do te konsistoje ne : Heqjen e tjegullave dhe seleksionimin e tyre duke nxjerre te mirat me nje ane dhe te tjerat duke u grumbulluar ne vendin e mbeturinave,Do te hiqen pjeset e drurit te prishura dhe duke i derguar ato ne vendet e grumbullimit dhe ngarkimin e tyre ne mjet.

-(Analyze) **Heqje dritare + transport** do te konsistoje ne : Heqjen e dritareve grumbullimin e tyre ne vendet e caktuara dhe ngarkimin ne mjet.

-(Analyze) **Heqje vetrate d/alumini dhe dyer:** Heqjen e vetratave dhe dyerve grumbullimin e tyre ne vendet e caktuara dhe ngarkimin ne mjet.

-(Nr Analizes 2.37/3a) **Transport dheu** do te konsistoje ne : Transportin e te gjitha dherave dhe materialeve te tjera deri ne piken e derdhjes ne zonat e paracaktuara nga Bashkia per hedhjen e inerteve dhe dherave.



PUNIMET E GERMIMIT

-(Nr Analizes 3.122/b) **Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet** do te konsistoje ne : Germimin e seksionit te lire per te arritur kuoten e germimit. Ne projekt jane dhene kuotet e germimit gjete te gjithes gjereses se rruges. Pas germimit dherat te shkarkohen deri ne mjet.

-(Nr Analizes 2.110/25a) **Germim dhe transport dheu per kunetat, kanalet e tubove dhe pusetave** do te konsistoje ne : Germimin e seksionit te detyruar per te krijuar hapësirë e nevojshme te kanalit brenda te cilit do te montohen linjat e reja te ujrave te shiut PUB dhe te linjave elektike. Ne projekt jane dhene detaje te seksionit te germimit ne faqe te posacme. Pas germimit dherat te shkarkohen deri ne mjet.

NDERTIMI I KONSTRUKSIONIT

-(Nr Analizes 2.258) **Nen shtrese zhavori 10 cm** do te konsistoje ne : Blerjen e zhavorrit, hedhjen ne veper, shtrimin dhe ngjeshjen e tij trashesi mesatare t=10cm. Kjo gje do te sjelle dhe ngjeshjen e kesaj shtrese duke rritur keshtu kompaktesine e kerkuar.

- (Nr Analizes 2.262/3) **Shtrese betoni C12/15** do te konsistoje ne : Blerjen e inerteve e cimentos, pergatitjen e betonit te markes C12/15 hedhjen ne veper.

-(Nr Analizes 2.262/4a) **Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25** do te konsistoje ne : Blerjen materialeve si derrasa , skela e inerteve e cimentos.Pergatitjen e kallepeve te drurit sipas KTZ, pergatitjen e betonit te markes C20/25 hedhjen ne veper dhe ngjeshjen e tij me vibrator si dhe dizarmimin e kallepeve dhe sistemimin e materialeve ne vendet e caktuara ne plan organizim.

-(Nr Analizes 2.111/2) **Themel mure betoni C12/15** do te konsistoje ne : Blerjen materialeve si derrasa , skela e inerteve e cimentos.Pergatitjen e kallepeve te drurit sipas KTZ, pergatitjen e betonit te markes C12/15 hedhjen ne veper dhe ngjeshjen e tij me vibrator si dhe dizarmimin e kallepeve dhe sistemimin e materialeve ne vendet e caktuara ne plan organizim.

-(Nr Analizes 2.262/4a) **Trare themeli C20/25** do te konsistoje ne : Blerjen materialeve si derrasa , skela e inerteve e cimentos.Pergatitjen e kallepeve te drurit sipas KTZ, pergatitjen e betonit te markes C20/25 hedhjen ne veper dhe ngjeshjen e tij me vibrator si dhe dizarmimin e kallepeve dhe sistemimin e materialeve ne vendet e caktuara ne plan organizim.

-(Nr Analizes 2.117/1a) **Kollona b/a monolite C20/25 h~4m** do te konsistoje ne : Blerjen materialeve si derrasa , skela e inerteve e cimentos.Pergatitjen e kallepeve te drurit sipas KTZ, pergatitjen e betonit te markes C20/25 hedhjen ne veper dhe ngjeshjen e tij me vibrator si dhe dizarmimin e kallepeve dhe sistemimin e materialeve ne vendet e caktuara ne plan organizim.

-(Nr Analizes 2.119/1a) **Trare e arkitrare b/a C20/25 h~4m** do te konsistoje ne : Blerjen materialeve si derrasa , skela e inerteve e cimentos.Pergatitjen e kallepeve te drurit sipas KTZ, pergatitjen e betonit te markes C20/25 hedhjen ne veper dhe ngjeshjen e tij me vibrator si dhe dizarmimin e kallepeve dhe sistemimin e materialeve ne vendet e caktuara ne plan organizim.



-(Nr Analizes 2.122/1a) **Soleta te plota b/a C20/25 ty=10 cm h~4m** do te konsistoje ne : Blerjen materialeve si derrasa , skela e inerteve e cimentos.Pergatitjen e kallepeve te drurit sipas KTZ, pergatitjen e betonit te markes C20/25 hedhjen ne veper dhe ngjeshjen e tij me vibrator si dhe dizarmimin e kallepeve dhe sistemimin e materialeve ne vendet e caktuara ne plan organizim.

-(Nr Analizes 2.119/1) **Arkitrare b/a C16/20 h~4m** do te konsistoje ne : Blerjen materialeve si derrasa , skela e inerteve e cimentos.Pergatitjen e kallepeve te drurit sipas KTZ, pergatitjen e betonit te markes C16/20 hedhjen ne veper dhe ngjeshjen e tij me vibrator si dhe dizarmimin e kallepeve dhe sistemimin e materialeve ne vendet e caktuara ne plan organizim.

-(Nr Analizes 2.166) **Hekur betoni periodik 0 6~10 mm** do te konsistoje ne : Blerjen e hekurit dhe telit te barit pergatitjen e tyre sipas projektit.Pastimin e hekurit nga ndryshku dhe montimi i tij ne veper.

-(Nr Analizes 2.167) **Hekur betoni periodik 0 >10 mm** do te konsistoje ne : Blerjen e hekurit dhe telit te barit pergatitjen e tyre sipas projektit.Pastimin e hekurit nga ndryshku dhe montimi i tij ne veper.

PUNIME CATIE DHE HIDROIZOLIMI

-(Nr Analizes 2.339/a) **Shtrese termoizoluese me polisterol 10 cm** do te konsistoje ne : Blerjen e polisteroli me trashesi 10 cm transportin e tij ne objekt dhe montimin ne veper.

-(Nr Analizes 3.200) **Shtrese lluster cemento 1:2 t=20mm** do te konsistoje ne : Blerjen e reres lare te cimentos ,transportin e tyre ne veper .Pergatitjen e llaci dhe vendosjen e tij ne objekt duke rrafshuar me mastar sipas KTZ.

-(Nr Analizes 2.337/a) **Lyerje betoni me hyperdesimo** do te konsistoje ne : Blerjen e hyperdesimos dhe lyerjen e siperfaqes llacit me te per te mbrojtur shtresat nga avujt.

-(Nr Analizes An) **Shtrese betoni e lehtesuar** do te konsistoje ne : Blerjen e inerteve,cimentos dhe polisterolit kokerr e transportin e tyre ne objekt.Pergatitjen e betoni dhe hedhjen e tij ne veper duke e rrafshuar me mastar sipas KTZ.

-(Nr Analizes 2.196) **Hidroizolim me emulsion bitumi dhe nje karton katrama** do te konsistoje ne :Blerjen e materialeve si katrama dhe emulsion dhe ngjitjen e tyre me gaz ne tarace.

-(Nr Analizes 2.267/a) **Shtrese me pllaka gres porcenalate** do te konsistoje ne: Blerjen e pllakave gres porcenalate te kolles transportin e tyre ne veper.Behet shtrimi i pllakave ne objekt duke pastruar fillimisht siperfaqen e shtrese llacit vendosur ne fillim kollen e pergatiture pastaj pllakat.

- (Nr Analizes 2.515) **F.V. pileta dyshemeje 0 50 mm** do te konsistoje ne :Blerjen e piletes dhe vendosjen ne objekt rrafsh me pllakat gres porcenalate.

-(Nr Analizes 2.209/a) **Ulluke shkarkimi vertikale me PVC 0 80 mm** do te konsistoje ne: Blerjen e tubeve PVC dhe aksesoreve te tjere si ganxhat per tu fiksuar ne mur dhe ngjitesin plastike te tubove dhe montimin e tyre ne veper nga pileta e shkarkimit deri ne puseten e shkarkimit.



PUNIME RIFINITURE

-(Nr Analizes 2.70/2) **Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25 shitesa para objektit** do te konsistoje ne: Blerjen e tullave ,llacit gelqeres 1:3 cimentos si dhe skelave e transportin e tyre ne veper. Me pas fillon ndertimi i murit me ll.b.M,25 ku per nje m3 llac perdoren 222 kg cimento.Muri do te punohet me plumce dhe me spango duke mbushur te gjitha fugat me llac.

-(Nr Analizes 2.300) **Suva soleta me h~4m me drejtues me krah** do te konsistoje ne: Blerjen e llacit te gelqeres 1:3 cimentos pergatitjen e tij duke perdorur per nje m3 llac 222 kg.Fillimisht ndertohet skela e pastrohhet siperfaqia e tavanit pastaj behet spruco me ll.c.1:2 Pas tharjes se sprucos behet mbushja e tavanit me ll.b.M.25 dhe mbas tharjes behet dora e fundit rifinitures.

-(Nr Analizes 2.310) **Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 krah** do te konsistoje ne: Blerjen e llacit te gelqeres 1:3 cimentos pergatitjen e tij duke perdorur per nje m3 llac 222 kg.Fillimisht pastrohhet siperfaqia e murit pastaj behet spruco me ll.c.1:2 Pas tharjes se sprucos behen fashot e mbas tharjes se fashove behet mbushja e mureve me ll.b.M.25 dhe mbas tharjes behet dora e fundit rifinitures.

-(Nr Analizes 2.334) **Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m** do te konsistoje ne: Blerjen e llacit gelqeres , cimentos pergatitjen e tij duke perdorur per nje m3 llac 222 kg.Fillimisht ndertohet skela sipas te gjitha kushteve teknike pastrohhet siperfaqia e murit pastaj behet spruco me ll.c.1:2 Pas tharjes se sprucos behen fashot e mbas tharjes se fashove behet mbushja e mureve me ll.c dhe mbas tharjes behet dora e fundit rifinitures.

-(Nr Analizes An) **F.V Pllaka guri dekorativ t=4cm (ngjyre dhe format sipas projektit)**do te konsistoje ne:

Blerjen e pllakave te gurit dekorativ me pemasat 25x40 dhe montimin e tyre me llac.1:2. Vendosja e tyre behet me nivele dhe i jepet nje pjerresi sipas planit te kullimit e ujrave.

-(Nr Analizes An,2.324/b) **Plintuse grez importi, h=10cm** do te konsistoje ne: Blerjen e plintuseve grez dhe kolles dhe montimin e ture ne objekt.

-(Nr Analizes 2.404) **Lyerje me boje hidroplastike importi cilesia e pare** do te konsistoje ne: Blerjen e bojes hidroplastike dhe astarit cilesia e pare.Pastrohet siperfaqia e suvatar dhe pastaj behet lyerja me astar. Pas tharjes se astarit behet lyerja me dy duar boje hidroplastike.

-(Nr Analizes 2.404/1) **Lyerje me boje hidroplastike** do te konsistoje ne: Blerjen e bojes hidroplastike te cilesise se pare dhe astarit cilesia e pare.Pastrohet siperfaqia e suvatar dhe pastaj behet lyerja me astar.Pas tharjes se astarit behet lyerja me dy duar boje hidroplastike.

-(Nr Analizes 2.395/a) **Dyer duralumini dyfish xham** do te konsistoje ne: Blerjen e dyerve sipas porosise se formes dhe ngjyres te kerkuar nga arkitekti projektues, transporti i tyre ne veper.Behet montimi i dyerve te cilat vendosen vertikal dhe izolohen anash me silikon.

INFRASTRUKTURA INXHINIERIKE



NDERTIMI I KUB DHE PUB

-(Nr Analizes An) **Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 200 mm** do te konsistoje ne : Blerjen e tubove dhe materialeve ngjitese e transportin e tyre ne veper. Behet montimi i tyre mbi nje shtrese rere dhe sipas pjerresise se caktuar. Zgjatimi i tubove behet me ngjites dhe tubot fiksohen mire dhe pas montimit te tyre mbulohe me rere.

-(Nr Analizes 2.261) **F.V Shtrese rere** do te konsistoje ne: Blerjen e reres dhe transportin e saj ne veper. Shtrohet rera ne kanal dhe mbi te vendoset tubi plastik. Pas montimit te tubit plastik behet mbulimi i tij me rere.

-(Nr Analizes An) **Pusete b/a shiu 40 x 60 cm, me kapak gize** do te konsistoje ne : Blerjen e inerteve dhe cimentos e transporti i tyre ne veper. Pas hapjes se gropes shtrohet 10 cm zhavor. Mbi shtresen e zhavori behet nje shtres betoni C12/15 me trashesi 15 cm. Pastaj behen kallepet e drurit dhe betonohen muret e pusetes. Pas perfundimit te betonimit dhe heqjes se kallepeve te drurit vendoset kapaku i gizes.

RRJETI NDRICIMIT

-(Nr Analizes 3.654/1) **Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 80** do te konsistoje ne : Blerjen e tubove dhe materialeve ngjitese e transportin e tyre ne veper. Behet montimi i tyre mbi nje shtrese rere dhe sipas pjerresise se caktuar. Zgjatimi i tubove behet me ngjites dhe tubot fiksohen mire dhe pas montimit te tyre mbulohe me rere.

- (Nr Analizes 480/5) **F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm** do te konsistoje ne : Blerjen, transportimin deri ne veper te tubit elektrikut dhe montimin e tyre ne veper sipas projektit te miratuar dhe duke bere pastaj strukturat e betonit.

-(Nr Analizes 4.142/2.15) **F.V.ne toke kablllo Cu te armuar 4x2.5 mm²** do te konsistoje ne :

Blerjen, transportimin deri ne veper te kabllit dh vendosjen e tij ne veper duke e futur ne tubin nentoksoz egzistues. Dhe lidhjen e tij ne kabine dhe ne kutine e shperndarjes dhe lidhjen e tyre me kapikorta.

-(Nr Analizes 3.An/pp) **FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086** do te konsistoje ne :

Blerjen e inerteve dhe cimentos e transporti i tyre ne veper. Pas hapjes se gropes shtrohet 10 cm zhavor. Me pas vendoset puseta plastike.

-(Nr Analizes An2.487) **Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelemet** do te konsistoje ne : Blerjen e kuadrit dhe montimin ne objekt.

-(Nr Analizes 2.490/1a) **F.V Automat termo-elektro magnetik, 2P; 220V; 10A** do te konsistoje ne : Blerjen e automatit dhe montimin e tij ne kabine duke e lidhur me kabllin.

-(Nr Analizes An) **F.V Ndricules lulishtesh led** do te konsistoje ne : Blerjen e ndricuesve led dhe montimin e tyre toke.

-(Nr Analizes An) **F.V Ndricules fasade led** do te konsistoje ne : Blerjen e ndricuesve led dhe montimin e tyre ne fasadat e objeketeve.

Pergatiti: **Studio Project & People shpk**

