

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Objekti : "Rikonstruksioni I fushes se stadiumit ,Gjirokaster"

1. **Prerja e tapetit te vjeter me makine speciale.** Ne kete cmim duhet te perfshiht kostoja e punimeve te prerjes se tapetit te vjeter me makine speciale+puntori ,me thellesi nga 4 deri ne 6 cm me qellim qe sipërfaqet e mira te tapetit te barit ekzistues te mund te perdoren ne lulishtet e qytetit me gjeresi prerje nga 46-100 cm,me kite lamash 30cm,51cm dhe 61cm;me dy rotore,per nje prerje lineare sa me precise. Ky cmim I referohet 1 m2.
2. **Transporti I tapetit nga stadiumi deri ne 4 Km (ne vendin e caktuar nga bashkia).** Ne kete cmim duhet te perfshiht ngarkimi, transportit ,shkarkimit te tyre ne vendet e autorizuara nga pushteti vendor . Ky cmim I referohet 1 m3.
3. **Kryerja e karotimit te tabanit per te celur brima infiltrimi dhe lidhjen me shtresen e poshtme te cakellit me makine karotike.** Ne kete cmim duhet te perfshihet kostoja e punimeve te hapjes se vrimave per te ajeroseur tabanin e ngjeshur ,per te shtuar infiltrimin e ujit dhe krijuar kushte optimale per tapetin e barit te ri qe do te vendoset,gjersia e punes per karotatricen eshte 42 cm e me shume,numri i fustelave eshte 36 ,thellesia 7 cm,brima me D=2-3 cm . Ky cmim I referohet hapjes se 72 bryma per 1 m2.
4. **Furnizim torfe.** Ne kete cmim duhet te perfshiht kostoja e ngarkimit te torfes ne karieren ku ajo do te meret ,transportin dhe shkarkimi ne vendin ku do te perziet me materialet e tjera(ne Stadium) . Ky cmim I referohet 1 m3.
5. **Furnizim rere lumi.** Ne kete cmim duhet te perfshiht kostoja e ngarkimit te reres se lumit ne karieren ku ajo do te meret ,transportin dhe shkarkimi ne vendin ku do te perziet me materialet e tjera(ne Stadium) . Ky cmim I referohet 1 m3.



6. **Perzierje torfe + rere+ plehra kimik+shperndarje e rrafshim+ngjeshje me rul ,t=10cm.**Ky cmim perfshin teresine e punimeve dhe punetorise per perzierje ne raportin 1:5 (1 torfe – 5 rere)+plehra kimike si dhe shperndarje ; rrafshmin ; ngjeshje me rul ne veper me trashesi t=10 cm te dhene ne projekt.Ky cmim i referohet 1m3.
7. **Punime topografike.**Ky cmim perfshin teresine e punimeve dhe punetorise qe lidhet me punime topografike ne veper per realizimin e projektit . Ky cmim I referohet 1 m2.

Punoi:

ING. Vangjel MUCO

