

Objekti: "Rikonstrukcion i Stacionit te Policise,Patos"

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PUNIME DYER DRITARE</b>				
1	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	60.00		
2	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	65.00		
3	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfish xh.	m2	107.00		
4	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	12.00		
5	2.394/2a	Grila d/alumini me role per dritare.	m2	84.00		
6	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	15.00		
7	2.383	F.V dyer druri	m2	46.00		
8	2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m2	5.00		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME SHITRESASH 2</b>				
9	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m2	45.00		
10	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	500.00		
11	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	464.00		
12	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	50.00		
13	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	940.00		
14	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	40.00		
15	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	22.00		
16	2.261	Shtrese rere	m3	35.00		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PRISHJE</b>				
17	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	400.00		
18	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	1,900.00		
19	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	500.00		
20	2.430/3	Prishja e rrjetit ekzistues elektrike	ml	65.00		
21	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1.00		
22	2.430/4	Prishja e rrjetit ekzistues hidraulik	ml	35.00		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME DHEU</b>				
23	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	270.00		
24	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	170.00		
25	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	170.00		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME MURATURE TULLE</b>				
26	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	6.00		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>				
27	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	28.00		
28	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	440.00		

29	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	223.00		
30	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	12.00		
31	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	69.00		
32	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	72.00		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
33	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	185.00		
34	2.3	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	326.00		
35	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	1,900.00		
36	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	500.00		
37	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	100.00		
38	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	127.00		
39	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	585.00		
40	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	2,400.00		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				
41	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	4.00		
42	2,111	Mure betoni C 12/15	m3	33.00		
43	2,116	Trare themeli b/a C 16/20 monolit	m3	20.00		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. PUNIME BOJATISJE</b>				
44	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	2,400.00		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
45	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	3.00		
46	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	5.00		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. PUNIME SHITESASH</b>				
47	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,700.00		
48	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,700.00		
		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
49	2.597	F.V. pusete shkarkimi b/a 40x40cm, h=150cm, t=15cm	copë	2.00		
50	2.291	Bordura trotuari 25x12cm derdhur ne vend	ml	300.00		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
51	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	6.00		
		<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
52	3.164/1t	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	70.00		
		<b>SHUMA 14:</b>				
		<b>15. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
53	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	40.00		
54	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	1.00		
55	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	3.00		

56	2.493	F.V tub te zeze dhe rakorderi	kg	132.00		
57	2.501	F.V WC allafrenga	copë	6.00		
58	2.515	F.V pilete dyshejeje Ø 50	copë	8.00		
59	2.217	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	copë	3.00		
60	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	6.00		
61	2.52	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	10.00		
62	2.522	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 170	ml	10.00		
63	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	37.00		
64	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	120.00		
65	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	45.00		
66	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	copë	4.00		
67	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	8.00		
68	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra	copë	1.00		
69	2.51	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	4.00		
70	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra	copë	1.00		
		<b>SHUMA 15:</b>				
		<b>16. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>				
71	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	copë	8.00		
72	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	4.00		
		<b>SHUMA 16:</b>				
		<b>17. ANALIZA TEKNIKE</b>				
73	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,700.00		
74	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,700.00		
		<b>SHUMA 17:</b>				
		<b>18. B. SINJALET HORIZONTALE</b>				
75	3.943/1	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (paste)	ml	300.00		
		<b>SHUMA 18:</b>				
		<b>19. INSTALIME PER NDRICIM</b>				
76	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	4.00		
77	2.480/1	F.V tub plastmasi Ø 14-17mm	ml	127.00		
78	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	52.00		
79	2.55	F.V. Sirene e brendshme audio vizive	copë	4.00		
80	2.551	F.V. Sirene e jashtme	copë	1.00		
81	2.535	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	copë	3.00		
82	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	3.00		
83	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	15.00		
84	2.455	F.V. Kanaline metalike 150x50	ml	80.00		
85	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	450.00		
86	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	250.00		
87	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	450.00		
88	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	81.00		
89	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	65.00		
90	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	copë	154.00		
91	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	25.00		
92	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	30.00		

93	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	copë	4.00		
94	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6.00		
95	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	250.00		
		<b>SHUMA 19:</b>				
		<b>20. ANALIZA JASHTË LISTE</b>				
96	An-1	Cmontim Kangjellash	m2	48.00		
97	An-2	Heqje e shtreses ekzistuese me rere bituminoze	m2	1,700.00		
98	An-3	F.V Buton Alarmi	copë	3.00		
99	An-4	F.V Tabela drejtim dalje	copë	17.00		
100	An-5	F.V Tabela hidranti	copë	4.00		
101	An-6	F.V Tabela zbritje shkallësh	copë	2.00		
102	An-7	F.V Tabela buton alarmi	copë	3.00		
103	An-8	F.V Tabela fikese zjarri me pluhur	copë	4.00		
104	An-9	F.V Tabela fikese zjarri me CO2	copë	4.00		
105	An-10	F.V.Kabell elektrik bakri FGOR 1.5 mm2	ml	110.00		
106	An-11	F.V.Kabell antizjarr grade III 2x0.8 I kuq	ml	320.00		
107	An-12	F.V Sensor tymi temperature	copë	38.00		
108	An-13	F.V Tub kanalizimi pvc Ø50 mm	ml	27.00		
109	An-14	F.V Elemente ndihmes +rakorderi (reduksion ,brryla ,braka)(Shkarkime te Ujërave te zeza)	komplet	1.00		
110	An-15	F.V Rakorderi per mberthim tubash	komplet	1.00		
111	An-16	F.V.saracineska gize me fllanxha nderprerese per lidhjen e ujit me furnizimin	copë	4.00		
112	An-17	F.V.Rakorderi per montim tubash	komplet	1.00		
113	An-18	Elemente mberthyes e fiksues ( upa ,fasheta,gozhde)	komplet	1.00		
114	An-19	F.V Elemente ndihmes +rakorderi (reduksion ,brryla ,braka) (Furnizim me Uje)	komplet	1.00		
115	An-20	VENDOSJE Paisje e jashmte multisplit, me 2 koka Pompe nxehtesie, 85 kW Ftohje 95 kW Ngrohje bashke me konstruksionin mbeshtetes per fiksimin e saj, perfshire mbeshteteset antivibrante si dhe kabllimin e kontrollit.	copë	6.00		
116	An-21	VENDOSJE Paisje e jashmte multisplit, me 3 koka Pompe nxehtesie, 85 kW Ftohje 95 kW Ngrohje bashke me konstruksionin mbeshtetes per fiksimin e saj, perfshire mbeshteteset antivibrante si dhe kabllimin e kontrollit.	copë	4.00		
117	An-22	VENDOSJE Njesi e brendshme multisplit,ne tavan, tipi Bi-Flow 3.6 kW Ftohje ,4.0 kW Ngrohje, Ajer: 550 (m3/h), se bashku me komanden individuale ne mur, perfshire sistemin e mberthimit	copë	24.00		
118	An-24	Kabull per lidhjet e kontrollit te sistemit multisplit	ml	650.00		
119	An-25	F.V. Kuader elektrik i kompletuar PrismaSeT G L600 27M	copë	1.00		
120	An-26	F.V. Multimeter	copë	1.00		
121	An-27	F.V. Bllok siguresa STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1.00		
122	An-28	F.V. Shkarkues 4P	copë	1.00		
123	An-29	F.V. Kontaktor iTL 1NA 16A comando 230-240Vca/110Vcc	copë	1.00		
124	An-30	F.V. Rele paso-paso 2NA 16A comando 230-240Vca	copë	1.00		
125	An-31	F.V. Rele Krepuskolare IC2000P+ 24h+7gg 1c 56mem	copë	1.00		
126	An-32	F.V. Automat puro diferencial AC P+N 25A 30mA	copë	7.00		
127	An-33	F.V. Automat magneto-termik iC40a 1P+N C 10A 4500A	copë	7.00		
128	An-34	F.V. Automat magneto-termik iC40a 1P+N C 6A 4500A	copë	9.00		
129	An-35	F.V. Automat magneto-termik iC40a 1P+N C 20A 4500A	copë	1.00		
130	An-36	F.V. Automat magneto-termik iC40N 3P+N C 6A 6000A	copë	1.00		

131	An-37	F.V. Automat magneto-termik iC40N 3P+N C 40A 6000A	copë	1.00		
132	An-38	F.V. Automat magneto-termik iC40N 3P+N C 32A 6000A	copë	1.00		
133	An-39	F.V. Automat magneto-termik iC40N 3P+N C 10A 6000A	copë	1.00		
134	An-40	F.V. Kuader elektrik i kompletuar PrismaSeT G L600 9M	copë	1.00		
135	An-41	F.V. Seksionues iSW 4P 32A	copë	2.00		
136	An-42	F.V. Multimeter	copë	1.00		
137	An-43	F.V. Bllok siguresa STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1.00		
138	An-44	F.V. Lampa sinjalizimi te kuqe	copë	3.00		
139	An-45	F.V. Rele paso-paso 2NA 16A comando 230-240Vca	copë	1.00		
140	An-46	F.V. Automat puro diferencial AC P+N 25A 30mA	copë	9.00		
141	An-47	F.V. Automat magneto-termik diferencial AC P+N 6A 30mA	copë	5.00		
142	An-48	F.V. Automat magneto-termik iC40a 1P+N C 10A 4500A	copë	10.00		
143	An-49	F.V. Automat magneto-termik iC40a 1P+N C 6A 4500A	copë	9.00		
144	An-50	F.V. Automat magneto-termik iC40a 1P+N C 16A 4500A	copë	1.00		
145	An-51	F.V. Automat magneto-termik iC40N 3P+N C 6A 6000A	copë	1.00		
146	An-52	F.V. Kuader elektrik i kompletuar PrismaSeT G L600 9M	copë	1.00		
147	An-53	F.V. Seksionues iSW 4P 32A	copë	2.00		
148	An-54	F.V. Multimeter	copë	1.00		
149	An-55	F.V. Bllok siguresa STI 3P+N 10.3x38 500V	copë	1.00		
150	An-56	F.V. Lampa sinjalizimi te kuqe	copë	3.00		
151	An-57	F.V. Rele paso-paso 2NA 16A comando 230-240Vca	copë	1.00		
152	An-58	F.V. Automat puro diferencial AC P+N 25A 30mA	copë	6.00		
153	An-59	F.V. Automat magneto-termik iC40a 1P+N C 10A 4500A	copë	4.00		
154	An-60	F.V. Automat magneto-termik iC40a 1P+N C 6A 4500A	copë	7.00		
155	An-61	F.V. Automat magneto-termik iC40a 1P+N C 16A 4500A	copë	1.00		
156	An-62	F.V. Automat magneto-termik iC40N 3P+N C 6A 6000A	cope	1.00		
157	An-63	F.V. Kanaline Zn 150x75 birezuar	ml	80.00		
158	An-64	F.V. Kapak per kanaline Zn 100x75	ml	80.00		
159	An-65	F.V. Kapak per kanaline Zn 150x75	ml	80.00		
160	An-66	F.V. Aksesore per kanaline Zn 100x75 (Xhunto, Bashkuese, Kthesa, Kryqezime, Reduktore mbylles fundore ne plan, ne ngjitje, kapak aksoresh etj sipas rastit)	copë	28.00		
161	An-67	F.V. Aksesore per kanaline Zn 150x75 (Xhunto, Bashkuese, Kthesa, Kryqezime, Reduktore mbylles fundore ne plan, ne ngjitje, kapak aksoresh etj sipas rastit)	copë	28.00		
162	An-68	F.V. Vide M6x12 koke sferike	copë	500.00		
163	An-69	F.V. Suporte per montim kanaline Zn 200x110 (Profil per montim ne mur apo apo per varje ne tavan sipas situates, me te gjithë aksesoret, flutur metalike per prizhonier M8, Dado M8 + Rondele + Rondele e care (grower), etj)	copë	55.00		
164	An-70	F.V. Suporte per montim kanaline Zn 300x110 (Profil per montim ne mur apo apo per varje ne tavan sipas situates, me te gjithë aksesoret, flutur metalike per prizhonier M8, Dado M8 + Rondele + Rondele e care (grower), etj)	copë	55.00		
165	An-71	F.V. Punto betoni D7	copë	4.00		
166	An-72	F.V. Materiale te tjera plotesuese (profile, stafa,aksesor per kende variabel, element tokezues, kapak per aksesor)	copë	1.00		
167	An-73	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR;K.Z. H07RN-F; S=5x16 mm2	m	110.00		
168	An-74	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR;K.Z. H07RN-F; S=5x4 mm2	m	25.00		

169	An-75	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR;K.Z. H07RN-F; S=3x4 mm <sup>2</sup>	m	300.00		
170	An-76	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR;K.Z. H07RN-F; S=3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	400.00		
171	An-77	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR;K.Z. H07RN-F; S=3x1.5 mm <sup>2</sup>	m	600.00		
172	An-78	F.V. Buton tasto komandimi 1P; 16 A ; 250 V ; 1 modulare	copë	3.00		
173	An-79	F.V. Percjellers I veshur 1x2.5 ngyre blu	m	450.00		
174	An-80	F.V. Percjellers I veshur 1x2.5 ngyre verdhe-jeshil	m	450.00		
175	An-81	F.V. Percjelles bakri i I zhveshur 1x 50mm1	ml	15.00		
176	An-82	F.V. Percjelles bakri i verdhe jeshil 1x 50mm1	ml	15.00		
177	An-83	F.V. Kapikorda bakri 1 x 50mm1	copë	2.00		
178	An-84	F.V. Puseta per elektroda 0.4x0.4x0.4	copë	1.00		
179	An-85	F.V. Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45, cat 6e, FTP	copë	36.00		
180	An-86	F.V. Priza rrjeti telefonik tip RJ-45, cat 6e, UTP	copë	36.00		
181	An-87	F.V. Kablo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant	ml	1,200.00		
182	An-88	F.V. Kablo rrjeti telefonik Tip UTP-cat6 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant	ml	1,200.00		
183	An-89	F.V. Kablo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant	ml	450.00		
184	An-90	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d 16 ) dj = 20m/m	ml	200.00		
185	An-91	Montim Kamera te brendshme, 5MP 2.8mm, 3MP high resolution, HD real-time video, 3, PoE	copë	9.00		
186	An-92	Montim Kamera te jashtme, WDR Motorized VF Bullet, 5MP, PoE	copë	12.00		
187	An-93	Montim Rele komandimi ndricimi sensore prezence , In=10 A; Un=250 V	cope	2.00		
188	An-94	Montim Tipi 4-Ndricues rrethor per ambjente te brendshme: LED 2300lm, 22W, 3000-4000K, 50000 ore/pune,230/240, 50/60 Hz.	copë	124.00		
189	An-95	F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1 m	copë	72.00		
190	An-96	F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, UTP cat 6e	copë	2.00		
191	An-97	Montim Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e	copë	2.00		
192	An-98	Montim Central Grandstream UCM6104 IP PBX	copë	1.00		
193	An-99	Montim RACK Kompjuterik 19"42U - me dim. 600x600x1500mm, i kompletuar me te gjitha aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes, drejtues te kablllove, me bllok te inkorporuar moduli ushqimi dhe ventilimim, me dy module 8 priza shuko 230V, 16A+PE	copë	1.00		
194	An-100	Montim Telefona zyre me kabell	copë	36.00		
195	An-101	F.V Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	copë	4.00		
196	An-102	F.V Fikse zjarr me Co2, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	copë	4.00		
197	An-103	F.V Grupi I pompimit te ujit per hidrantet e zjarrit. Karakteristikat Teknike: -Prurja -7.2m <sup>3</sup> /h -Prevalenca 40mk H2O -Lidhjet Ø 2 1/2" PN 10	kompl	1.00		
198	An-104	F.V Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN65. Vendorsja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronzo.	copë	1.00		

199	An-105	Montim Gjenerator diesel S = 55kVA / , Un =400V, silencioze, deri 60db per 7m, komplet me kuadrin Automat magneto termikik dhe gjithcka te nevojshme sipas standartit.	cope	1.00		
<b>SHUMA 20:</b>						
<b>21. PAISJE JASHTË LISTE</b>						
200	Pj	FURNIZIM Paisje e jashmte multisplit, Pompe nxehtesie, 85 kW Ftohje 95 kW Ngrohje bashke me konstruksionin mbeshletes per fiksimin e saj, perfshire mbeshleteset antivibrante si dhe kabllimin e kontrollit+ gjithe aksesoret e lidhjes me njesite e brendeshme	copë	6.00		
201	Pj	FURNIZIM Paisje e jashmte multisplit, me 2 koka Pompe nxehtesie, 85 kW Ftohje 95 kW Ngrohje bashke me konstruksionin mbeshletes per fiksimin e saj, perfshire mbeshleteset antivibrante si dhe kabllimin e kontrollit.	copë	4.00		
202	Pj	FURNIZIM Njese e brendshme multisplit,ne tavan, tipi Bi-Flow 3.6 kW Ftohje ,4.0 kW Ngrohje, Ajer: 550 (m3/h), se bashku me komanden individuale ne mur, perfshire sistemin e mberthimit	copë	24.00		
203	Pj	Furnizim Rele komandimi ndricimi sensore prezenca, In=10 A; Un=250 V	copë	2.00		
204	Pj	Furnizim Tipi 4-Ndricues rrethor per ambiente te brendshme: LED 2300lm, 22W, 3000-4000K, 50000 ore/pune,230/240, 50/60 Hz.	copë	124.00		
205	Pj	Furnizim Gjenerator diesel S = 55kVA / , Un =400V, silencioze, deri 60db per 7m, komplet me kuadrin Automat magneto termikik dhe gjithcka te nevojshme sipas standartit.	copë	1.00		
206	Pj	Furnizim Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e	copë	2.00		
207	Pj	Furnizim Central Grandstream UCM6104 IP PBX	copë	1.00		
208	Pj	Furnizim RACK Kompjuterik 19"42U - me dim. 600x600x1500mm, i kompletuar me te gjithe aksesoret, tip metalik, me dere xhami te armuar, me celes, drejtues te kablllove, me bllok te inkorporuar moduli ushqimi dhe ventilimim, me dy module 8 priza shuko 230V, 16A+PE	copë	1.00		
209	Pj	Furnizim Telefona zyre me kabell	copë	36.00		
210	Pj	Furnizim Kamera te brendshme, 5MP 2.8mm, 3MP high resolution, HD real-time video, 3, PoE	copë	9.00		
211	Pj	Furnizim Kamera te jashtme, WDR Motorized VF Bullet, 5MP, PoE	copë	12.00		
<b>SHUMA 21:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Shuma me TVSH</b>						
<b>Shuma Paisje (pa TVSH në shitje)</b>						
<b>Shuma TVSH (për paisje)</b>						
<b>Shuma Paisje ( me TVSH në shitje)</b>						
<b>Totali</b>						