

Objekti: ADAPTIMI I STRUKTURES NE REPART MEKANIK DIDAKTIK

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	9.0		
2	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	409.0		
3	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	395.0		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME DYER DRITARE</b>				
4	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	136.0		
5	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	4.0		
6	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	4.4		
7	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	74.0		
8	2.383	F.V dyer druri	m2	25.0		
9	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	125.0		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME SHITESASH</b>				
10	3.197/2	Prishje shitesash ekzistuese, t=10cm.	m2	462.0		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME DHEU</b>				
11	2.40	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	13.0		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME SHITESASH 2</b>				
12	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	96.0		
13	2.583	Shtrese betoni C25/30	m3	43.0		
14	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	524.0		
15	2.283	Shtrese stirobetoni	m3	9.5		
16	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	115.0		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME MURATURE TULLE</b>				
17	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	208.0		
18	2.108/1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	172.0		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				
19	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	11.5		
20	2.573	Soleta b/a C 20/25	m3	7.3		
21	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	120.0		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>				
22	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich	m2	686.0		
23	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	25.0		
24	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	89.0		
25	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	450.0		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
26	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	41.0		
27	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m2	28.0		
28	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	8.0		
29	2.298	Veshje fasade me alukobonde	m2	350.0		
30	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	172.0		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. PUNIME BOJATISJE</b>				
31	2.422	Termoizolim muri 10 cm me piaterme	m2	386.0		
32	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar	m2	181.3		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
33	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" ( 6+6 )	copë	1.0		
34	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	50.0		
35	2.215	F V bollier 80 liter, uje te ngrohte	copë	1.0		
36	2.217	F V bollier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	copë	3.0		
37	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	3.0		
38	2.493/1	F.V Tuba celiku i zi	kg	2108.6		
		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>				
39	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	3.0		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
40	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.1		
41	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	6.1		
		<b>SHUMA 13:</b>				
		<b>14. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT</b>				
42	1.99/p	Pergatitje konstruksione metalike te perbera	ton	7.5		
		<b>SHUMA 14:</b>				
		<b>15. ANALIZA JASHE LISTE</b>				
43	An01	Shtrese me sistemin EP - MasterTop 530 per depo,tualet, dhoma zhveshjes (sistem dyshemeje me fibra celiku me trashesi 2-3mm) (ose ekuivalent me te)	m2	15.0		
44	An02	F.V Tub Multistrat PE-X 16x2.0 mm, i termoizoluar si dhe kompletuar me gjithe rakorderi te nevojshme per montim.	ml	70.0		

45	An03	F.V Tub Multistrat PE-X 20x2.0 mm, i termoizoluar si dhe kompletuar me gjithë rakorderi te nevojshme per montim.	ml	40.0		
46	An04	F.V Tub Multistrat PE-X 26x3.0 mm, i termoizoluar si dhe kompletuar me gjithë rakorderi te nevojshme per montim.	ml	30.0		
47	An05	F.V Tub Multistrat PE-X 32x3.0 mm, i termoizoluar si dhe kompletuar me gjithë rakorderi te nevojshme per montim.	ml	60.0		
48	An06	F.V Ventilator aksial per aspirimin e Tualetëve, Prurja 80m3/h Presioni Statik: 50 Pa	copë	3.0		
49	An07	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 50	ml	50.0		
50	An08	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 75	ml	15.0		
51	An09	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 125	ml	30.0		
52	An10	F.V Armofleks 13mm per tubo çeliku i zi pategel Ø 2½", kompletuar me gjithë Rakorderi (T-I, bryla) per tubot çeliku i zi	ml	28.0		
53	An11	F.V Armofleks 13mm per tubo çeliku i zi pategel Ø 2", kompletuar me gjithë Rakorderi (T-I, bryla) per tubot çeliku i zi	ml	26.0		
54	An12	F.V Armofleks 13mm per tubo çeliku i zi pategel Ø 1½", kompletuar me gjithë Rakorderi (T-I, bryla) per tubot çeliku i zi	ml	112.0		
55	An13	F.V Armofleks 13mm per tubo çeliku i zi pategel Ø 1¼", kompletuar me gjithë Rakorderi (T-I, bryla) per tubot çeliku i zi	ml	68.0		
56	An14	F.V Armofleks 13mm per tubo çeliku i zi pategel Ø 1", kompletuar me gjithë Rakorderi (T-I, bryla) per tubot çeliku i zi	ml	76.0		
57	An15	F.V Armofleks 13mm per tubo çeliku i zi pategel Ø ¾", kompletuar me gjithë Rakorderi (T-I, bryla) per tubot çeliku i zi	ml	52.0		
58	An16	F.V Kolektorët prej tubi çeliku pa tegel per furnizimin e terminalëve te ngrohjes ne dergim/kthimit DN 150, me 2 dalje dhe 1 furnizim	komplet	2.0		
59	An17	F.V Tub multistrat Pe-Xal 20 me termoizolim	ml	312.0		
60	An18	F.V Tub multistrat Pe-Xal 32 me termoizolim	ml	84.0		
61	An19	F.V Kolektor shperndares per radiatorët DN 25 ( 5+5)x1/2"i kompletuar me valvula nderprerese ne hyrje-dalje, ajernxjerrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshem montimi.	komplet	1.0		
62	An20	F.V Kolektor shperndares per radiatorët DN 25 ( 6+6)x1/2"i kompletuar me valvula nderprerese ne hyrje-dalje, ajernxjerrese, valvula shkarkim, kuti montimi, dhe element te nevojshem montimi.	komplet	1.0		
63	An21	F.V Saraçenëska sferike prej bronxi DN 20 per lidhjen e Aerotermave me linjat e tubacioneve te çelikut. Kompletuar me gjithë Hollandez dhe aksesoret per lidhje	copë	28.0		
64	An22	F.V Valvola per lidhjen e Radiatoreve Ø ½"	copë	22.0		
65	An23	F.V Valvol detentor Ø ½"	copë	11.0		
66	An24	F.V Ajernxjerres Ø ½"	copë	11.0		
67	An25	F.V Tap Radiatori Ø 1"	copë	11.0		
68	An26	F.V Element radiator alumin, kapaciteti ne ngrohje per cdo element 150-200 W, interaksi 600 mm, ΔT=50 °C.	copë	187.0		
69	An27	F.V Saraçenëska Sferike DN 65, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim	copë	6.0		
70	An28	F.V Saraçenëska Sferike DN 50, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim	copë	8.0		
71	An29	F.V Saraçenëska Sferike DN 40, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim	copë	4.0		
72	An30	F.V Saraçenëska Sferike DN 32, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim	copë	2.0		
73	An31	F.V Valvula moskthimi DN 50, kompletuar me gjithë flanaxha dado dhe bullona per instalim	copë	2.0		
74	An32	F.V Filter "Y" DN 50, kompletuar me gjithë flanaxha dado dhe bullona per instalim	copë	2.0		
75	An33	F.V Xhunto antivibruese prej gome DN 50 per lidhjen e pompave me tubot e çelikut, kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	copë	2.0		
76	An34	F.V. Termometer me zhytje,per matjen e temperatures ne dergim dhe rikthim me dipazon 0-120oC	copë	8.0		
77	An35	F.V. Manometer,per matjen e presionit te punes se linjave te sistemit te ngrohjes ne dergim dhe rikthim me dipazonmatje 0-20bar	copë	8.0		
78	An36	F.V. Ajernxierres automatikme dimension Ø 1/2"	copë	22.0		
79	An37	F.V Mbushes Automatik. - Presioni Maksimal: 16 Bar- Diapazoni Rregullimi: 1+6 Bar- Regjistrimi ne fabrike: 3 Bar- Temp Maksimal: 60°C- Lidhjet Hiraulike: DN 20	copë	1.0		
80	An38	F.V Valvul Sigurie.- Madhesia: 1"- Diametri i jashtem: Ø 25mm- Siperfaqia Neto: 4,9087 cm2/- Presioni i kalibrimt: 2.7 bar- Presioni i Hapjes: 2.97 bar- Presioni i mbvlljes: 2.16 bar - Prurja e shkarkimit: 809.94 kg/h	copë	1.0		
81	An39	F.V Valvul mishlimi 3 rrugeshe DN 50, me koka termostatike, per rregullimin e temperatures ne rikthim te ngrohjes nga dyshemeja.Kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.	copë	2.0		
82	An40	F.V Kanale ajri prej llamarine te zinguar Z270 kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim si dhe konstruktionet metaklike per instalimin ne vend.	kg	850.0		

83	An41	F.V Grila me 2 Rr 50x20 me foreme harkore per tub rrethore per dhenien dhe riktimin e ajrit.	copë	12.0		
84	An42	F.V Grila me 2 Rr 70x20 me foreme harkore per tub rrethore per dhenien dhe riktimin e ajrit.	copë	5.0		
85	An43	F.V Grila Shiu me fleta fikse, 45° dhe dimensione 70x30, per thithje dhe shkarkimin e ajrit, kompletuar me gjitha aksesoret e nevojshem per montim.	copë	3.0		
86	An44	F.V Grila Shiu me fleta fikse, 45° dhe dimensione 70x60, per thithje dhe shkarkimin e ajrit, kompletuar me gjitha aksesoret e nevojshem per montim.	copë	1.0		
87	An45	V. Kaldaje me lende djegese Hidrokarbure	komplet	1.0		
88	An46	V Depozit karburanti me kapacitet 3000 lit e kompletuar me gjithë aksesoret dhe elementet e sigurise per rrjedhjen e gazit si dhe tubacionin e nevojshem per tu lidhur me kaldajen.	copë	1.0		
89	An47	V Oxhak pre llabarine inoks D 300 dopioparet, I kompletuar me gjithë konstrukcionet metalike per instalimin ne mure.	m	8.0		
90	An48	V. Pompe Binjake Qarkullimin per Shkollen1. Prurja e ujit: 8,200.0 lit/h2. Presioni: 12mkh/203. Lidhjet elektrike: 3~400 V, 50 Hz 4. Lidhjet Hdraulike: DN 405. Temperatura e Punes: 2°C÷110°C6. Renia e presionit: 10 bar Kompletuar me gjithë elementet e nevojshem per montim	copë	1.0		
91	An49	V. Pompe Binjake Qarkullimin per Palestren1. Prurja e ujit: 5,200.0 lit/h2. Presioni: 15mkh/203. Lidhjet elektrike: 3~400 V, 50 Hz 4. Lidhjet Hdraulike: DN 405. Temperatura e Punes: 2°C÷110°C6. Renia e presionit: 10 barKompletuar me gjithë elementet e nevojshem per montim	copë	1.0		
92	An50	V. Ene zgjerimi per terminalet e Shkolles 1. Specifikat e Madhesise se Enes: - Volumi i depozitave: 100 lit- Presioni i karikimit: 1.5 bar- Presioni Max 10 bar- Temp Max e ujit te ngrohete: 99°C- Lidhjet Hidraulike: DN 25 (Ø 1")	copë	2.0		
93	An51	V. Ene zgjerimi per Kaldajen 1. Specifikat e Madhesise se Enes: - Volumi i depozitave: 50 lit- Presioni i karikimit: 1.5 bar- Presioni Max 10 bar- Temp Max e ujit te ngrohete: 99°C- Lidhjet Hidraulike: DN 20	copë	1.0		
94	An52	V. AEREOTERMFuqja Termike: 9.8 kWTemperatura ujit: 55/50o/CVolumi Ajrit: 1400 m3//hRenia Presionit: 13 kPaFuqja Elektrike: 150 WatE pajisur me Grile per Orientimin e Ajrit.Kompletuar me gjithë Aksesoret e nevojshem per montim	copë	13.0		
95	An53	V. Aspirator Centrifugal per thithjen e ajrit- Thithja e ajrit: 5000 m3/h- Presioni I jashtem : 220 PaShenim:Aspiratori duhe te jete I kompletuar me gjithë kutine, si dhe çeles komandimi me 3 shpejtesi si dhe te gjithë elementet e nevojshem per montim	copë	1.0		
96	An54	V. Aspirator Centrifugal per thithjen e ajrit- Thithja e ajrit: 27000 m3/h- Presioni I jashtem : 200 PaShenim:Aspiratori duhe te jete I kompletuar me gjithë kutine, si dhe çeles komandimi me 3 shpejtesi si dhe te gjithë elementet e nevojshem per montim	copë	3.0		
97	An55	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg	copë	11.0		
98	An56	F.V.Tabele sinjalistike - Dalje e emergjences shkalleve	copë	1.0		
99	An57	F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim dalje ndriçuar ne 1 ane, kompletuar me gjithë llampa	copë	1.0		
100	An58	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me CO2 6 kg cope 1.0	copë	1.0		
101	An59	F.V.Tabele sinjalistike - Naspo Zjarri	copë	1.0		
102	An60	F.V. Fikse zjarri me gaz kimik , destinacioni per mbrojtjen nga zjarri,kapaciteti normal 6 kg, e kompletuar me gjithë mbaitese metalikeportative	copë	5.0		
103	An61	F.V. Hidrant Zjarri per instalim ne mure me Kasete Inkaso DN 32 aNorma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134	copë	1.0		
104	An62	F.V.Ndricues gjatesore IP65 24W LED 130x17 cm, IP65	copë	4.0		
105	An63	F.V.Ndricues Panel LED montuar ne tavan 60x60, 31W	copë	255.0		
106	An64	F.V.Ndricues SPOT jashte tavanit , 11W LED, UGRL 19	copë	2.0		
107	An65	F.V.Ndricues inkaso 11W LED, UGRL 19	copë	44.0		
108	An66	F.V.Ndricues spot LED 22W, UGRL 22, brenda murit	copë	52.0		
109	An67	F.V.Sensor levizjeje per ndricimin	copë	22.0		
110	An68	F.V.Pulsant ndricimi, 10A, Brenda murit	copë	12.0		
111	An69	F.V.Celes ndricimi ON/OFF 10A, Brenda murit	copë	55.0		
112	An70	F.V.Kuti, kapak dhe suport 3M per montim brenda murit	copë	18.0		
113	An71	F.V.Kuti, kapak dhe suport 4M per montim brenda murit	copë	11.0		
114	An72	F.V.Tub PVC I drejte ose Elastik i Rende Ø20 mm sipas rastit te perdorimit (me aksesore per montim ne tavan, ne mur ose ne dvshe)	ml	4560.0		
115	An73	F.V.Kabell Bakri FG160R16 3x1.5 mm <sup>2</sup> (se bashku me gjithë aksesoret e montimit )	ml	5700.0		
116	An74	F.V.Ndricues Emergjent LED 1x3W• Medium flux M: 460lm• Power supply: 230Vac 50-60Hz / 216-240 Vdc• Insulation class: II• IP protection degree: IP65• Working temperature: -5°C to +40°Cme bateri ne trup me autonaomi 3 ore	copë	28.0		

117	An75	F.V.Ndricues Emergjent LED 1x1W• Medium flux M: 190lm• Power supply: 230Vac 50-60Hz / 216-240 Vdc• Insulation class: II• IP protection degree: IP65• Working temperature: -5°C to +40°Cme bateri ne trup me autonaomi 3 ore	copë	7.0	
118	An76	F.V.NDRICUES EMERGJENCE (LED),I. TREGUES TE NJEANSHEM TE RRUGEVE TE SHPETIMIT , LIDHUR ME SISTEM BATERIE QENDRORE	copë	2.0	
119	An77	F.V.NDRICUES EMERGJENCE 4.4W (LED), TREGUES TE DYANSHEM TE RRUGEVE TE SHPETIMIT , LIDHUR ME SISTEM BATERIE QENDRORE	copë	3.0	
120	An78	F.V.Tub PVC I drejte ose Elastik i Rende Ø20 mm sipas rastit te perdorimit (me aksesore per montim ne tavan, ne mur ose ne dysHEME)	ml	1000.0	
121	An79	F.V.Kabell Bakri FG16OR16 3x1.5 mm <sup>2</sup> (se bashku me gjithë aksesoret e montimit )	ml	1000.0	
122	An80	F.V.Panel Elektrik Kryesor, komplet me aksesore (Referuar skemes elektrike)	copë	1.0	
123	An81	F.V.Panel Elektrik, komplet me aksesore (Referuar skemes elektrike) per klasat	copë	6.0	
124	An82	F.V.Kanaline Metalike 300 x 60 mm e birezuar perfshire aksesoret e montimit	ml	31.0	
125	An83	F.V.Kanaline Metalike 100 x 60 mm e birezuar perfshire aksesoret e montimit	ml	31.0	
126	An84	F.V.Kthese T 300x60 mm me " quick connector" per te gjithë llojet e kanalineve 60 mm te larta	copë	2.0	
127	An95	F.V.Kthese T 100x60 mm me " quick connector" per te gjithë llojet e kanalineve 60 mm te larta	copë	2.0	
128	An86	F.V.Kthese 90° 300 x 60 mm me " quick connector" per te gjithë llojet e kanalineve 60 mm te larta	ml	1.0	
129	An87	F.V.Kthese 90° 100 x 60 mm me " quick connector" per te gjithë llojet e kanalineve 60 mm te larta	copë	1.0	
130	An88	FV. Prizhoniere D8 te filetuar me gjatesi 1ml	copë	50.0	
131	An89	FV. Bashkuese Kanaline bashke me aksesoret dado bullona	copë	46.0	
132	An90	FV. Profil U3/C me gjatesi 1ml	copë	23.0	
133	An91	FV. Dado bullona me koke te rrumbullaket Ø8	copë	92.0	
134	An92	FV. Aksesore te ndryshem	komplet	1.0	
135	An93	F.V Prize schuko 230V, 16A	copë	33.0	
136	An94	F.V Prize dyshe schuko 230V, 16A	copë	6.0	
137	An95	F.V.Kuti, kapak dhe suport 3M per montim brenda murit	copë	8.0	
138	An96	F.V.Kuti, kapak dhe suport 3M per montim jashte murit	copë	65.0	
139	An97	F.V.Kabell Bakri FG1OR16 3x2.5 mm <sup>2</sup> (se bashku me gjithë aksesoret e montimit )	ml	1300.0	
140	An98	F.V.Kabell Bakri FG16OR16 5x2.5 mm <sup>2</sup> (se bashku me gjithë aksesoret e montimit )	ml	480.0	
141	An99	F.V.Rack 12HU 600x600mm duke perfshire te gjithë aksesoret dhe ventilatoret e ftohjes	copë	1.0	
142	An100	F.V.19" 1U Patch panel 16x Porta RJ45 CAT 6A FTP, se bashku me conektoret tip SNAP	copë	2.0	
143	An101	F.V.19"1U Switch POE 16x Ports 10/100/1000 I menaxhueshem, me 2 Ethernet/SFP Uplink ports, perfshi portat SFP dhe aksesoret e montimit	copë	2.0	
144	An102	F.V.Regjistruues NVR (Network Video Recorder) me 16 kanale, 4TB HDD16-channel network recorder / server; supports 16 IP cameras	copë	1.0	
145	An103	F.V.19" 1U bllok prizash me 6xpriza shuko individuale te mbrojtura me automat	copë	1.0	
146	An104	F.V.Menaxhues kabllosh plastik 19" 1U	copë	2.0	
147	An105	F.V.Prize kompjuterike RJ45 Cat 6	copë	13.0	
148	An106	F.V.Kamera IP Tipi Bullet, 4MP, IR, PoE, perfshire aksesoret e montimit. H.265, H.264 Main, High, MJPEG video encoding	copë	3.0	
149	An107	F.V.Kamera IP Tipi Dome, 4MP, IR, PoE, perfshire aksesoret e montimit. H.265, H.264 Main, High, MJPEG video encoding	copë	8.0	
150	An108	F.V.Kompjuter Monitorimi, perfshire programin, I kompletuar per pune	copë	1.0	
151	An109	F.V.Monitor 24", LED	copë	1.0	
152	An110	FV.Patch Cord1.5mt	copë	48.0	
153	An111	FV.Priza RJ45 Cat.6A per kamerat	copë	11.0	
154	An112	F.V.Kabell Data FTP Cat.6 LSZH	ml	1000.0	
155	An113	F.V.Tub I drejte Rigid Ø20 mm (me aksesore per montim ne tavan, ne mur ose ne dysHEME)	ml	400.0	
156	An114	F.V.Tapa mbushese 1 modul	copë	26.0	
157	An115	F.V.Kuti, kapak dhe suport 3M per montim jashte murit	copë	13.0	
158	An116	F.V.Panel alarmi zjarri me 2 loope i adresueshem, me panel operimi me ekran, karikues dhe bateri te perfshira. Perfshire programimin	copë	1.0	
159	An117	F.V.Drite Flash ne Loop per sinjalizim optik te zjarrit, e kuqe , ne perputhje me EN 54-3, per perdorim brenda, e adresueshme.	copë	5.0	
160	An118	F.V.Detektor Multi Sensor, detektor i kombinuar tymi dhe nxehtesie per detektimin ne kohe te shpejte te zjarreve me apo pa zhvillim tymi, i adresueshem.	copë	40.0	
161	An119	F.V.Baze Detektori, per montim ne siperfaqe	copë	40.0	
162	An120	F.V.Sirene ne Loop per sinjalizim akustik te zjarrit, e kuqe , ne perputhje me EN 54-3, per perdorim brenda, e adresueshme.	copë	5.0	

163	An121	F.V.Baze per sirena	copë	5.0		
164	An122	F.V.Pulsant per sinjalizimin e alarmit te zjarrit, i adresueshem	copë	5.0		
165	An123	F.V.Ushqyes me bateri 1A	copë	2.0		
166	An124	F.V.Kabell Alarm Zjarri , Zjarr Durues E30( 30 minuta) 1x2x0.8mm <sup>2</sup>	ml	600.0		
167	An125	F.V.Kapse metalike per kabllin e Alarmit te Zjarrit	copë	1500.0		
168	An126	F.V.Percjelles i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike, Ø10mm, Hekur I Zinguar DIN EN ISO 1461	m	1070.0		
169	An127	F.V.Morsete Bashkimi per percjellesa tokezimi Zingato per lidhje T, kryq dhe paralel • Instalimi i shpejte duke perdorur bullona M10 x 30, high-grade stainless steel• sipas normes DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)	copë	120.0		
170	An128	F.V.Izolator Betoni per Tarace i mbyllur me baze • Me mbajtese dyshe per percjellesin	copë	291.0		
171	An129	F.V.Prites rrufeje, shufer 1.5m,	copë	10.0		
172	An130	F.V.Bazament per prites rrufeje, per shufer maz 2mt	copë	10.0		
173	An131	F.V.Elektrode tokezimi 1.5m, ne forme kryqi Hekur I zinguar	copë	19.0		
174	An132	F.V.Shkeputes per percjellesin e tokezimi per pike kontrolli	copë	19.0		
175	An133	F.V.Box per ne toke per testimin e sistemit I bere me plastike • Pa perfshire Skeputesin per matjen e sistemit• Sipas VDE 0185-561-5 (IEC 62561-5)	copë	19.0		
176	An134	F.V.Parapet shkalle llamarine xingato me forma per shkallet e mezanines ne klasat e mekanikes	ml	14.0		
<b>SHUMA 15:</b>						
<b>16. PAJISJE JASHTË LISTE</b>						
177	Pj	F. K-1 Kaldaje me lende djegese Hidrokarbure	komplet	1.0		
178	Pj	F. Depozit karburanti me kapacitet 3000 lit e kompletuar me gjith aksesorët dhe elementet e sigurisë për rrjedhjen e gazit si dhe tubacionin e nevojshëm për tu lidhur me kaldajën.	copë	1.0		
179	Pj	F. Oxhak për llabarine inoks D 300 dopioparet, I kompletuar me gjithë konstruksionet metalike për instalimin në mure.	m	8.0		
180	Pj	F. Pompe Binjake Qarkullimin për Shkollen1. Prurja e ujit: 8,200.0 lit/h2. Presioni: 12mkh/203. Lidhjet elektrike: 3~400 V, 50 Hz 4. Lidhjet Hidraulike: DN 405. Temperatura e Punes: 2°C÷110°C6. Renia e presionit: 10 bar Kompletuar me gjithë elementet e nevojshëm për montim	copë	1.0		
181	Pj	F. Pompe Binjake Qarkullimin për Palestren1. Prurja e ujit: 5,200.0 lit/h2. Presioni: 15mkh/203. Lidhjet elektrike: 3~400 V, 50 Hz 4. Lidhjet Hidraulike: DN 405. Temperatura e Punes: 2°C÷110°C6. Renia e presionit: 10 barKompletuar me gjithë elementet e nevojshëm për montim	copë	1.0		
182	Pj	F. Ene zgjerimi për terminalet e Shkolles 1. Specifikat e Madhësisë së Enes: - Volumi i depozitave: 100 lit- Presioni i karikimit: 1.5 bar- Presioni Max 10 bar- Temp Max e ujit të ngrohtë: 99°C- Lidhjet Hidraulike: DN 25 (Ø 1")	copë	2.0		
183	Pj	F. Ene zgjerimi për Kaldajën 1. Specifikat e Madhësisë së Enes: - Volumi i depozitave: 50 lit- Presioni i karikimit: 1.5 bar- Presioni Max 10 bar- Temp Max e ujit të ngrohtë: 99°C- Lidhjet Hidraulike: DN 20	copë	1.0		
184	Pj	F. AEREOTERMFuqia Termike: 9.8 kWTemperatura ujit: 55/50o/CVolumi Ajrit: 1400 m3//hRenia Presionit: 13 kPaFuqia Elektrike: 150 WatE pajisur me Grile për Orientimin e Ajrit.Kompletuar me gjithë Aksesorët e nevojshëm për montim	copë	13.0		
185	Pj	F. Aspirator Centrifugal për thithjen e ajrit- Thithja e ajrit: 5000 m3/h- Presioni I jashtëm : 220 PaShenim:Aspiratori duhet të jetë I kompletuar me gjithë kutinë, si dhe çelës komandimi me 3 shpejtësi si dhe të gjithë elementet e nevojshëm për montim	copë	1.0		
186	Pj	F. Aspirator Centrifugal për thithjen e ajrit- Thithja e ajrit: 27000 m3/h- Presioni I jashtëm : 200 PaShenim:Aspiratori duhet të jetë I kompletuar me gjithë kutinë, si dhe çelës komandimi me 3 shpejtësi si dhe të gjithë elementet e nevojshëm për montim	copë	3.0		
<b>SHUMA 16:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>A Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>1 Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>						

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PUNIME DHEU</b>				
1	2.26	Germim dhe themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	265.0		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	265.0		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME MURATURE TULLE</b>				
3	2.76	Mur tulle me vrima, t=20cm	m3	78.0		
4	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	29.0		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				
5	2.585	Plinta b/a C25/30	m3	40.0		
6	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	4.1		
7	2.573	Soleta b/a C 20/25	m3	8.0		
8	2.116	Trare themeli b/a C 16/20 monolit	m3	45.3		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
9	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	22.8		
10	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.0		
11	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.0		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>				
12	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	513.0		
13	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	40.0		
14	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	51.0		
15	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	475.0		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME SHITESASH 2</b>				
16	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	29.0		
17	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	1.0		
18	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	11.3		
19	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m2	24.0		
20	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	115.0		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
21	2.274	Shteresë çakelli i imet	m3	21.5		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
22	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	415.0		
23	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	48.0		
24	2.298	Veshje fasade me alukobonde	m2	319.0		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. PUNIME BOJATISJE</b>				
25	2.422	Termoizolim muri 10 cm me platerme	m2	198.0		
26	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar	m2	463.0		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. PUNIME DYER DRITARE</b>				
27	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	4.4		
28	2.383	F.V dyer druri	m2	12.7		
29	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	145.0		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
30	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" ( 6+6 )	copë	1.0		
31	2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 4+4 )	copë	1.0		
32	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohje	copë	2.0		
33	2.217	F V bolier 12 liter, uje te ngrohje sanitar	copë	3.0		
34	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	2.0		
35	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	50.0		
		<b>SHUMA 11:</b>				
		<b>12. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>				
36	2.234	Pusetë shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	4.0		
		<b>SHUMA 12:</b>				
		<b>13. ANALIZA JASHE LISTE</b>				
37	An01	Dysheme sportive e brendshme Taraflex tip TX RECREATION - 6mm (palestra) (ose ekuivalent me te)	m2	450.0		
38	An02	Vijezimi i fushes se voleyboll • KIT Taraflex LD Aqua PAINT Volleyball (color Blue) (ose ekuivalente me te)	ml	68.0		
39	An03	KIT Taraflex LD Aqua PAINT Basketball (color Red) (ose ekuivalente me te)	ml	163.0		
40	An04	KIT Taraflex LD Aqua PAINT Handball ( color Yellow)(ose ekuivalente me te)	ml	183.0		
41	An05	Shtrese me sistemin EP - MasterTop 530 per depo,tualet, dhoma zhveshjes (sistem dyshemeje me fibra celiku me trashesi 2-3mm) (ose ekuivalent me te)	m2	23.2		
42	An06	F.V Elektrode tokezemi bakri Cu Ø18mm/ 1500mm	copë	3.0		
43	An07	F.V Morseteri lidhese Cu per lidhje elektrode me percjelles bakri	copë	8.0		
44	An08	F.V Percjelles bakri nudo Cu 1x25mm <sup>2</sup>	ml	40.0		
45	An09	F.V Ndares ekuipotencial per shkeputjen e dhe matjen e rezistences se tokezimit	copë	1.0		

46	An10	F.V Kapak gize 50x50cm per pusete betoni	copë	1.0	
47	An11	F.V Elektrode tokezimi prej hekuri te zinkuar ne te nxehte FeZn 50x50x5mm/ 1,5m	copë	12.0	
48	An12	F.V Morseteri e posacme FeZn per koken e elektrodese me diameter vrime per percjelles Ø10mm	copë	25.0	
49	An13	F.V Pjaster e zinkuar ne te nxehte FeZn me tre pllaka bashkuese lame FeZn 30x4mm me tondino FeZnØ8mm	copë	40.0	
50	An14	F.V Percjelles lame hekuri ( piatto ) I zinkuar ne te nxehte FeZn 30x3mm	ml	190.0	
51	An15	F.V Percjelles rrethor hekuri ( tondino ) I zinkuar ne te nxehte FeZn Ø8mm	ml	240.0	
52	An16	F.V Suport per montim lame shirit FeZn 40x3mm kompletuar me upe pastike Ø8mm dhe vide me koke te filetuar	copë	120.0	
53	An17	F.V Suport celiku I cinkuar FeZn per per montim shtize rrufepritesi FeZn Ø12/16mm / L=2m, kompletuar me upe plastike Ø10mm dhe vide me koke te filetuar.	copë	13.0	
54	An18	F.V Shtize rrufepritesese FeZn ne te nxehte FeZnØ16mm /L=1m perfshire suport me bazanet betoni	copë	13.0	
55	An19	F.V Suport betoni I parafabrikuar I kompletuar me aksesore plastik per montim tondino FeZn Ø8mm	copë	260.0	
56	An20	F.V Tub elektrik fleksibel D 20 mm pvc seri e rende	ml	120.0	
57	An21	F.V Tub rixhit D 20 mm pvc kompletuar me kapse dhe aksesoret e montimit	ml	60.0	
58	An22	F.V Tub guaina D 20mm kompletuar me kapse dhe aksesoret e montimit	ml	30.0	
59	An23	F.V Tub elektrik currugatto D 63 mm pvc dopio veshje	ml	50.0	
60	An24	F.V Kabell FG16OR16 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	ml	250.0	
61	An25	F.V Kabell FG16OR16 5 x 6 mm <sup>2</sup>	ml	70.0	
62	An26	F.V Kuti shperndarese 100x100x50 mm IP54 me gomina	copë	11.0	
63	An27	F.V Kuti priza 3M JM	copë	8.0	
64	An28	F.V Kuti priza 4M JM	copë	6.0	
65	An29	F.V Priza shuko universale 2P+T 16A e bardhe	copë	16.0	
66	An30	F.V Tape e bardhe	copë	20.0	
67	An31	F.V Kuader elektrik 36modul jashte murit kompletuar sipas skemes ne projekt	ml	1.0	
68	An32	F.V Tub elektrik fleksibel D 20 mm pvc seri e rende	ml	180.0	
69	An33	F.V Tub rixhit D 20 mm pvc kompletuar me kapse dhe aksesoret e montimit	ml	320.0	
70	An34	F.V Tub guaina D 20mm kompletuar me kapse dhe aksesoret e montimit	ml	30.0	
71	An35	F.V Kuti shperndarese 100x100x50 mm IP54 me gomina	copë	22.0	
72	An36	F.V Kabell FG16OR16 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	310.0	
73	An37	F.V Kuti priza 3M JM	copë	4.0	
74	An38	F.V Çeles I thjeshte 1P /16A I bardhe	copë	12.0	
75	An39	F.V Tape e bardhe	copë	20.0	
76	An40	F.V Rele muzgu korpuskulare 220V IP65	copë	1.0	
77	An41	F.V Ndricues LED high bay 150W/4000K IP65 e zeze	copë	8.0	
78	An42	F.V Ndricues LED prozhektor 150W/4000K IP65 I zi	copë	6.0	
79	An43	FV Ndricues Emergjent LED 1x8W , 220V , me Autonomi 2 ore me bateri ne trup	copë	7.0	
80	An44	FV Ndricues Evakuimi EXIT LED me Autonomi 2 ore me bateri ne trup	copë	1.0	
81	An45	F.V Ndricues plafon linear 2x9W/4000K IP54 me mbulesë	copë	6.0	
82	An46	F.V Tub elektrik fleksibel D 20 mm pvc seri e rende	ml	80.0	
83	An47	F.V Tub rixhit D 20 mm pvc kompletuar me kapse dhe aksesoret e montimit	ml	130.0	
84	An48	F.V Tub guaina D 20mm kompletuar me kapse dhe aksesoret e montimit	ml	20.0	
85	An49	F.V Kabell FG16OR16 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	ml	100.0	
86	An50	FV Kabell Data FTP Cat.6	ml	250.0	
87	An51	F.V Kuti shperndarese 100x100x50 mm IP54 me gomina	copë	4.0	
88	An52	FV Kamera e Jashtme, POE, Tipi Bullet 4MP IR perfshire , perfshire aksesoret e montimit.	copë	2.0	
89	An53	FV Zile e brendeshme, IP 44, 230V, 95dB	copë	1.0	
90	An54	F.V Kapak gize 50x50cm per pusete betoni	copë	1.0	
91	An55	F.V Materiale te imta ndihmese	komplet	1.0	
92	An56	FV Boks tavanor Inkaso EN54 rezistent ndaj zjarrit, 100V , 6/3 W, me kase izoluese	copë	1.0	
93	An57	FV Bokse tavanor jashte murit, EN54 100V , 6/3 W	copë	1.0	
94	An58	FV Bokse te jashtme me mbrojtje IP 65, 100V, 6/3 W	copë	1.0	
95	An59	FV Kabell Fonie, Rezistent ndaj Zjarrit E90, 2x2.5 mm <sup>2</sup>	ml	296.0	
96	An60	FV Kapse metalike per fiksimin e kabellit ne mur perfshi aksesoret e montimit	copë	590.0	
97	An61	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg	copë	10.0	
98	An62	F.V Tabele sinjalistike - Dalje e emergjences shkalleve	copë	1.0	
99	An63	F.V.Tabele sinjalistike - Drejtim dalje ndriçuar ne 1 ane, kompletuar me gjithë llampa	copë	2.0	
100	An64	F.V.Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me CO2 6 kg	copë	1.0	
101	An65	F.V.Tabele sinjalistike - Naspo Zjarri	copë	1.0	
102	An66	F.V. Fikse zjarri me gaz kimik	copë	10.0	
103	An67	F.V. Hidrant Zjarri per instalim ne mure me Kasete Inkaso DN 32 a Norma UNI EN 671/2 - Marcato CE, 0497/CPR/134	copë	1.0	

104	An68	F.V Tub Multistrat PE-X 16x2.0 mm, i termoizoluar si dhe kompletuar me gjithë rakorderi te nevojshme per montim	ml	85.0		
105	An69	F.V Tub Multistrat PE-X 20x2.0 mm, i termoizoluar si dhe kompletuar me gjithë rakorderi te nevojshme per montim.	ml	45.0		
106	An70	F.V Tub Multistrat PE-X 26x3.0 mm, i termoizoluar si dhe kompletuar me gjithë rakorderi te nevojshme per montim	ml	50.0		
107	An71	F.V Tub Multistrat PE-X 32x3.0 mm, i termoizoluar si dhe kompletuar me gjithë rakorderi te nevojshme per montim	ml	60.0		
108	An72	F.V Ventilator aksial per aspirimin e Tualeteve, Prurja 80m <sup>3</sup> /h Presioni Statik: 50 Pa	copë	5.0		
109	An73	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 50	ml	65.0		
110	An74	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 75	ml	15.0		
111	An75	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 125	ml	30.0		
<b>SHUMA 13:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>B</b>	<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>					



Objekti: "Adaptimi I shkollës së mesme të përgjithshme "Kozma Basho" në shkollën profesionale Hoteleri, GODINA EKZISTUESË E SHKOLLËS

### PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PRISHJE</b>				
1	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshëm	m2	4.0		
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	2.0		
3	2.430	Prishje shtrese lluster-çimento dyshemeje	m2	3.0		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME BOJATISJE</b>				
4	2.451	Lyerje me hidromat, 2 duar	m2	1089.0		
5	2.693	Lyerje xokoli me bojë grafiat	m2	70.0		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME SHITRESASH 2</b>				
6	2.281	Heqje pllaka dyshemeje	m2	94.0		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE</b>				
7	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	94.0		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>				
8	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	94.0		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>				
9	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	8.0		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>				
10	2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 4+4 )	copë	1.0		
11	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	20.0		
12	2.479	F.V Saraçeske PPR 1/2"	copë	5.0		
13	2.508	F.V bolier 100 l	copë	1.0		
14	2.217	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	copë	2.0		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. PUNIME DHEU</b>				
15	2.40	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	5.0		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. ANALIZA JASHTE LISTE</b>				
16	An01	F.V Tub Multistrat PE-X 16x2.0 mm, i termoizoluar si dhe kompletuar me gjithë rakorderi te nevojshme per montim.	ml	30.0		
17	An02	F.V Tub Multistrat PE-X 20x2.0 mm, i termoizoluar si dhe kompletuar me gjithë rakorderi te nevojshme per montim.	ml	20.0		
18	An03	F.V Tub Multistrat PE-X 26x3.0 mm, i termoizoluar si dhe kompletuar me gjithë rakorderi te nevojshme per montim	ml	30.0		
19	An04	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 50	ml	30.0		
20	An05	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 75	ml	30.0		
21	An06	F.V. Platforma/Ashensore mekanike per lehtësimin e levizjes vertikale te personave me aftesi te vecante PAK me dimensione (190x235) cm per 2.7 m lartesi	copë	1.0		
22	An07	F.V. Platforma/Ashensore mekanike per lehtësimin e levizjes vertikale te personave me aftesi te vecante PAK me dimensione (185x170) cm per 6.2 m lartesi	copë	1.0		
23	An08	F.V. Panel Elektrik, komplet me aksesore (Referuar skemes elektrike) per klasat	copë	11.0		
24	An09	F.V.Kanaline Metalike 300 x 60 mm e birezuar perfshire aksesoret	ml	49.0		
25	An10	F.V.Kanaline Metalike 100 x 60 mm e birezuar perfshire aksesoret e montimit	ml	49.0		
26	An11	F.V.Kthese T 300x60 mm me " quick connector" per te gjithë llojet e kanalineve 60 mm te larta	copë	1.0		
27	An12	F.V.Kthese T 100x60 mm me " quick connector" per te gjithë llojet e kanalineve 60 mm te larta	copë	1.0		
28	An13	F.V.Kthese 90° 300 x 60 mm me " quick connector" per te gjithë llojet e kanalineve 60 mm te larta	copë	1.0		
29	An14	F.V.Kthese 90° 100 x 60 mm me " quick connector" per te gjithë llojet e kanalineve 60 mm te larta	copë	1.0		
30	An15	F.V Prizhoniere D8 te filetuar me gjatesi 1ml	copë	80.0		
31	An16	F.V.Bashkuese Kanaline bashke me aksesoret dado bullona	copë	64.0		
32	An17	F.V.Profil U3/C me gjatesi 1ml	copë	22.0		
33	An18	FV. Dado bullona me koke te rrumbullaket Ø8	copë	128.0		
34	An19	FV. Aksesore te ndryshem	komplet	1.0		
35	An20	F.V Prize schuko 230V, 16A	copë	48.0		
36	An21	F.V Prize dyshe schuko 230V, 16A	copë	2.0		
37	An22	F.V.Kuti, kapak dhe suport 3M per montim brenda murit	copë	8.0		
38	An23	F.V.Kuti, kapak dhe suport 4M per montim brenda murit	copë	8.0		

39	An24	F.V.Kuti Shperndarese IP.40 dim. 294x152x70 mm Brenda murit	copë	14.0		
40	An25	F.V.Kabell Bakri FG10R16 3x2.5 mm <sup>2</sup> (se bashku me gjithë aksesoret e montimit )	ml	1900.0		
41	An26	F.V.Kabell Bakri FG16OR16 5x2.5 mm <sup>2</sup> (se bashku me gjithë aksesoret e montimit )	ml	770.0		
<b>SHUMA 9:</b>						
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (3.0%)</b>						
<b>C</b>	<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)</b>					

<b>TABELA PERMBLEDHESE</b>	
	<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%) (A+B+C)</b>
	<b>Shuma TVSH (20%)</b>
<b>D</b>	<b>Shuma me TVSH</b>
<b>1</b>	<b>Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)</b>
	<b>Shuma TVSH (për pajisje)</b>
<b>E</b>	<b>Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)</b>
	<b>Totali (D+E)</b>