

## PREVENTIVI I FONDIT LIMIT

OBJEKTI : "MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCE RRUGA SARANDE - BUTRINT + RRUGA METOQ - CUKE - PLLAKE - XARRE + RRUGA CUKE -KANALI I CUKE 39.4 KM"

AFATI: 48 muaj

PERIUDHA E HARTIMIT: MAJ 2020

### PREVENTIV PERMBLEDHES

Nr. Rruge	Indeksi	Emertimi i rrugeve	Gjatesia (km)	Afati (muaj)	Cmimi (leke/km/muaj)	Vlera (leke)						
			a	b	c	(a*b*c)						
<b>MIREMBAJTJE RUTINE</b>												
SH-81	1/1	Sarande - Butrint	17	48								
SH-98	1/2	Metoq - Cuke - Pllake - Xarre	20.8	48								
ska	1/3	Cuke - Kanali I Cukes	1.6	48								
<b>1</b>	<b>SHUMA MIREMBAJTJE RUTINE</b>		39.4									
<b>2</b>	<b>PUNIME EMERGJENCE</b>		(3% e punimeve rutine)									
<b>3</b>	<b>PUNIME PERIODIKE</b>		(mbartur nga preventivi i punimeve periodike)									
<b>SHUMA 1+2+3</b>												
<b>TVSH 20%</b>												
<b>TOTALI</b>												

Shenim: Per ofertimin e cmimeve te mirembajtjes rutine operatoret ekonomike ti referohen specifikimeve teknike, analizave per proceset e punes per kete ze si dhe pershkrimit teknik te secilit segment rrugor.

## PREVENTIVI I MIREMBAJTJES RUTINE

OBJEKTI : "MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCE RRUGA SARANDE - BUTRINT + RRUGA METOQ - CUKE - PLLAKE - XARRE + RRUGA CUKE -KANALI I CUKE 39.4 KM"

AFATI: 48 muaj

PERIUDHA E HARTIMIT: MAJ 2020

### TABELA 1/1 (MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR SARANDE - BUTRINT 17 KM)

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
<b>A</b>	<b>MIREMBAJTJE RUTINE</b>		rruge me asfalt
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	

2	Pastrim i tobinove ekzistuese rrrethore dhe katrore	muaj	
3	Mbushja dhe niveli I bankinave	muaj	
4	Pastrimi i vegetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
6	Riparimi i gropave te asfaltit	muaj	
7	Mbushje dhe profilim I nenshtresave ne rruget me asfalt.	muaj	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes horizontale	muaj	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes vertikale dhe pajisjeve te sigurise rrugore (mbrojeteset metalike) dhe ndricimit	muaj	
10	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj	
	<b>CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)</b>	<b>SHUMA A</b>	

**TABELA 1/2 (MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR METOQ - CUKE - PLLAKE - XARRE 20.8 KM)**

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
<b>A</b>	<b>MIREMBAJTJE RUTINE</b>		<b>rruge me asfalt</b>
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	
2	Pastrim i tobinove ekzistuese rrrethore dhe katrore	muaj	
3	Mbushja dhe niveli I bankinave	muaj	
4	Pastrimi i vegetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
6	Riparimi i gropave te asfaltit	muaj	
7	Mbushje dhe profilim I nenshtresave ne rruget me asfalt.	muaj	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes horizontale	muaj	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes vertikale dhe pajisjeve te sigurise rrugore (mbrojeteset metalike) dhe ndricimit	muaj	
10	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj	
	<b>CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)</b>	<b>SHUMA A</b>	

**TABELA 1/3 (MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR CUKE - KANALI I CUKES 1.6 KM)**

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
<b>A</b>	<b>MIREMBAJTJE RUTINE</b>		<b>rruge me asfalt</b>
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	
2	Pastrim i tobinove ekzistuese rethore dhe katrore	muaj	
3	Mbushja dhe nivелиmi i bankinave	muaj	
4	Pastrimi i vegetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
6	Riparimi i gropave te asfaltit	muaj	
7	Mbushje dhe profilim I nenshtresave ne rruget me asfalt.	muaj	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes horizontale	muaj	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes vertikale dhe pajisjeve te sigurise rrugore (mbrojeteset metalike) dhe ndricimit	muaj	
10	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj	
	<b>CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)</b>	<b>SHUMA A</b>	

### PREVENTIVI I PUNIMEVE PERIODIKE/REHABILITUESE

**OBJEKTI : "MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCE RRUGA SARANDE - BUTRINT + RRUGA METOQ - CUKE - PLLAKE - XARRE + RRUGA CUKE -KANALI I CUKE 39.4 KM"**

**AFATI:** 48 muaj

**PERIUDHA E HARTIMIT:** MAJ 2020

**TABELA 3 (PREVENTIVI I PUNIMEVE PERIODIKE/REHABILITUESE 39.4 KM)**

NR.	NR	E MERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
<b>PUNIME GERMIMI</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	200		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	500		
3	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m <sup>3</sup>	m2	1000		
4	An.124/3a	Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla,me ekskavator 1m <sup>3</sup> + transport	m3	100		
5	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e njeshur me makineri	m3	300		
<b>PUNIME SHTRESASH</b>						
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	200		
7	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	200		
8	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	200		
<b>PUNIME ASFALTIMI</b>						
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	200		
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	10000		

		<b>PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
11	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	50		
12	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	20		
13	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	100		
14	3.268	F V tombino kendrejtë b/a C 16/20	m3	20		
		<b>PUNIME HEKUR BETONI</b>				
15	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1		
16	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1		
		<b>NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT</b>				
17	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	50		
18	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	20		
19	3.352	Mbushje me gur kave	m3	100		
20	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	20		
21	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	15		
22	An-8	Mbushje me çakell pas mureve	m3	50		
		<b>PUNIME TE NDRYSHME</b>				
23	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	50		
24	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem	ton	1		
		<b>PUNIME TE SINJALISTIKES RRUGORE</b>				
25	An4	Guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3 + aksesoret (rruge)	ml	1500		
26	An35	Parapet i njehanshem per beton (Ø 60) + aksesoret (ura)	ml	30		
27	An106	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	2		
28	An116	Pervijues normal anesor rruga me dy sense (e kuqe + e bardhe)	cope	1400		
29	An118	Pervijues modular te kthesave (teke)	cope	10		
30	An119	Pervijues modular te kthesave (çift)	cope	20		
31	An120	Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	cope	5		
32	An151	Vizime me boje bikomponente	m2	7400		
33	An147	Ngadalesues shpejtesie ne forme shiritash me efekt degjimi (me boje bikomponente paste + perlina 5 kg/m2)	m2	50		
34	An156	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	20		
35	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	300		
					<b>SHUMA</b>	