

### PREVENTIVI I FONDIT LIMIT

**OBJEKTI : "MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCE RRUGA VLORE (K/SPITAL) - PESHKEPI + RRUGA PESHKEPI - SELENICE + RRUGA PESHKEPI - VLLAHINE + RRUGA VLLAHINE - POCEM - POVEL + RRUGA LEVAN - VLORE (E VJETRA) 76,7 KM"**

**AFATI:** 48 muaj

**PERIUDHA E HARTIMIT:** MAJ 2020

#### PREVENTIV PERMBLEDHES

Nr. Rruge	Indeksi	Emertimi i rrugeve	Gjatesia (km)	Afati (muaj)	Cmimi (leke/km/muaj)	Vlera (leke)						
			a	b	c	(a*b*c)						
<b>MIREMBAJTJE RUTINE</b>												
SH-76	1/1	Vlore (K/Spital) - Peshkepi	10.5	48								
SH-77	1/2	Peshkepi - Selenice	14.3	48								
SH-100	1/3	Peshkepi - Vllahine	6.2	48								
SH-100	1/4	Vllahine - Pocem - Povel	22.5	48								
SH-8	1/5	Levan - Vlore (e vjetra)	23.2	48								
<b>1</b>	<b>SHUMA MIREMBAJTJE RUTINE</b>		76.7									
<b>2</b>	<b>PUNIME EMERGJENCE</b>		(3% e punimeve rutine)									
<b>3</b>	<b>PUNIME PERIODIKE</b>		(mbartur nga preventivi i punimeve periodike)									
<b>SHUMA 1+2+3</b>												
<b>TVSH 20%</b>												
<b>TOTALI</b>												

Shenim: Per ofertimin e cmimeve te mirembajtjes rutine operatoret ekonomike ti referohen specifikimeve teknike, analizave per proceset e punes per kete ze si dhe pershkrimit teknik te secilit segment rrugor.

### PREVENTIVI I MIREMBAJTJES RUTINE

**OBJEKTI : "MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCE RRUGA VLORE (K/SPITAL) - PESHKEPI + RRUGA PESHKEPI - SELENICE + RRUGA PESHKEPI - VLLAHINE + RRUGA VLLAHINE - POCEM - POVEL + RRUGA LEVAN - VLORE (E VJETRA) 76,7 KM"**

**AFATI:** 48 muaj

**PERIUDHA E HARTIMIT:** MAJ 2020

#### TABELA 1/1 (MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR VLORE (K/SPITAL) - PESHKEPI 10.5 KM)

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)

<b>MIREMBAJTJE RUTINE</b>		<b>rruge me asfalt</b>
1	Pastrim i kanaleve dhe kundetave	muaj
2	Pastrim i tombinove ekzistuese rethore dhe katrore	muaj
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	muaj
4	Pastrimi i vegetacionit	muaj
5	Pastrimi i karrezhatave nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj
6	Riparimi i gropave te asfaltit	muaj
7	Mbushje dhe profilim i nenshtresave ne rruget me asfalt.	muaj
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes horizontale	muaj
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes vertikale dhe pajisjeve te sigurise rrugore (mbrojet metalike) dhe ndricimit	muaj
10	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj
<b>CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)</b>		<b>SHUMA A</b>

**TABELA 1/2 (MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR PESHKEPI - SELENICE 14.3 KM)**

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
<b>MIREMBAJTJE RUTINE</b>			<b>rruge me asfalt</b>
1	Pastrim i kanaleve dhe kundetave	muaj	
2	Pastrim i tombinove ekzistuese rethore dhe katrore	muaj	
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	muaj	
4	Pastrimi i vegetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhatave nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
6	Riparimi i gropave te asfaltit	muaj	
7	Mbushje dhe profilim i nenshtresave ne rruget me asfalt.	muaj	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes horizontale	muaj	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes vertikale dhe pajisjeve te sigurise rrugore (mbrojet metalike) dhe ndricimit	muaj	
10	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj	
<b>CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)</b>		<b>SHUMA A</b>	

**TABELA 1/3 (MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR PESHKEPI - VLLAHINE 6.2 KM)**

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
<b>MIREMBAJTJE RUTINE</b>			<b>rruge me asfalt</b>
1	Pastrim i kanaleve dhe kунетаве	muaj	
2	Pastrim i tobinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	
3	Mbushja dhe nivelimi l bankinave	muaj	
4	Pastrimi l vegetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
6	Riparimi i gropave te asfaltit	muaj	
7	Mbushje dhe profilim l nenshtresave ne rruget me asfalt.	muaj	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes horizontale	muaj	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes vertikale dhe pajisjeve te sigurise rrugore (mbrojeteset metalike) dhe ndricimit	muaj	
10	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj	
<b>CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)</b>			<b>SHUMA A</b>

**TABELA 1/4 (MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR VLLAHINE - POCEM - POVEL 22.5) KM**

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
<b>MIREMBAJTJE RUTINE</b>			<b>rruge pa asfalt</b>
1	Pastrim i kanaleve dhe kунетаве	muaj	
2	Pastrim i tobinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	
3	Pastrimi l vegetacionit	muaj	
4	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
5	Mbushje dhe profilim l nenshtresave ne rruget e pastruara	muaj	
6	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj	
<b>CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)</b>			<b>SHUMA A</b>

**TABELA 1/5 (MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR LEVAN - VLORE (E VJETRA) 23.2 KM)**

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
<b>MIREMBAJTJE RUTINE</b>			<b>rruge me asfalt</b>
1	Pastrim i kanaleve dhe kунетаве	muaj	
2	Pastrim i tobinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	

3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	muaj	
4	Pastrimi i vegetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
6	Riparimi i gropave te asfaltit	muaj	
7	Mbushje dhe profilim I nenshtresave ne rruget me asfalt.	muaj	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes horizontale	muaj	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes vertikale dhe pajisjeve te sigurise rrugore (mbrojteset metalike) dhe ndricimit	muaj	
10	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj	
	<b>ÇMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)</b>	<b>SHUMA A</b>	

### PREVENTIVI I PUNIMEVE PERIODIKE/REHABILITUESE

**OBJEKTI : "MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCE RRUGA VLORE (K/SPITAL) - PESHKEPI + RRUGA PESHKEPI - SELENICE + RRUGA PESHKEPI - VLLAHINE + RRUGA VLLAHINE - POCEM - POVEL + RRUGA LEVAN - VLORE (E VJETRA)  
76,7 KM"**

**AFATI:** 48 muaj

**PERIUDHA E HARTIMIT: MAJ 2020**

**TABELA 3 (PREVENTIVI I PUNIMEVE PERIODIKE/REHABILITUESE 76.7 KM)**

NR.	NR	E MERTIM I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
<b>PUNIME GERMIMI</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	200		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	500		
3	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m <sup>3</sup>	m2	1000		
4	An.124/3a	Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla,me ekskavator 1m <sup>3</sup> + transport	m3	100		
5	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e njeshur me makineri	m3	200		
<b>PUNIME SHTRESASH</b>						
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1500		
7	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	1500		
8	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	1500		
<b>PUNIME ASFALTIMI</b>						
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1500		
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	12000		
<b>PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>						
11	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	100		
12	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	20		

13	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	100		
14	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	20		
		<b>PUNIME HEKUR BETONI</b>				
15	3.287	F V hekur betoni i zakonshem $\varnothing$ 6 ~ 10mm	ton	1		
16	3.288	F V hekur betoni i zakonshem $\varnothing$ > 12mm	ton	1		
		<b>NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT</b>				
17	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	50		
18	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	50		
19	3.352	Mbushje me gur kave	m3	50		
20	3.366	Tombino me tuba betoni $\varnothing$ 800, mbi shtrese betoni	m	20		
21	3.367	Tombino me tuba betoni $\varnothing$ 1000, mbi shtrese betoni	m	20		
22	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	50		
		<b>PUNIME TE NDRYSHME</b>				
23	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	50		
24	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem	ton	1		
		<b>PUNIME TE SINJALISTIKES RRUGORE</b>				
25	An4	Guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3 + aksesoret (rruge)	ml	1600		
26	An35	Parapet i njehanshem per beton ( $\varnothing$ 60) + aksesoret (ura)	ml	30		
27	An106	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	2		
28	An116	Pervijues normal anesor rruge me dy sense (e kuqe + e bardhe)	cope	1200		
29	An118	Pervijues modular te kthesave (teke)	cope	20		
30	An119	Pervijues modular te kthesave (çift)	cope	50		
31	An120	Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	cope	10		
32	An151	Vizime me boje bikomponente	m2	9150		
33	An147	Ngadalesues shpejtesie ne forme shiritash me efekt degjimi (me boje bikomponente paste + perlina 5 kg/m2)	m2	100		
34	An156	F V tabela rruore treguese 150x40cm	cope	20		
35	An158	FV tabela te ndryshme rruore D=60cm	cope	400		
					<b>SHUMA</b>	