

PUNIMET E EMERGJENCËS

TABELA B (Punimet e emergjences)

Segmentet rrugore : B.Curri - Valbonë **(27.9 km)**, U.Bujan - Q.Morinë (doganë) **(17.3 km)**,
Sopot-Kernajë **(6.5 km)**, Q.Mejdan -Tropoje-Bucaj **(7.6 km)" [TOTALI 59.3 km]**

Nr.	Përshkrimi I punimit	Vlera totale e mirëmbajtjes rutinë	Emergjencia	Vlera
		Lek	ne %	Lek
1	Punimet e emergjences	0	3%	0
SHUMA C:				0



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODËR

MAJ 2020

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

OBJEKTI I KONTRATËS :

*Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "B.Curri - Valbonë, U.Bujan - Q.Morinë (doganë),
Sopot-Kernajë, Q.Mejdan -Tropoje-Bucaj " [GJATËSIA TOTALE 59.3 km]*

TABELA PERMBLEDHESE

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJESIA	VLERA	RAPORTI NE PËRQINDJE
1	MIREMBAJTJA RUTINË	LEKË		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT DHE PERIODIKE	LEKË		
3	PUNIMET E EMERGJENCËS	LEKË		
SHUMA :				
TVSH 20%				
SHUMA TOTALE :				

PUNIME REHABILITIM

TABELA B (Punime rehabilitimi)

Segmentet rrugore : B.Curri - Valbonë **(27.9 km)**, U.Bujan - Q.Morinë (doganë) **(17.3 km)**, Sopot-Kernajë **(6.5 km)**, Q.Mejdan -Tropoje-Bucaj **(7.6 km)" [TOTALI 59.3 km]**

Nr.Ana	Përshkrimi I punimit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera (Lek)
	PUNIME GERMIMI				
3.119/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	230		0
3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	18		0
3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m ³	m2	50		0
An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	6		0
	PUNIME SHITESASH				
3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	2000		0
3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	10800		0
3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	200		0
3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	200		0
An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	15945.97		0
	PUNIME ASFALTIMI				
3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	5200		0
3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	15945.97		0
	PUNIME BETONI				
3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	220		0
3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	2		0
3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	16		0
	PUNIME HEKUR BETONI				
3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.25		0

3.288	F V hekur betoni i zakonshem $\varnothing > 12\text{mm}$	ton	0.25		0
	NDERTIM I VEPRAVE TE ARTIT				
3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç	m3	210		0
An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	90		0
3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	18		0
3.366	Tombino me tuba betoni $\varnothing 800$, mbi shtrese betoni	m	6		0
3.367	Tombino me tuba betoni $\varnothing 1000$, mbi shtrese betoni	m	6		0
	PUNIME TE NDRYSHME				
3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	20		0
	PUNIME TE SINJALISTIKES RRUGORE				
An48	Tabele katrore normal me A=60	cope	18		0
An106	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	38		0
An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	25		0
An97	Tabela terekendore normal me A-B, 90-30	cope	12		0
An116	Pervijues normal anesor rruge me dy sense (e kuqe + e bardhe)	cope	10		0
An118	Pervijues modulare te kthesave (teke)	cope	10		0
An119	Pervijues modulare te kthesave (çift)	cope	10		0
An120	Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	cope	10		0
An122	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 12 cm	ml	60		0
An152	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	60		0
An156	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	6		0
An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	10		0
An35	Parapet i njeanshem per beton ($\varnothing 60$) + aksesoret (ura)	ml	16		0
An4	Guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3 + aksesoret (rruge)	ml	450		0
SHUMA B:					0

MIRËMBAJTJERUTINË

TABELA A (Mirëmbajtje rutinë)

Segmentet rrugore : B.Curri - Valbonë **(27.9 km)**, U.Bujan - Q.Morinë (doganë) **(17.3 km)**, Sopot-Kernajë **(6.5 km)**, Q.Mejdan -Tropoje-Bucaj **(7.6 km)" [TOTALI 59.3 km]**

Zëri Nr.	Përshkrimi i punimit	Gjatësia	Periodha	Çmimi	Vlera
		km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	59.3	48		0
2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	59.3	48		0
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	59.3	48		0
4	Pastrimi I vegjetacionit	59.3	48		0
5	Pastrimi I karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	59.3	48		0
6	Riparimi i gropave te asfaltit	59.3	48		0
7	Mbushje dhe profilim I nënshtresave në rrugët me asfalt	59.3	48		0
8	Riparimi dhe rifreskimi I sinjalistikës horizontale	59.3	48		0
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	59.3	48		0
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	59.3	48		0
11	Mirëmbajtje dimërore	59.3	48		0
Shuma A:					0