

PREVENTIV I PUNIMEVE
EMERTIMI: “NDERTIM RRUGA KORÇE - ERSEKE, LOTI II ” PJESA E PARE.

PROJEKT - ZBATIM						
PROGRESIVA 0 + 000ml - PROGRESIVA 4+150 ml, (L = 4.15 km)						
N.r	Nr. Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
A- PUNIMET E DHERAVE & PRISHJET						
1		Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=500m dhe V=6~6.5m3	m³	830,500.00		
2		Germim themel i vecuar, gropa sip.10-30 m², toke e zak. me h = 1.5 m	m³	49,186.00		
3		Germim shkemb i forte, sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m3 + transport 5 km	m³	355,000.00		
4		Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m³	12,500.00		
5		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m³	11,806.00		
6		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	710,961.00		
7		Mbushje me zhavor (kasoneta)	m³	38,755.00		
8		Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	182,246.00		
					SHUMA A	
B- SHITRESAT RRUGORE						
1		Asfaltobetoni me trashesi 5 cm (perfshi tack coat, 0,5l/m2)	m²	28,117.00		
2		Binder me trashesi 6 cm (perfshi tack coat, 0,5l/m2)	m²	28,117.00		
3		Shtrese stabilizant t=10cm	m²	28,117.00		
4		Shtrese stabilizant t=15cm	m²	28,117.00		
5		Shtrese Cakelli mbeturine kave t=15 cm, perhapur ngjeshur me makineri (2*15 cm)	m³	11,598.00		
6		Stabilizant per bankina H = 10cm idem 0-31,5mm	m²	3,271.00		
7		Struktura monolite betoni C 25/30 (kuneta)	m³	503.00		
					SHUMA B	
C- STRUKTURAT (Boxe 5x10, Boxe 4x4, Tombino Rrethore, Mure Mbajtes, Mure Prites)						
C.1 Box 5 x 10 m (Pk 24, Pk 56, Pk 81, PK 166)						
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	2,507.00		
2		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2,507.00		
2		Struktura monolite betoni C 25/30	m3	9,274.80		
3		F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	1,484.44		
4		Struktura monolite betoni C 12/15	m3	473.888		
5		Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	2,454.40		
					SHUMA C.1	
C.2 TOMBINO katrore (4x4)m						
1		Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	125.00		
2		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	125.00		
3		Struktura monolite betoni C 25/30	m3	225.00		
4		F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	24.00		
5		Struktura monolite betoni C 12/15	m3	30.00		
6		Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	120.00		
7		Mbushje me zhavorr	m3	276.00		
					SHUMA C.2	
C.3 TOMBINO Ø 1500						
1		Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	1,250.00		
2		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,250.00		
3		Struktura monolite betoni C 25/30	m3	429.00		
4		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2		
5		F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	15.20		
6		Mbushje me zhavorr	m3	370.00		
7		Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	ml	90.00		
					SHUMA C.3	

C.4	Mure mbajtëse H=2.0m ÷ H=6.0m					
1		Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	1,326.00		
2		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,326.00		
3		Struktura monolite betoni C 25/30	m3	1,098.00		
4		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.20		
5		F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	77.00		
6		Struktura monolite betoni C 12/15	m3	91.00		
7		Shtrese zhavorr lumi t=15 cm	m2	907.00		
8		Mbushje me zhavorr mbrapa mureve	m3	1,442.00		
9		F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	400.75		
SHUMA C.4						
C.5	Mure pritëse					
1		Struktura monolite betoni C 16/20	m3	10,560.00		
2		Struktura monolite betoni C 12/15	m3	754.00		
3		Shtrese zhavorr lumi t=10cm	m2	7,544.00		
4		F V tub drenazhi Ø 150 mm/2m2	ml	2,500.00		
5		Mbushje me zhavorr mbrapa mureve	m3	14,975.00		
SHUMA C.5						
SHUMA C						
D-	Terramesh					
1		Gabiona ® TMS 3x2x1	m3	60,376.00		
2		Gjeogride Paralink ® 300,® 500,® 700,® 1000	m2	94,973.00		
3		Gjeotekstil Mactex ® H 35.1 (180 gr /m2)	m2	19,500.00		
SHUMA D						
E-	PUNIME PER LINJEN E FIBRAVE OPTIKE					
1		Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	8,300.00		
2		FV tub metalik D=219mm	ml	100.00		
3		Shirit Sinjalizues	ml	4,150.00		
4		Shtrese rere	m³	318.75		
6		Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	4.00		
7		FV Puseta plastike 40x40x40cm me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	17.00		
SHUMA E						
F-	SINJALISTIKA HORIZONTALE DHE VERTIKALE					
1		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjerësi 15 cm termoplastike (paste)	ml	12,500.00		
2		Boje bikomponente (paste)	m2	150.00		
3		Guardrail- N2 anesor me 2 valezime ne 1 ane W3+aksesoret	ml	3,000.00		
4		Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	8.00		
6		Tabela trekendore normal me A = 90	cope	10.00		
7		Sinjalet e drejtimit urban HxL e madhe 30x150	cope	7.00		
8		Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e madhe 135x200	cope	1.00		
9		Tabele katrore normal me A=60	cope	10.00		
10		Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	4.00		
11		Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	cope	20.00		
12		FV pllake fosforishente metalike	cope	1,500.00		
SHUMA F						
		Shuma totale pa Tvsh				
		Fondi Rezerve	3.0%			
		Shuma me Fond Rezerve				
		TVSH %	20%			
		Shuma me TVSH				