

**Objekti: PLOTESIMI I PUNIMEVE TE MBETURA NE AKSIN PORTO ROMANO-DURRES, LOTI 3**

Nr.	Nr. Analiz	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>KATEGORIA Nr 1 : PUNIMET E DHERAVE&amp;PRISHJE</b>						
1		Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,707.00		
2		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,707.00		
3		Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	22.00		
4		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	22.00		
5		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	10,793.00		
6		Gjeotekstil me gramature 180 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,620.67		
7		Gjeogrid monoaxial Rterheqje=60 kN/m	m <sup>2</sup>	4,620.67		
<b>TOTAL No 1</b>						
<b>KATEGORIA Nr 2 : SHITRESAT RRUGORE</b>						
1		Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	11,393.91		
2		Shtrese stabilizant t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	18,443.01		
3		Shtrese stabilizant t=10cm (per bankinat e rrugeve dytesore)	m <sup>2</sup>	812.40		
4		Shtrese stabilizant t=15cm (per bankinat e rruges kryesore)	m <sup>2</sup>	2,894.00		
5		Shtrese konglomerati t=10cm	m <sup>2</sup>	29,436.00		
6		Binder me trashesi 6 cm (perfshi tack coat, 0,5l/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	39,124.00		
7		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m <sup>2</sup>	107,500.00		
<b>TOTAL No 2</b>						
<b>KATEGORIA Nr 3 : STRUKTURAT E VOGLA (Tombinot, mure mbajtes, kuneta)</b>						
1		Struktura monolite betoni C 7/10	m <sup>3</sup>	4.70		
2		Struktura monolite betoni C 20/25 (per kuneten)	m <sup>3</sup>	10.20		
3		Struktura monolite betoni C 16/20 (per themele Nju Jersew)	m <sup>3</sup>	174.00		
4		F.V Trafikndares (New Jersey)	ml	2,320.00		
5		Mbjellje bari 20 cm, ne pjesen ndermjet New-Jersey	m <sup>2</sup>	1,055.00		
6		Mbushje me argjile pas mureve (ne pjesen ndermjet New-Jersey)	m <sup>3</sup>	100.90		
7		Mbushje me zhavorr (ndermjet New Jersey dhe ne rethrotullime)	m <sup>3</sup>	171.60		
8		Struktura monolite betoni C 20/25 (kanali anesor trapezoidal )	m <sup>3</sup>	463.71		
9		F V bordura betoni 20x30 cm	m	120.00		
10		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	85.00		
11		Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	3.00		
<b>TOTAL No 3</b>						
<b>KATEGORIA NR. 4:URA</b>						
1		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	12.82		
2		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	183.78		
3		Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m <sup>3</sup>	963.30		
4		Struktura monolite betoni me çakell C 35/45, per soleten dhe tra terthore	m <sup>3</sup>	93.18		
5		Struktura monolite betoni me çakell C 45/55, per traret e parafabrikuar	m <sup>3</sup>	78.76		
6		F.V. Hekur gershet fcm=1860dan/cm <sup>2</sup>	ton	6.35		
7		Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke ranore.	m	800.00		
8		F.V. Xhunto Dilatacioni	ml	19.60		
9		F.V. Çerniera (200x300x83) mm	cope	14.00		
10		F.V. Çerniera (400x300x116) mm	cope	14.00		
11		F.V. Hinka kullimi ujrash sipërfaqesore, perfshi aksesoret	cope	6.00		
12		Ngritja dhe montimi i elemente te paraperg. (traret e urave) L~26 m	cope	8.00		
13		F.V. Panele anesore te urave B/A (te parapergatitur)	ml	52.00		
14		F.V. Panele te parafabrikua B/A per derdhjen e soletes mbi trare	m <sup>2</sup>	222.00		
15		Struktura monolite betoni C 25/30	m <sup>3</sup>	30.60		
16		Struktura monolite betoni C 7/10	m <sup>3</sup>	21.30		
17		H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m <sup>2</sup>	466.40		
18		Mbushje me cakell pas mureve	m <sup>3</sup>	1,988.00		
19		Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	2,197.00		
20		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	2,197.00		
21		Nxjerrje uji me pompe	ore p	1,000.00		
22		Guardrail H2 anesore per ure me 3 valez. ne 1 ane ,W4+rrjete + aksesoret	ml	56.00		
<b>TOTAL No 4</b>						
<b>KATEGORIA Nr 5 : PUNIME SINJALISTIKE DHE NDIHMESE</b>						
1		Guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane ,W4 + aksesoret	ml	2,690.00		
2		Guardrail- H1 anesore me 2 valze ne 1 ane , W3 + aksesoret	ml	893.00		
3		Tabele katrore normal me A=60	cope	4.00		
4		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm. Akrelike	ml	13,670.00		
5		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Termoplastike (sprajt)	ml	4,110.00		
6		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Termoplastike (sprajt)	ml	19,104.00		
7		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm. Termoplastike (sprajt)	ml	11,990.00		
8		Boje pikomponente (paste)	m <sup>2</sup>	336.00		
<b>TOTAL No 5</b>						
<b>KATEGORIA Nr 6 : PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR</b>						
1		FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	142.00		
2		FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	142.00		
3		FV krah dy degesh per shtylla metalike	cope	103.00		
4		F.V. shtylla metalike konike h = 9.8 m d=128mm	cope	103.00		
5		FV ndricues LED 150W	cope	348.00		

Nr.	Nr. Analiz	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
6		FV Prozhektor LED 100W	cope	4.00		
7		FV morseteri shtylle 3P+sig.8A+kapak	cope	245.00		
8		F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 16.0 mm2.	ml	1,000.00		
9		F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 4x10.0 mm2.	ml	3,300.00		
10		F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 4x6.0 mm2.	ml	3,300.00		
11		F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 4x4.0 mm2.	ml	2,500.00		
12		F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 3x1.5 mm2.	ml	3,828.00		
13		F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.24		
14		F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	3.00		
				<b>TOTAL No 6</b>		
<b>KATEGORIA Nr 7 : PUNIME NE RRJETIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE, TELEFONI DHE</b>						
1		F.V.ne toke kablo Cu fuqije ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 1x240mm2	ml	1,239.00		
2		F.V Kabine box parafabrikat 2L+1TR - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2, h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2, h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU, tokezimi i brendshem, ndricimi, tapet dielektrik, tabela sig.teknik, urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise )	cope	2.00		
3		F.v transformator fuqije 250 kVA, 20/0.4 kV	cope	2.00		
4		F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	ml	3,600.00		
5		F.V. Tulla te plota	m2	1,800.00		
6		Shtrese rere ne teritorin e ndertesave	m3	224.00		
7		Mbushje me zhavorr	m3	3.70		
				<b>TOTAL No7</b>		
<b>SHUMA "A" 1-7</b>						
<b>FONDI REZERVE 3%</b>						
<b>SHUMA TOTALE PA TVSH</b>						
<b>TVSH 20%</b>						
<b>SHUMA TOTALE ME TVSH</b>						