

Projektuesi: AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
Objekti: "Sistemim asfaltim rrugët e Rajonit Qendër – Perëndim (Tiranë)" L=2800m, B=2x7m

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
	1. PUNIME SHITESASH				
1	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	39200		
2	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	11760		
	SHUMA 1:				
	2. ANALIZA TEKNIKE				
3	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	15680		
4	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	39200		
	SHUMA 2:				
	3. B. SINJALET HORIZONTALE				
5	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt)	ml	11200		
6	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt)	ml	2240		
7	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Termoplastike (sprajt)	m2	300		
	SHUMA 3:				
Shuma Analiza					
Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Totali					