



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA E RAJONIT QENDER PERENDIM TIRANE

MIRATOHET
DREJTORI I DRQP TIRANE
Erion KOKA

PREVENTIV PERMBLEDHES

OBJEKTI I KONTRATËS: " Mirëmbajtje me performancë Laç (degëzimi i Patokut) - K. Milot (Laç - Milot), Ura e Drojës (Mamurras) - Laç (Deg. Patokut), K/Milot - Ura e Matit (e trenit) Pllane, Laç - Patok (Plazh), Fushë Krujë - Krujë, Krujë (kryq. Rr.Varrosh) - Sarrisalltik, Fushë Krujë - Thumanë - Ura e Drojë (e vjetra) " Bubq - Bilaj (Llixha) , Ura e Gjolës - Bubq - Ishëm "(68.2 km) (Kontrata Nr.1)

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJËSIA	VLERA	RAPORTI NË %
1	MIRËMBAJTJA RUTINË	LEKË		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT DHE PERIODIKE	LEKË		
	SHUMA A	LEKË		
3	PUNIMET E EMERGJENCËS (3-5% E SHUMËS A)	LEKË		
		SHUMA :		
		TVSH 20%		
		SHUMA TOTALE :		

MIREMBAJTJE RUTINE

Pasqyra A/1: Rrugët e asfaltuara, me një karrexhatë, pa mirembajtje dimërore

Laç (degëzimi i Patokut) - K. Milot (Laç - Milot) 3.2 km, Ura e Drojës (Mamurras) - Laç (Deg. Patokut) 9.9 km , K/milot - Ura e Matit (e trenit) Pllane 1.1 km , Laç - Patok (Plazh) 9.6 km , Fushë Krujë - Krujë 7.4 , Fushë Krujë - Thumanë - ura e Drojë (e vjetra) 14.2 km, Bubq - Bilaj (Llixha) 2.6 km , Ura e Gjolës - Bubq - Ishëm 13.9 km

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë)
A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	61.9	48		
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	61.9	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	61.9	48		
4	Pastrimi i vegjetacionit	61.9	48		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	61.9	48		
6	Riparimi i gropave të asfaltit	61.9	48		

7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	61.9	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	61.9	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	61.9	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	61.9	48		
				0	
	SHUMA A/1 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA A/1	0.0

Pasqyra A/2: Rrugët e asfaltuara me një karrexhatë ,me mirëmbajtje dimërore

Krujë (kryq. rr.Varosh) - Sarisalltik 6.3 km

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë) (a*b*c)
A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	6.3	48		
2	Pastrimi tobinove ekzistuese rrethore dhe katrore	6.3	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	6.3	48		
4	Pastrimi i vegjetacionit	6.3	48		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	6.3	48		
6	Riparimi i gropave të asfaltit	6.3	48		
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	6.3	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	6.3	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	6.3	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	6.3	48		
11	Mirëmbajtje dimërore	6.3	48		
	SHUMA A/2 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA A/2	0.0
	SHUMA A/1+ A/2(Mirëmbajtje Rutinë+ dimerore)			SHUMA	-

PUNIME REHABILITIMI/PERIODIKE

OBJEKTI I KONTRATES: " Mirëmbajtje me performancë Laç (degëzimi i Patokut) - K. Milot (Laç - Milot), Ura e Drojës (Mamurras) - Laç (Deg. Patokut), K/milot - Ura e Matit (e trenit) Pllane, Laç - Patok (Plazh), Fushë Krujë - Krujë, Krujë(kryq. Rr.Varrosh) - Sarrisalltik, Fushë - Thumanë - Ura e Drojës (e vjetra) Bubq - Bilaj (Llixha) , Ura e Gjolës - Bubq - Ishëm" (68.2 km) (Kontrata Nr.1)

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	800		
2	3.158/3a	Transport dhe me auto deri 3.0 km	m3	800		
3	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m2	100		
4	3.128/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	100		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3,500		
6	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	13,000		
7	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	3,500		

8	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	15	
9	3.164/1b	Mbushje mecakelle gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	20	
		Shuma 2:			
		3. ANALIZA TEKNIKE			
10	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	11,000	
11	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	11,000	
		Shuma 3:			
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE			
12	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	150	
13	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	50	
14	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	10	
15	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 20% gur	m3	100	
		Shuma 4:			
		5. PUNIME HEKUR BETONI 3			
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1	
17	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	2	
		Shuma 5:			
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME			
18	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	150	
19	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	50	
20	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	27	
21	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	25	
22	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	25	
23	3.394	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2	30	
24	3.352	Mbushje me gur kave	m3	1	
		Shuma 6:			
		7. PUNIME TE NDRYSHME			
25	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	20	
26	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem	ton	2	
		Shuma 7:			
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË			
27	3.948/1	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	4	
28	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	2000	
29	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	4500	
30	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	20	
31	3.95	F.v reflektor asfalti (sy mace)	copë	20	
32	3.948	F.v.kurrize artificiale h =3cm	copë	10	
		Shuma 8:	copë		
		9. TE NDRYSHME , ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKE			
33	3.921/1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	34	
34	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	24	
35	3.933/1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	5	
36	3.941/1	F.v. Pervijues normal anesor	copë	120	
37	3.941/3	F.v. Pervijues modulare te kthesave (teke)	copë	20	
38	3.941/4	F.v. Pervijues modulare te kthesave (cifte)	copë	30	
39	3.941/5	F.v. Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	copë	30	
40	3.186	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3	ml	600	
41	3.165	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	300	
42	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	10	
43	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	5	
44	3.194	F.V guardrail- H2 anesore me 3 valz.e ne 1 ane , W5	ml	30	
45	3.912	F.V guardrail- H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane , W4 (elemnti + lart)	ml	10	
46	3.936/1	F.v. Tabela trekendore normal me A=90	copë	5	

		Shuma 9:				
						TOTALI