



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA E RAJONIT QENDER PERENDIM TIRANE

MIRATOHET
DREJTORI I DRQP TIRANE
Erion KOKA

PREVENTIV PERMBLEDHES

OBJEKTI I KONTRATËS: "Tiranë (Linzë) -Qafë Priskë, Qafë Priskë- Qafë Mollë (pa asfalt), Trau Dajt - Kamp, Kryq. Dajt - Vila Qeveritare, Rot. TEG – Ibë, Ura e Farkës - Baldushk - Mustafa Koçaj, Vaqarr - Arbanë –Vishaj” (64.1 km) (Kontrata Nr.3)

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJËSIA	VLERA	RAPORTI NË %
1	MIRËMBAJTJA RUTINE	LEKË		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT DHE PERIODIKE	LEKË		
	SHUMA A	LEKË		
3	PUNIMET E EMERGJENCES (3-5% E (SHUMES A)	LEKË		
		SHUMA :		
		TVSH 20%		
		SHUMA TOTALE :		

MIREMBAJTJE RUTINE

Pasqyra A/1: Rrugët e asfaltuara me nje karrexhate me mirëmbajtje dimërore

Tiranë - Linzë - Qafë Priskë (14.3 km), Trau Dajt - Kamp (8 km), Kryq. Dajt - Vila Qeveritare (0.6km)Qafë Priskë - Q. Mollë (7km)

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë)
A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	29.9	48		
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	29.9	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	29.9	48		
4	Pastrimi i vegjetacionit	29.9	48		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	29.9	48		
6	Riparimi i gropave të asfaltit	29.9	48		
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	29.9	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	29.9	48		

9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	29.9	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	29.9	48		
11	Mirëmbajtje dimërore	29.9	48		
	SHUMA A/2 (Mirëmbajtje Rutinë)				

Pasqyra A/2: Rrugët e asfaltuara me nje karrexhate, pa mirëmbajtje dimërore

Rot. TEG – Ibë (10.8 km), Ura e Farkës - Baldushk - Mustafa Koçaj (14.5 km), Vaqarr - Arbanë –Vishaj (8.9 km)

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë)
A	MIRËMBAJTJE RUTINË	a	b	c	(a*b*c)
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	34.2	48		
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	34.2	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	34.2	48		
4	Pastrimi i vegjetacionit	34.2	48		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	34.2	48		
6	Riparimi i gropave të asfaltit	34.2	48		
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	34.2	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	34.2	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	34.2	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	34.2	48		
	SHUMA A/2 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA A/2	
	SHUMA TOTALE (Mirëmbajtje Rutinë)		SHUMA A/1 + A/2		

PUNIME REHABILITIMI/PERIODIKE

Objekti: Mirëmbajtje me performancë Tiranë - Linzë- Qafë Priskë, Qafë Priskë -Qafë Mollë, Trau Dajt - Kamp, Kryq. Dajt - Vila Qeveritar Rot. TEG – Ibë, Ura e Farkës - Baldushk - Mustafa Koçaj, Vaqarr - Arbanë –Vishaj”(64.1 km) (Kontrata 3)

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	350		
2	3.158/3 a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	350		
3	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m3	m2	1,500		
4	3.128/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m3	10		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3,000		
6	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	13,000		
7	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	3,000		
8	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	150		

9	3.164/1 b	Mbushje mecakelle gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	140		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
10	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	13,000		
11	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	13,000		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
12	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	150		
13	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	30		
14	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	4		
15	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 20% gur	m3	80		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1		
17	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1		
		Shuma 5:				
		6. NDRYSHME I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
18	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	150		
19	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	75		
20	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	10		
21	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	6		
22	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	35		
23	3.394	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2	150		
24	3.352	Mbushje me gur kave	m3	20		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME TE NDRYSHME				
25	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	100		
26	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem	ton	1		
		Shuma 7:				
		8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESI. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
27	3.948/1	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	2		
28	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	3000		
29	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1200		
30	3.953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	1		
31	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	40		
32	3.95	F.v reflektor asfalti (sy mace)	copë	30		
33	3.948	F.v.kurrize artificiale h =3cm	copë	4		
		Shuma 8:	copë			
		9. TE NDRYSHME , ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKE				
34	3.921/1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	20		
35	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	30		
36	3.933/1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	2		
37	3.941/1	F.v. Pervijues normal anesor	copë	30		
38	3.941/3	F.v. Pervijues modulare te kthesave (teke)	copë	20		
39	3.941/4	F.v. Pervijues modulare te kthesave (cifte)	copë	20		
40	3.941/5	F.v. Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	copë	5		
41	3.186	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3	ml	700		
42	3.165	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	50		
43	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	1		

44	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	1		
45	3.194	F.V guardrail- H2 anesore me 3 valz.e ne 1 ane , W5	ml	1		
46	3.912	F.V guardrail- H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane , W4 (elemti + lart)	ml	1		
47	3.936/1	F.v. Tabela trekendore normal me A=90	copë	1		
		Shuma 9:				
						TOTALI