



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER

MIRATOHET
DREJTORI
ANDI SHKURTA

PREVENTIVI PERMBLEDHES I FONDIT LIMIT

OBJEKTI I KONTRATES NR. 4 : "MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCË RRUGA LEVAN - MIFOL (E VJETRA) + RRUGA VLORE - MIFOL (E VJETRA) + RRUGA RRETHQARKULLIM BABICE - PESHKEPI + RRUGA PESHKEPI - SELENICE + RRUGA E AEROPORTIT TE VLORES 47.2 KM"

NR	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJESIA	VLERA	RAPORTI NE %
1	MIREMBAJTJE RUTINE	LEKE		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT DHE PERIODIKE	LEKE		
	SHUMA A	LEKE		
3	PUNIMET E EMERGJENCES 3% E SHUMES A	LEKE		
	SHUMA			
	TVSH 20%			
	SHUMA TOTALE			

MIREMBAJTJA RUTINE

OBJEKTI I KONTRATES NR. 4 : "MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCË RRUGA LEVAN - MIFOL (E VJETRA) + RRUGA VLORE - MIFOL (E VJETRA) + RRUGA RRETHQARKULLIM BABICE - PESHKEPI + RRUGA PESHKEPI - SELENICE + RRUGA E AEROPORTIT TE VLORES 47.2 KM"

Pasqyra A/1: Rruget e asfaltuara , me nje karanxhate , pa mirembajtje dimerore

Nr	Pershkrimi i punimeve	Gjatesia (km)	Periudha (muaj)	Cmimi (leke/km/muaj)	Vlera (leke)
A1	MIREMBAJTJE RUTINE	a	b	c	(a*b*c)
1	Levan - Mifol (e vjetra)	4.7	36		
2	Vlore - Mifol (e vjetra)	18.3	36		
3	Rrethqarkullim Babice -Peshkepi	6.8	48		
4	Peshkepi - Selenice	14.7	48		
5	Rruga e Aeroptit te Vlores (NE GARANCI)	2.7	24		
6	Rruga e Aeroptit te Vlores	2.7	24		
7	Levan - Mifol (e vjetra) (NE GARANCI)	4.7	12		
8	Vlore - Mifol (e vjetra) (NE GARANCI)	18.3	12		
	SHUMA A/1 (Mirembajtje Rutine)			SHUMA 1	

TABELA 1 (MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR LEVAN - MIFOL (E VJETRA) 4.7 KM)

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
A1	MIREMBAJTJE RUTINE		rruge me asfalt
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	
2	Pastrim i tobinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	muaj	
4	Pastrimi i vegjetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
6	Riparimi i gropave te asfaltit	muaj	
7	Mbushje dhe profilim i nenshtresave ne rruget me asfalt.	muaj	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes horizontale	muaj	

9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndricimit	muaj	
10	Mirembajtje rutine e veprave të artit	muaj	
	CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)	SHUMA A	

TABELA 2 (MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR VLORE - MIFOL (E VJETRA) 18.3 KM)

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
A1	MIREMBAJTJE RUTINE		rruge me asfalt
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	
2	Pastrim i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	muaj	
4	Pastrimi i vegetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale të tjera	muaj	
6	Riparimi i gropave të asfaltit	muaj	
7	Mbushje dhe profilim i nenshtresave në rruget me asfalt.	muaj	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	muaj	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndricimit	muaj	
10	Mirembajtje rutine e veprave të artit	muaj	
	CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)	SHUMA A	

TABELA 3 (MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR RRETHQARKULLIM BABICE - PESHKEPI 6.8 KM)

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
----------	------------	--------	-------------------------

A1	MIREMBAJTJE RUTINE		rruge me asfalt
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	
2	Pastrim i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	muaj	
4	Pastrimi i vegetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
6	Riparimi i gropave te asfaltit	muaj	
7	Mbushje dhe profilim i nenshtresave ne rruget me asfalt.	muaj	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes horizontale	muaj	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes vertikale dhe pajisjeve te sigurise rrugore (mbrojtset metalike) dhe ndricimit	muaj	
10	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj	
	CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)	SHUMA A	

TABELA 4 (MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR PESHKEPI - SELENICE 14.7 KM)

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
A1	MIREMBAJTJE RUTINE		rruge me asfalt
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	
2	Pastrim i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	muaj	
4	Pastrimi i vegetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
6	Riparimi i gropave te asfaltit	muaj	
7	Mbushje dhe profilim i nenshtresave ne rruget me asfalt.	muaj	

8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	muaj	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndricimit	muaj	
10	Mirembajtje rutine e veprave të artit	muaj	
	CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)	SHUMA A	

TABELA 5 MIREMBAJTJE RUTINE RRUGA E AEROPORTIT TE VLORES 2.7 KM (NE GARANCI)

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
A1	MIREMBAJTJE RUTINE		rruge me asfalt
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	
2	Pastrim i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	
4	Pastrimi i vegetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale të tjera	muaj	
	CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)	SHUMA A	

TABELA 6 (MIREMBAJTJE RUTINE RRUGA E AEROPORTIT TE VLORES 2.7 KM)

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
A1	MIREMBAJTJE RUTINE		rruge me asfalt
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	

2	Pastrim i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	muaj	
4	Pastrimi i vegjetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
6	Riparimi i gropave te asfaltit	muaj	
7	Mbushje dhe profilim i nenshtresave ne rruget me asfalt.	muaj	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes horizontale	muaj	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes vertikale dhe pajisjeve te sigurise rrugore (mbrojteset metalike) dhe ndricimit	muaj	
10	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj	
	CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)	SHUMA A	

**TABELA 7: MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR LEVAN - MIFOL (E VJETRA) (NE GARANCI DIFEKTESH) 4.7
(KM)**

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
A1	MIREMBAJTJE RUTINE		rruge me asfalt
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	
2	Pastrim i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	
4	Pastrimi i vegjetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
	CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)	SHUMA A	

**TABELA 8: MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR VLORE - MIFOL (E VJETRA) (NE GARANCI DIFEKTESH)
18.3 KM)**

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
A1	MIREMBAJTJE RUTINE		rruge me asfalt
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	
2	Pastrim i tobinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	
4	Pastrimi i vegjetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
	CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)	SHUMA A	

2 - PREVENTIVI I PUNIMEVE PERIODIKE/REHABILITUESE

OBJEKTI I KONTRATES NR. 4 : "MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCË RRUGA LEVAN - MIFOL (E VJETRA) + RRUGA VLORE - MIFOL (E VJETRA) + RRUGA RRETHQARKULLIM BABICE - PESHKEPI + RRUGA PESHKEPI - SELENICE + RRUGA E AEROPORTIT TE VLORES 47.2 KM"

Seriali: CC182E40-066A-49D8-B003-B0EA0AE7FFF1

Datë: 21-04-2024

Objekti: Punime periodike/rehabilituese. Kontrata nr. 4 Marreveshje Kuader 4 - vjecare.

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				

1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	100		
2	3.158/3 a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	100		
3	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m ³	m2	500		
4	3.124/3 a	Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m ³ + transport	m3	5		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
5	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	50		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	500		
7	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	500		
8	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	10000		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	500		
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	10000		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
11	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	50		
12	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	5		
13	3.246	Struktura monolite betoni me cakell C 20/25	m3	200		
14	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	5		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
15	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.2		
16	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.2		
		SHUMA 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
17	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	50		
18	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	100		
19	3.352	Mbushje me gur kave	m3	50		
20	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	8		

21	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	2		
22	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	50		
23	3.394	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2	200		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME TE NDRYSHME				
24	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	20		
25	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem	ton	0.5		
		SHUMA 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
26	3.194	F.V - guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane ,W5	ml	100		
27	3.912	F.V - guardrail H4 anesore per ure me 3 vale ne 1 ane ,W4(elementi+ lart)	ml	40		
28	3.936/1	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	200		
29	3.941/1	F.v. Pervijues normal anesor	copë	500		
30	3.941/3	F.v. Pervijues modulare te kthesave (teke)	copë	6		
31	3.941/4	F.v. Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	copë	20		
32	3.941/5	F.v. Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	copë	6		
33	3.922/1	F.v. Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e vogël 60x90	copë	8		
34	3.186	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3	ml	1000		
		SHUMA 8:				
		9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
35	3.950	FV reflektor asfalti(sy mace)	copë	500		
36	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	1000		
37	3.948	F.v.kurrize artificiale h =3cm	copë	12		
38	3.948/1	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	48		
39	3.599	F.V Ngaldalsues shpejtësie me forme shiritash, me efekt degjimi (me boje bikomponente paste) + Perlina 7kg/m2	m2	100		
40	3.953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	20		
41	3.956	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	copë	6		
42	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	150		
		SHUMA 9:				

Shuma Totale Analiza (percillet ne tabelen permbledhese):	
--	--

GRUPI I PUNES