



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR  
DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER

**MIRATOHET**  
DREJTORI  
ANDI SHKURTA

**PREVENTIVI PERMBLEDHES I FONDIT LIMIT**

OBJEKTI I KONTRATES NR. 5 : "MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCË RRUGA PESHKEPI - BRATAJ + RRUGA QAFE DUSHK - SEVASTER + RRUGA SEVASTER - KALIVAC 50.5 KM"

NR	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJESIA	VLERA	RAPORTI NE %
1	MIREMBAJTJE RUTINE	LEKE		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT DHE PERIODIKE	LEKE		
	SHUMA A	LEKE		
3	PUNIMET E EMERGJENCES 3% E SHUMES A	LEKE		
	SHUMA			
	TVSH 20%			
	SHUMA TOTALE			

**MIREMBAJTJA RUTINE**

OBJEKTI I KONTRATES NR. 5 : "MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCË RRUGA PESHKEPI - BRATAJ + RRUGA QAFE DUSHK - SEVASTER + RRUGA SEVASTER - KALIVAC 50.5 KM"

Pasqyra A/1: Rruget e asfaltuara , me nje karanxhate , pa mirembajtje dimerore

Nr	Pershkrimi i punimeve	Gjatesia (km)	Periudha (muaj)	Cmimi (leke/km/muaj)	Vlera (leke)
A1	<b>MIREMBAJTJE RUTINE</b>	a	b	c	(a*b*c)
1	Peshkepi - Brataj	26.5	48		
2	Qafe Dushk - Sevaster	14.6	48		
3	Sevaster - Kalivac	9.4	48		
	<b>SHUMA A/1 (Mirembajtje Rutine)</b>			<b>SHUMA 1</b>	

**TABELA 1: MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR PESHKEPI - BRATAJ 26.5 KM**

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
<b>A1</b>	<b>MIREMBAJTJE RUTINE</b>		rruge me asfalt
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	
2	Pastrim i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	muaj	
4	Pastrimi i vegjetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
6	Riparimi i gropave te asfaltit	muaj	
7	Mbushje dhe profilim i nenshtresave ne rruget me asfalt.	muaj	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes horizontale	muaj	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes vertikale dhe pajisjeve te sigurise rrugore (mbrojteset metalike) dhe ndricimit	muaj	
10	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj	
	<b>CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)</b>	<b>SHUMA A</b>	

**TABELA 2: MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR QAFE DUSHK - SEVASTER 14.6 KM**

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
<b>A1</b>	<b>MIREMBAJTJE RUTINE</b>		rruge me asfalt
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	
2	Pastrim i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	muaj	
4	Pastrimi i vegetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
6	Riparimi i gropave te asfaltit	muaj	
7	Mbushje dhe profilim i nenshtresave ne rruget me asfalt.	muaj	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes horizontale	muaj	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes vertikale dhe pajisjeve te sigurise rrugore (mbrojtset metalike) dhe ndricimit	muaj	
10	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj	
	<b>CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)</b>	<b>SHUMA A</b>	

**TABELA 3: MIREMBAJTJE RUTINE AKSI RRUGOR SEVASTER - KALIVAC 9.4 KM**

Zeri Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi (leke/km/muaj)
<b>A1</b>	<b>MIREMBAJTJE RUTINE</b>		rruge me asfalt
1	Pastrim i kanaleve dhe kunetave	muaj	
2	Pastrim i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	muaj	
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	muaj	
4	Pastrimi i vegetacionit	muaj	
5	Pastrimi i karrezhates nga aluvionet dhe materiale te tjera	muaj	
6	Riparimi i gropave te asfaltit	muaj	

7	Mbushje dhe profilim I nenshtresave ne rruget me asfalt.	muaj	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes horizontale	muaj	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikes vertikale dhe pajisjeve te sigurise rrugore (mbrojteset metalike) dhe ndricimit	muaj	
10	Mirembajtje rutine e veprave te artit	muaj	
	<b>CMIMI TOTAL PER MIREMBAJTJEN RUTINE (leke/km/muaj)</b>	<b>SHUMA A</b>	

## 2-PREVENTIVI I PUNIMEVE PERIODIKE/REHABILITUESE

**OBJEKTI I KONTRATES NR. 5 : "MIRËMBAJTJE RUTINË ME PERFORMANCË RRUGA PESHKEPI - BRATAJ + RRUGA QAFE DUSHK - SEVASTER + RRUGA SEVASTER - KALIVAC 50.5 KM"**

Seriali: DB45C3C7-4EC4-49C4-901D-B740367BC551

Datë: 22-04-2024

**Objekti: Punime periodike/rehabilituese. Kontrata nr. 5 Marreveshje Kuader 4 - vjecare.**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	100		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	100		
3	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m2	500		
4	3.124/3a	Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla,me ekskavator 1 m3 + transport	m3	5		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME SHTRESASH</b>				
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	50		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	500		

7	3.212/ d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	500		
8	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	12000		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. ANALIZA TEKNIKE</b>				
9	3.222/ 2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	500		
10	3.226/ 1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	12000		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
11	3.235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	100		
12	3.245/ 1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	5		
13	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m3	200		
14	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	5		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>				
15	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.2		
16	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.2		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
17	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	50		
18	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	200		
19	3.352	Mbushje me gur kave	m3	50		
20	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	8		
21	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	8		
22	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	50		
23	3.394	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2	200		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME TE NDRYSHME</b>				

24	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	20		
25	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem	ton	0.5		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
26	3.194	F.V - guardrail H2 anesore me 3 valez. ne 1 ane ,W5	ml	100		
27	3.912	F.V - guardrail H4 anesore per ure me 3 valez ne 1 ane ,W4(elementi+ lart)	ml	40		
28	3.936/ 1	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	200		
29	3.941/ 1	F.v. Pervijues normal anesor	copë	600		
30	3.941/ 3	F.v. Pervijues modulare te kthesave (teke)	copë	6		
31	3.941/ 4	F.v. Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	copë	24		
32	3.941/ 5	F.v. Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	copë	6		
33	3.922/ 1	F.v. Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e vogël 60x90	copë	8		
34	3.186	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3	ml	2000		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
35	3.950	FV reflektor asfalti(sy mace)	copë	500		
36	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	1000		
37	3.948	F.v.kurrize artificiale h =3cm	copë	12		
38	3.948/ 1	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	48		
39	3.599	F.V Ngaldalsues shpejtesie me forme shiritash, me efekt degjimi (me boje bikomponente paste) + Perlina 7kg/m2	m2	100		
40	3.953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	20		
41	3.956	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	copë	8		
42	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	150		
		<b>SHUMA 9:</b>				
<b>Shuma Totale Analiza (percillet ne tabelen permbledhese):</b>						

**GRUPI I PUNES**