



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODËR

MIRATOHET
DREJTORIA E RAJONIT VERIOR
(DREJTORI)
Ervin SADIKU

PREVENTIV PËRMBLEDHËS

OBJEKTI I KONTRATËS :

Mirëmbajtje me performancë rruga : **Qafë Mali - Fierzë**
[GJATËSIA TOTALE 57.3 km]

TABELA PERMBLEDHESE

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJESIA	VLERA	RAPORTI NE PËRQINDJE
1	MIREMBAJTJA RUTINË	LEKË	0	
2	PUNIMET E REHABILITIMIT PERIODIKE	LEKË	0	
3	PUNIMET E EMERGJENCËS	LEKË	0	
SHUMA :			0	
TVSH 20%			0	
SHUMA TOTALE :			0	

MIREMBAJTJE RUTINË

TABELA A (Mirëmbajtje rutinë)

Segmentet rrugore : Qafë Mali - Fierzë **(57.3 km)**
[TOTALI 57.3 km]

Zëri Nr.	Përshkrimi i punimit	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
		km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	57.3	48		0
2	Pastrimi i tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	57.3	48		0
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	57.3	48		0
4	Pastrimi I vegjetacionit	57.3	48		0
5	Pastrimi I karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	57.3	48		0
6	Riparimi i gropave te asfaltit	57.3	48		0
7	Mbushje dhe profilim I nënshtresave në rrugët me asfalt	57.3	48		0
8	Riparimi dhe rifreskimi I sinjalistikës horizontale	57.3	48		0
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	57.3	48		0
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	57.3	48		0
11	Mirëmbajtje dimërore	57.3	48		0
Shuma A:					0

PUNIME REHABILITIMI PERIODIKE

TABELA B (Punime rehabilitimi periodike)

Segmentet rrugore : Qafë Mali - Fierzë **(57.3 km)**

[TOTALI 57.3 km]

Nr.Anë	Përshkrimi I punimit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera (Lek)
1. PUNIME GERMIMI					
3.119/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	350		0.00
3.95/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	210		0.00
3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	210		0.00
3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m3	m2	950		0.00

	2. PUNIME SHITESASH				
3. 197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m2	570		0.00
3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	470		0.00
3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	100		0.00
3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	210		0.00
3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	10271		0.00
3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	210		0.00
	3. ANALIZA TEKNIKE				
3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	10271		0.00
3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	10271		0.00
	4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
3. 244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	43		0.00
3. 235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	192		0.00
	5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
3. 287	F V hekur betoni i zakonshem \varnothing 6 ~ 10mm	ton	0.6		0.00
3. 288	F V hekur betoni i zakonshem \varnothing > 12mm	ton	2.3		0.00
	6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT +KANALIZIME				
3. 323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	244		0.00
3. 396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	174		0.00
3. 332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	20		0.00
3. 405	Prishje struktura prej guri	m3	10		0.00
3. 366	Tombino me tuba betoni \varnothing 800, mbi shtrese betoni	ml	8		0.00
	7. PUNIME TE NDRYSHME				
3. 618	FV Bordura betoni 20x35 cm	ml	50		0.00
	8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESE, NGADALSUESIT E SHPEJTESIS				
3.948/1	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	6		0.00
3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	9060		0.00
3. 953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	28		0.00
3. 955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	38		0.00

11. TE NDRYSHME ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
3.921/1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	22		0
3.936/1	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	28		0.00
3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	24		0.00
3.933/1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	8		0
3.941/1	F.v. Pervijues normal anesor	copë	120		0.00
3.941/3	F.v. Pervijues modulare te kthesave (teke)	copë	45		0.00
3.941/4	F.v. Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	copë	38		0.00
3.941/5	F.v. Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	copë	22		0.00
3.186	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3	ml	984		0.00
SHUMA B:					0

PUNIMET E EMERGJENCËS

TABELA C (Punimet e emergjences)

Segmentet rrugore : Qafë Mali - Fierzë **(57.3 km)**

[TOTALI 57.3 km]

Nr.	Përshkrimi I punimit	Vlera totale e mirëmbajtjes	Emergjencia	Vlera
		Lek	ne %	Lek
1	Punimet e emergjences	0	3%	0
SHUMA C:				0