



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR  
DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODËR

MIRATOHET  
DREJTORIA E RAJONIT VERIOR  
(DREJTORI)  
Ervin SADIKU

## PREVENTIV PËRMBLEDHËS

**OBJEKTI I KONTRATËS :**

Mirëmbajtje me performancë rruga : "Kukës – Bushtricë (Vasije)" [GJATËSIA TOTALE 34 km]

### TABELA PERMBLEDHESE

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJESIA	VLERA	RAPORTI NE PËRQINDJE
1	MIREMBAJTJA RUTINË	LEKË	0	
2	PUNIMET E REHABILITIMIT PERIODIKE	LEKË	0	
3	PUNIMET E EMERGJENCËS	LEKË	0	
SHUMA :			0	
TVSH 20%			0	
SHUMA TOTALE :			0	

### MIREMBAJTJE RUTINË

**TABELA A (Mirëmbajtje rutinë)**

Segmentet rrugore : Kukës – Bushtricë (Vasije) (34 km)

[TOTALI 34 km]

Zëri Nr.	Dëshkrimi i punimit	Gjatësia	Periudha	Çmimi	Vlera
----------	---------------------	----------	----------	-------	-------

Zërr Nr.	Përshkrimi i punimit	km	muaj	lek/km/muaj	lek
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	34	48		0
2	Pastrimi i tobinove ekzistuese rrethore dhe katrore	34	48		0
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	34	48		0
4	Pastrimi i vegjetacionit	34	48		0
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materialet e tjera	34	48		0
6	Riparimi i gropave të asfaltit	34	48		0
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	34	48		0
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	34	48		0
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	34	48		0
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	34	48		0
11	Mirëmbajtje dimërore	34	48		0
<b>Shuma A:</b>					<b>0</b>

## PUNIME REHABILITIMI PERIODIKE

**TABELA B (Punime rehabilitimi periodike)**

**Segmentet rrugore :** Kukës – Bushtricë (Vasije) **(34 km)**

**[TOTALI 34 km]**

Nr.Anë	Përshkrimi i punimit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera (Lek)
<b>1. PUNIME GERMIMI</b>					
3.119/a	Germim shkëmbi i coptuar me ekskavator 0.5 m <sup>3</sup> , shkëmb, në themele gjerësi ~2 m, me shkarkim në toke,	m <sup>3</sup>	330		0.00
3.95/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjerësi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk në toke	m <sup>3</sup>	540		0.00
3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m <sup>3</sup>	1100		0.00
3.161/2	Rrafshim skarpate në germim, ekskavator 0.25m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	2010		0.00
<b>2. PUNIME SHITRESASH</b>					
3.197	Prishje shtrese çakelli t = 10 cm, me makineri	m <sup>2</sup>	220		0.00
3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m <sup>2</sup>	220		0.00

3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	220		0.00
3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	220		0.00
3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	12510		0.00
3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	20		0.00
	<b>3. ANALIZA TEKNIKE</b>				
3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2310		0.00
3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	12510		0.00
	<b>4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
3. 244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	780		0.00
3. 235	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	82		0.00
	<b>5. PUNIME HEKUR BETONI 3</b>				
3. 287	F V hekur betoni i zakonshem $\emptyset$ 6 ~ 10mm	ton	0.15		0.00
3. 288	F V hekur betoni i zakonshem $\emptyset$ > 12mm	ton	0.2		0.00
	<b>6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT +KANALIZIME</b>				
3. 323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	450		0.00
3. 396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	39		0.00
3. 332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	95		0.00
3. 405	Prishje struktura prej guri	m3	9		0.00
3. 366	Tombino me tuba betoni $\emptyset$ 800, mbi shtrese betoni	ml	38		0.00
	<b>7. PUNIME TE NDRYSHME</b>				
3. 618	FV Bordura betoni 20x35 cm	ml	80		0.00
	<b>8. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE, NGADALSUESIT E SHPEJTESISE</b>				
3.948/1	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	12		0.00
3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1400		0.00
3. 953	FV tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	18		0.00
3. 955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	35		0.00
	<b>11. TE NDRYSHME ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
3.921/1	F.v. Tabele katrore normal me A=60	copë	46		0.00
3.936/1	F.v. Tabela trekendore normal me A = 90	copë	28		0.00
3.935/1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	24		0.00

3.933/1	F.v. Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30	copë	8		0
3.941/1	F.v. Pervijues normal anesor	copë	220		0.00
3.941/3	F.v. Pervijues modulare te kthesave (teke)	copë	45		0.00
3.941/4	F.v. Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	copë	40		0.00
3.941/5	F.v. Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	copë	35		0.00
3.186	F.V guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3	ml	340		0.00
3.165	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	28		0.00
<b>SHUMA B:</b>					<b>0</b>

## PUNIMET E EMERGJENCËS

### TABELA C (Punimet e emergjences)

**Segmentet rrugore :** Kukës – Bushtricë (Vasije) **(34 km)**

**[TOTALI 34 km]**

Nr.	Përshkrimi i punimit	Vlera totale e mirëmbajtjes	Emergjencia	Vlera
		Lek	ne %	Lek
1	Punimet e emergjences	0	3%	0
<b>SHUMA C:</b>				<b>0</b>