



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR  
DREJTORIA E RAJONIT QËNDËR LINDJE KORÇË

MIRATOHET  
DREJTORI  
ARDIT MELE

**PREVENTIV PËRMBLEDHËS**

OBJEKTI I KONTRATËS: "MIRËMBAJTJE RUTINË DHE DIMERORE ME PERFORMANCË RRUGA KORÇË - Qafa e QARRIT + Qafa e QARRIT ERSEKE (RRUGA E RE) + Qafa e QARRIT - ERSEKE (RRUGA E VJETER). L= 55.9 KM"

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJËSIA	VLERA	RAPORTI NE %
1	MIRËMBAJTJA RUTINË	LEKË		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT DHE PERIODIKE	LEKË		
	SHUMA A	LEKË		
3	PUNIMET E EMERGJENCËS (3-5% E SHUMËS A)	LEKË		
SHUMA :				
TVSH 20%				
SHUMA TOTALE :				

**MIRËMBAJTJE RUTINË**

**Pasqyra A/2: Rrugët e asfaltuara me një karrexhate ,me mirëmbajtje dimërore**

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësi a (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)
75	Korce - Qafa e Qarrit	17.2	48	
75	Qafa e Qarrit - Erseke (Rruga e Vjeter)	21.5	48	
75	Qafa e Qarrit - Erseke (Rruga e Re) , Gjate periudhes se Garancie 2025+2026	17.2	24	
75	Qafa e Qarrit - Erseke (Rruga e Re) , pas periudhes se Garancie 2027+2028	17.2	24	

	SHUMA A/2 (Mirëmbajtje Rutinë)			SHUMA 2
--	--------------------------------	--	--	---------

### MIRËMBAJTJE RUTINË

**OBJEKTI I KONTRATËS: "MIRËMBAJTJE RUTINË DHE DIMERORE ME PERFORMANCË RRUGA KORÇE - QAFA E QARRIT + QAFA E QARRIT E (RRUGA E RE) + QAFA E QARRIT - ERSEKE (RRUGA E VJETER) 55.9 KM"**

#### Pasqyra A/1: Rrugët e asfaltuara me mirëmbajtje dimërore

**Korce - Qafa e Qarrit ( 17.2 km )**

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësi a (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/ muaj)
<b>A</b>	<b>MIRËMBAJTJE RUTINË</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	17.2	48	
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	17.2	48	
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	17.2	48	
4	Pastrimi i vegjetacionit	17.2	48	
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	17.2	48	
6	Riparimi i gropave të asfaltit	17.2	48	
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	17.2	48	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	17.2	48	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	17.2	48	
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	17.2	48	
11	Mirëmbajtje dimërore	17.2	48	
	<b>SHUMA A/1 (Mirëmbajtje Rutinë)</b>			<b>SHUMA A/1</b>

#### Pasqyra A/2: Rrugët e asfaltuara me mirëmbajtje dimërore (brenda periudhes se Garancisë) Qafa e Qarrit - Erseke (Rruga e Re) ( 17.2km )

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësi a (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/ muaj)
<b>A</b>	<b>MIRËMBAJTJE RUTINË</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	17.2	24	
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	17.2	24	

3	Pastrimi i vegjetacionit	17.2	24	
4	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	17.2	24	
5	Mirëmbajtje dimërore	17.2	24	
	<b>SHUMA A/2 (Mirëmbajtje Rutinë)</b>			<b>SHUMA A/2</b>

**Pasqyra A/3: Rrugët e asfaltuara me mirëmbajtje dimërore (pas periudhes se Gar Qafa e Qarrit - Erseke (Rruga e Re) ( 17.2km )**

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësi a (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/ muaj)
<b>A</b>	<b>MIRËMBAJTJE RUTINË</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	17.2	24	
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	17.2	24	
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	17.2	24	
4	Pastrimi i vegjetacionit	17.2	24	
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	17.2	24	
6	Riparimi i gropave të asfaltit	17.2	24	
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	17.2	24	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	17.2	24	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	17.2	24	
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	17.2	24	
11	Mirëmbajtje dimërore	17.2	24	
	<b>SHUMA A/3 (Mirëmbajtje Rutinë)</b>			<b>SHUMA A/3</b>

**Pasqyra A/4: Rrugët e asfaltuara me mirëmbajtje dimërore Qafa e Qarrit - Erseke (Rruga e Vjeter) ( 21.5 km )**

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësi a (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/ muaj)
<b>A</b>	<b>MIRËMBAJTJE RUTINË</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	21.5	48	
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	21.5	48	
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	21.5	48	
4	Pastrimi i vegjetacionit	21.5	48	
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	21.5	48	
6	Riparimi i gropave të asfaltit	21.5	48	

7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	21.5	48	
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	21.5	48	
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	21.5	48	
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	21.5	48	
11	Mirëmbajtje dimërore	21.5	48	
	<b>SHUMA A/3 (Mirëmbajtje Rutinë)</b>			<b>SHUMA A/3</b>

<b>SHUMA TOTALE E KONTRATËS</b>	<b>SHUMA A/1 + A/2 + A/3 +A/4</b>
---------------------------------	-----------------------------------

### PUNIME REHABILITIMI/PERIODIKE

**OBJEKTI I KONTRATËS: "MIRËMBAJTJE RUTINË DHE DIMERORE ME PERFORMANC KORÇE - QAFA E QARRIT + QAFA E QARRIT ERSEKE (RRUGA E RE) + QAFA E QARRI (RRUGA E VJETER) 55.9 KM"**

NR.	NR	EMERTIMI PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI
		<b>1.PUNIME GERMIMI</b>			
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	800.0	
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	1000.0	
3	3.161/2	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.25m <sup>3</sup>	m2	2000.0	
4	3.128/a	Germim shkemb in copetuar me ekskavator 1 m <sup>3</sup> me shkarkim ne mjet	m3	100.0	
		<b>Shuma 1</b>			
		<b>2.PUNIME SHTRESASH</b>			
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	600.0	
6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	400.0	
7	3.969	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	6000.0	
8	3.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	40.0	
		<b>Shuma 2</b>			
		<b>3.ANALIZA TEKNIKE</b>			
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1000.0	
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	10000.0	
		<b>Shuma 3</b>			
		<b>4.PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>			

11	3.244	Struktura monolite betoni me cakull C 20/25	m3	60.0	
12	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	57.0	
13	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	4.0	
		<b>Shuma 4</b>			
		<b>5.PUNIME HEKUR BETONI</b>			
14	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.6	
15	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.8	
		<b>Shuma 5</b>			
		<b>6.NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT + KANALIZIME</b>			
16	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	100.0	
17	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	100.0	
18	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	9.0	
19	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	9.0	
20	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	60.0	
21	3.39	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2	800.0	
		<b>Shuma 6</b>			
		<b>7.PUNIME TE NDRYSHME</b>			
22	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	60.0	
23	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem	ton	0.2	
		<b>Shuma 7</b>			
		<b>8.D.SINJALET DHE PAJISJET SHTESE.NGADALESUESIT E SHPEJTESISË</b>			
24	3.948/1	F.V.Kurize artificiale h = 5 cm	cope	8.0	
25	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	17000.0	
26	3.953	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	28.0	
27	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	100.0	
		<b>Shuma 8</b>			
		<b>9.TE NDRYSHME,ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKE</b>			
28	3.921/1	Tabela katrore normal me A = 60	cope	20.0	
29	3.936	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	100.0	
30	3.933/1	F.V.Tabela tetekendore normal me A -B 90-30	cope	40.0	
31	3.941/1	Pervijues normal anesor rruge	cope	1000.0	
32	3.941/3	Pervijues modulare te kthesave (teke)	cope	10.0	
33	3.941/4	Pervijues modulare te kthesave (çift)	cope	60.0	
34	3.941/5	Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	cope	20.0	
35	3.186	Guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3 + aksesoret (rruge)	ml	600.0	
36	3.165	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	24.0	
37	An	Kapake gize	kg	60.0	
38	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	8.0	

39	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	20.0	
			<b>Shuma 9</b>		
			<b>TOTALI</b>		

<b>Vlera (lekë)</b>

0.00

**RSEKE**

<b>Vlera (lekë)</b>
<b>(a*b*c)</b>
<b>0.0</b>

cise)

<b>Vlera (lekë)</b>
<b>(a*b*c)</b>









0.00
0.00