



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR  
DREJTORIA E RAJONIT QËNDËR LINDJE KORÇË

MIRATOHET  
DREJTORI  
ARDIT MELE

**PREVENTIV PËRMBLEDHËS**

OBJEKTI I KONTRATËS: "MIRËMBAJTJE RUTINË DHE DIMERORE ME  
PERFORMANCË RRUGA UNAZA ERSEKE + ERSEKE - LESKOVIK + LESKOVIK - 3  
URAT (DOGANA) L - 59.7 KM"

Nr.	KATEGORIA E PUNIMEVE	NJËSIA	VLERA	RAPORTI NE %
1	MIRËMBAJTJA RUTINË	LEKË		
2	PUNIMET E REHABILITIMIT DHE PERIODIKE	LEKË		
	SHUMA A	LEKË		
3	PUNIMET E EMERGJENCËS (3 % E SHUMËS A)	LEKË		
SHUMA :				
TVSH 20%				
SHUMA TOTALE :				

**MIRËMBAJTJE RUTINË**

**Pasqyra A/2: Rrugët e asfaltuara me nje karrexhate ,me mirëmbajtje dimërore**

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/m uaj)	Vlera (lekë)
	Unaza Erseke	2.2	48		
	Erseke - Leskovik	42.8	19		
	Erseke - Leskovik	42.8	29		
	Leskovik - 3 Urat (Dogana)	13.7	48		
	<b>SHUMA A/2 (Mirëmbajtje Rutinë)</b>			<b>SHUMA 2</b>	<b>0.00</b>

## MIRËMBAJTJE RUTINË

**OBJEKTI I KONTRATËS: "MIRËMBAJTJE RUTINË DHE DIMERORE ME PERFORMANCË RRUGA UNAZA ERSEKE + ERSEKE - LESKOVIK + LESKOVIK - 3 URAT (DOGANA) 58.7 KM"**

### Pasqyra A/1: Rrugët e asfaltuara me mirëmbajtje dimërore

Unaza Erseke ( 2.2 km )

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë)
<b>A</b>	<b>MIRËMBAJTJE RUTINË</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>(a*b*c)</b>
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	2.2	48		
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	2.2	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	2.2	48		
4	Pastrimi i vegjetacionit	2.2	48		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	2.2	48		
6	Riparimi i gropave të asfaltit	2.2	48		
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	2.2	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	2.2	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	2.2	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	2.2	48		
11	Mirëmbajtje dimërore	2.2	48		
	<b>SHUMA A/1 (Mirëmbajtje Rutinë)</b>			<b>SHUMA A/1</b>	<b>0.0</b>

### Pasqyra A/2: Rrugët e asfaltuara me mirëmbajtje dimërore (Brenda Garancise)

Erseke - Leskovik ( 42.8 km )

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë)
<b>A</b>	<b>MIRËMBAJTJE RUTINË</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>(a*b*c)</b>
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	42.8	19		

2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	42.8	19		
3	Pastrimi i vegjetacionit	42.8	19		
4	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	42.8	19		
5	Mirëmbajtje dimërore	42.8	19		
<b>SHUMA A/2 (Mirëmbajtje Rutinë)</b>				<b>SHUMA A/2</b>	<b>0.0</b>

**Pasqyra A/3: Rrugët e asfaltuara me mirëmbajtje dimërore**

**Erseke - Leskovik ( 42.8 km )**

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë)
<b>A</b>	<b>MIRËMBAJTJE RUTINË</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>(a*b*c)</b>
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	42.8	29		
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	42.8	29		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	42.8	29		
4	Pastrimi i vegjetacionit	42.8	29		
5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	42.8	29		
6	Riparimi i gropave të asfaltit	42.8	29		
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	42.8	29		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	42.8	29		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	42.8	29		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	42.8	29		
11	Mirëmbajtje dimërore	42.8	29		
<b>SHUMA A/3 (Mirëmbajtje Rutinë)</b>				<b>SHUMA A/3</b>	<b>0.0</b>

**Pasqyra A/3: Rrugët e asfaltuara me mirëmbajtje dimërore**

**Leskovik - 3 Urat (Dogana) ( 13.7 km )**

Nr	Përshkrimi i punimeve	Gjatësia (km)	Periudha (muaj)	Çmimi (lekë/km/muaj)	Vlera (lekë)
<b>A</b>	<b>MIRËMBAJTJE RUTINË</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>(a*b*c)</b>
1	Pastrimi i kanaleve dhe kunetave	13.7	48		
2	Pastrimi tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore	13.7	48		
3	Mbushja dhe nivelimi i bankinave	13.7	48		
4	Pastrimi i vegjetacionit	13.7	48		

5	Pastrimi i karrexhatës nga aluvionet dhe materiale të tjera	13.7	48		
6	Riparimi i gropave të asfaltit	13.7	48		
7	Mbushje dhe profilim i nënshtresave në rrugët me asfalt	13.7	48		
8	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës horizontale	13.7	48		
9	Riparimi dhe rifreskimi i sinjalistikës vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore (mbrojtëset metalike) dhe ndriçimit	13.7	48		
10	Mirëmbajtje rutinë e veprave të artit	13.7	48		
11	Mirëmbajtje dimërore	13.7	48		
	<b>SHUMA A/3 (Mirëmbajtje Rutinë)</b>			<b>SHUMA A/3</b>	<b>0.0</b>

<b>SHUMA TOTALE E KONTRATËS (Mirëmbajtje</b>	<b>SHUMA A/1 + A/2 + A/3</b>	<b>-</b>
----------------------------------------------	------------------------------	----------

## PUNIME REHABILITIMI/PERIODIKE

**OBJEKTI I KONTRATËS: "MIRËMBAJTJE RUTINË DHE DIMËRORE ME PERFORMANCË RRUGA UNAZA ERSEKE + ERSEKE - LESKOVIK + LESKOVIK - 3 URAT (DOGANA) 58.7 KM"**

NR.	NR	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		<b>1.PUNIME GERMIMI</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , në kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	500.0		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	600.0		
3	3.161/2	Rrafshim skarpate në germim, ekskavator 0.25m <sup>3</sup>	m2	2000.0		
4	3.128/a	Germim shkemb in copetuar me ekskavator 1 m <sup>3</sup> me shkarkim në mjet	m3	60.0		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>2.PUNIME SHITRESASH</b>				
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	600.0		
6	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	200.0		
7	3.969	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	200.0		
8	3.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore në trupin e rruges, përhapur e ngjeshur me makineri	m3	40.0		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>3.ANALIZA TEKNIKE</b>				
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	700.0		

10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1000.0		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>4.PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
11	3.244	Struktura monolite betoni me cakull C 20/25	m3	100.0		
12	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	30.0		
13	3.268	F V tombino kendrejte b/a C 16/20	m3	4.0		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>5.PUNIME HEKUR BETONI</b>				
14	3.287	F V hekur betoni i zakonshem $\emptyset$ 6 ~ 10mm	ton	0.3		
15	3.288	F V hekur betoni i zakonshem $\emptyset$ > 12mm	ton	0.5		
		<b>Shuma 5</b>				
		<b>6.NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT + KANALIZIME</b>				
16	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	100.0		
17	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	100.0		
18	3.366	Tombino me tuba betoni $\emptyset$ 800, mbi shtrese betoni	m	9.0		
19	3.367	Tombino me tuba betoni $\emptyset$ 1000, mbi shtrese betoni	m	9.0		
20	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	60.0		
21	3.39	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m2	600.0		
		<b>Shuma 6</b>				
		<b>7.PUNIME TE NDRYSHME</b>				
22	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	m	60.0		
23	3.636	Parmake ure, metalik i gatshem	ton	0.2		
		<b>Shuma 7</b>				
		<b>8.D.SINJALET DHE PAJISJET SHTESE.NGADALESUESIT E SHPEJTESISE</b>				
24	3.948/1	F.V.Kurize artificiale h = 5 cm	cope	8.0		
25	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	14100.0		
26	3.953	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	25.0		
27	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	80.0		
		<b>Shuma 8</b>				
		<b>9.TE NDRYSHME,ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKE</b>				
28	3.921/1	Tabela katrore normal me A = 60	cope	12.0		
29	3.936	Tabela trekendore e vogel me A = 60	cope	100.0		
30	3.933/1	F.V.Tabela tetekendore normal me A -B 90-30	cope	20.0		
31	3.941/1	Pervijues normal anesor rruge	cope	900.0		
32	3.941/3	Pervijues modulare te kthesave (teke)	cope	10.0		
33	3.941/4	Pervijues modulare te kthesave (çift)	cope	60.0		
34	3.941/5	Pervijues kthese e ngushte ose e forte(ne forme T)	cope	20.0		
35	3.186	Guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3 + aksesoret (rruge)	ml	400.0		
36	3.165	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	0.0		

37	An	Kapake gize	kg	80.0			
38	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	6.0			
39	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	10.0			
		<b>Shuma 9</b>					
		<b>TOTALI</b>					<b>0.00</b>