

Kabllim ethernet i godinës ARRSH (Qendër)
Preventiv punimesh pa cmime

| Nr. | Emërtimi | Njësia | Sasia | Çmimi / Njësi lekë pa tvsh | Çmimi / Total lekë pa tvsh |
|--------------|--|---------|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| | <i>I. Sistemi i Kanalinave</i> | | | | |
| 1 | F.V Kanaline plastike 100x60 me dy ndarje (per kabllot elektrike dhe per kabllot e rrjetit), | cope | 1000 | | |
| 2 | F.V Kabllo bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OM16 type, S = 5x6 mm ² | ml | 300 | | |
| 3 | F.V Kabllo bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OM16 type, S = 3x2.5 mm ² | ml | 2600 | | |
| 4 | F.V Poste pune perfshi, priza elektrike, priza data sipas projektit si dhe aksesoret perkates te montimit | cope | 137 | | |
| 5 | F.V Paneli Elektrik UPS Kati 1 | komplet | 1 | | |
| 6 | F.V Paneli Elektrik UPS Kati 2 | komplet | 1 | | |
| 7 | F.V Paneli Elektrik UPS Kati 3 | komplet | 1 | | |
| 8 | F.V Paneli Elektrik UPS Kati 4 | komplet | 1 | | |
| 9 | F.V Paneli Elektrik UPS Kati 5 | komplet | 1 | | |
| 10 | F.V Automat 3P+N 32A | cope | 5 | | |
| 11 | F.V Priza Rrjeti Data IT RJ45 Cat 6, te kompletuara me suport, kapak dhe aksesoret perkates | cope | 274 | | |
| 12 | F.V Kabllo rrjeti kompjuterik, Cat.6 F/UTP, 450MHz, LSZH | ml | 18000 | | |
| 13 | F.V Patch Panele, me 24 porta Cat.6 FTP | cope | 12 | | |
| 14 | F.V Patch Corda Cat.6 FTP, 3m | cope | 274 | | |
| 15 | F.V Patch Corda Cat.6 FTP, 0.5m | cope | 274 | | |
| 16 | F.V Drejtues Kabelli Horizontal | cope | 12 | | |
| 17 | F.V Drejtues Kabelli Vertikal | cope | 1 | | |
| 18 | F.V Switch i Menaxhueshem, me 24 Porta 10/100/1000 | cope | 12 | | |
| 19 | F.V. Firewall | cope | 1 | | |
| Shuma | | | | | |