MIRATOHET
BASHKIA DIBER
KRYETARI

_____

Z. RAHIM SPAHIU

PREVENTIV

OBJEKTI: "NDËRTIM URE HD 16.4m, FSHATI ZAGRAD, NJ.A. MELAN, BASHKIA DIBER"

Nr.	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1		**PUNIME PER URE**				
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, toke e zakonshme, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m^3	396.00		
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m^3	396.00		
3	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 për shtresa nën themel.	m^3	18.41		
4	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m^2	91.00		
5	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 (ballet, stolat, pykat antisiz, soleta rakorduese)	m^3	334.56		
6	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm për beton B500C (Per ballet e ures dhe pilotat, soletat rakorduese)	ton	29.31		
7	3.396	Mbushje me çakëll pas balleve	m^3	358.15		
9	An-K1	F. V. Trarë "T" C30/37 për ura rruge me HD=15 - 20m dhe hekurudha HD≈15m	copë	3.00		
10	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37 për mbistrukturën (soleta dhe diafragmat)	m^3	22.04		
11	3.289	F.V. çelik armimi për beton B500C (soleta, diafragma)	ton	4.31		
12	3.193	Guardrail H2 anesore per ure me 3 valez. ne 1 ane+handrail, W4 + aksesoret	m	48.00		
13	AN-K2	F.V. Aparat elastomerik Tipi F 500x300x40 mm	copë	6.00		
14	AN-K3	F. V. fugë zgjerimi elastomerike e armuar me zhvendosje totale 70mm	m	10.00		
15	2.520	F V tub drenazhi Ø 110 mm	m	10.00		
16	2.520	F V tub drenazhi Ø 90 mm	m	25.00		
17	AN-K4	F.V. hinka për grumbullimin e ujit	copë	2.00		
18	3.626	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. + 3 duar bitum	m^2	67.24		
19	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m^3	152.00		
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m^2	180.00		
21	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m^2	220.00		
22	3.224/1	Shtrese asfaltobeton me granil gur kave, 3cm, me makineri	m^2	220.00		
		Shuma 1				

2		**PUNIME PER BOX BETONARME 3X1.5**				
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, toke e zakonshme, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m^3	62.40		
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m^2	38.80		
4	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (shtrese e varfer t=10 cm, bazament)	m^3	15.00		
5	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (muret, portalet, soleta)	m^3	26.23		
6	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	4.03		
7	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m^3	62.40		
		Shuma 2				
		SHUMA 1+2				
		FONDI REZERVE	**5%**			
		SHUMA TOTALE				
		T.V.SH.	**20%**			
		SHUMA ME TVSH				

Shenime: Çmimet e preventivit jane ne baze manualit te çmimeve te vitit 2023.

Preventivues :
ERALD-G SH.P.K

_____

Ing. Gezim Islami

Gezim Islami

Digitally signed by Gezim Islami
Date: 2026.08.20 12:39:01 +02'00'