Seriali: 4784A332-BA29-4595-AE9D-3EA90B95A035

Projektuesi: Inxh. Gezim Bitri **Datë: 22-01-2026**
Objekti: Rikonstruksion dhe asfaltim i rruges se lagjes "Karriqi" , Bashkia Prrenjas

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PRISHJE					
1	2.430/1	Prishje mur guri	m3	30			20%
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	20			20%
3	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	20			20%
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	15			20%
5	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	10			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME GERMIMI					
6	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m^3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2500			20%
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME SHTRESASH					
7	3.164/1 a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	220			20%
8	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2970			20%
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2970			20%
10	3.969/1	Sperkatje me emulsion bituminoz 1 l/m2	m2	2258			20%
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME DHEU					
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2000			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME ASFALTIMI					
12	3.220/1	Shtrese binderi me granil gur kave,3cm,me makineri	m2	2258			20%
		SHUMA 5:					
		6. ANALIZA TEKNIKE					
13	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2258			20%
		SHUMA 6:					
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
14	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	32			20%
15	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	120			20%
		SHUMA 7:					
		8. PUNIME MURATURE GURI					
16	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 25	m3	175			20%
		SHUMA 8:					
		9. PUNIME HEKUR BETONI					
17	2.166/1 a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.611			20%
18	2.166/1 a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1			20%
		SHUMA 9:					
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM					
19	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	25			20%
		SHUMA 10:					
		11. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
20	3.164/3 t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	635			20%
		SHUMA 11:					
		12. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE					
21	2.599	F.V. Pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize	copë	3			20%
		SHUMA 12:					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (0.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi:
Ing. Besmira NIKO

Besmira Niko
Digitally signed by Besmira Niko
Date: 2026.02.23 11:22:08 +02'00'

Nuri Belba
Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.02.27 09:21:32 +02'00'

Investitori: Bashkia Prrenjas