Seriali: 885BB518-9987-484C-A9C3-95D1B44788A5

Projektuesi: Ing.
Datë: 25-08-2026
Objekti: "Sistemim dhe asfaltim i rrugës së fshatit Fanjë, Njësia Administrative Qukës, Bashkia Prrenjas"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m^3, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3040.21			20%
2	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2000			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME SHTRESASH					
3	3.164/ 1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1085			20%
4	3.969/ 2	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	6109.4			20%
5	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	6109.4			20%
6	3.212/ b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6109.4			20%
7	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	6458.5			20%
8	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	6458.5			20%
		SHUMA 2:					
		3. ANALIZA TEKNIKE					
9	3.226/ 1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	6109.4			20%
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME ASFALTIMI					
10	3.222/ 1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	6109.4			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
11	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	110.6			20%
		SHUMA 5:					

Digitally signed by Gramos Skenda
Date: 2026.10.20 09:28:46

		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
12	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	62			20%
		SHUMA 6:					
Shuma Analiza							
Fondi Rezervë (0.0%)							
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)							
Shuma TVSH (20%)							
Shuma me TVSH							
Totali							

Preventivuesi: Ing.

Investitori: Bashkia Prrenjas

Miratoi :

Kryetari i bashkisë

z. Nuri Belba

Gramos Skenda

Digitally signed by Gramos Skenda
Date: 2026.10.20 09:28:46 +02'00'

Nuri Belba

Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2026.10.20 13:19:16 +02'00'