PREVENTIV

OBJEKTI SISTEMIM I RRUGES HASAN KAMBER DERMYSHI

BASHKIA GRAMSH

Nr.	Nr.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	3.405/1	Prishje struktura betoni	m3	1.8		
2	3.2	Prerje bime te vogla Ø - 10 cm	m2	20		
3	3.44/1	Germim dheu kanale me krah s.-0.75m2 tok e fort	m3	54		
4	3.87/a	Germim dheu themel esk.rot gome 0.25m3 b-2m t.f.	m3	44		
5	3.160/a	Germim e trans.dheu me skreper v=6.5m3 l=100m	m3	90		
6	3.48/b	Rrafshim skarpate me krahe ne germim tok zakonsh.	m2	110		
7	3.193/a	Shtrese zhavor lumi t=10 cm i ruluar	m2	452		
8	3.396/1	Mbushje me zhavor mbas mureve	m3	20		
9	3.243	Struktura monolit beton C-16/20 (mbushje nivelim)	m3	24		
10	3.243	Struktura monolit beton C-16/20 (mure mbajtes)	m3	83.4		
11	3.243/1	Struktura holla monolit beton C-16/20(shtresa+kunet)	m3	53		
12	3.164/1t	F.V.tub plastik I brinjezuar HDPE Sn8 d=315 315	ml	25		
13	3.182/a	Shtrese rere 10 cm nen e mbi tub(2x 10 cm)	m2	30		
14	2.342	Puseta shiu 40 x 60 h =100cm me kapak gize	cope	2		
15	3.617	F.V.bordura betoni 15x35 cm	ml	60		
16	3.620.	Trotuar me 6 cm beton me pllaka	m2	60		
17	3.287	F.V.hekur betoni deri Ø 10	ton	1.6		
18	3.288	F.V.hekur betoni mbi Ø 10	ton	1.7		
		SHUMA				
		FOND REZERVE	%	5		
		SHUMA				
		T.V.SH.	%	20		
		SHUMA TOTALE				

Shenim: Ky preventiv eshte hartuar me dt.05.05.2025, mbi bazen e cmimeve te manualit teknik te preventivimit, miratuar me V.K.M. Nr. 216 datet.13.04.2023.

PREVENTIVOI
Ing. Dhori Nishku

MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
BESION AJAZI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BASHKIA GRAMSH