

Projektuesi: Tower & I Group (Ing. Reshit Bedhia)

Objekti: Ndertimi i hapësirës publike multifunkionale dhe parkimit nëntokësor në sheshin Nene Tereza (Strukturat)

Listë orientuese e zërave dhe volumeve të punimeve

Indicative List of Work Items and Quantities

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME DHEU 1. EARTHWORKS		
1	2.30	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.5m ³ , shkarkimi në auto Excavation of Soil for Foundations and Footings, Width > 2 m, Using a 0.5 m³ Crawler Excavator, Including Loading onto Trucks	m ³	169576
		2. PUNIME SHITRESASH 2 2. LAYER WORKS		
2	2.258	Nenshtrese zhavori Gravel Subbase Layer	m ³	1660
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 C12/15 Concrete Layer	m ³	2333
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 C16/20 Concrete Layer	m ³	1245
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE 3. CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE WORKS		
5	3.245/2	Struktura monolite betoni C 25/30 (Pilota) hiqet kallepi nga vlera e cmimit. C25/30 Monolithic Concrete Structures (Piles) - Formwork Excluded from the Unit Price.	m ³	13050
		4. PUNIME HEKUR BETONI		
6	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm Supply and Installation of Ribbed Reinforcing Steel Bars Ø6-10 mm	ton	986.8
7	2.166/1 a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm Supply and Installation of Ribbed Reinforcing Steel Bars Ø > 12 mm	ton	2881.5
		5. PUNIME ME SONDA NE URA 5. DRILLING RIG WORKS FOR BRIDGES		
8	3.465	Shpim me sonda në toka të zakonshme Ø 800mm, thellesia (10-20m). Drilling with a Drilling Rig in Ordinary Soil, Ø800 mm, Depth 10-20 m	m	5930
9	3.467	Shpim me sonda në toka të zakonshme Ø 1000mm, thellesia (20-30m). Drilling with a Drilling Rig in Ordinary Soil, Ø1000 mm, Depth 20-30 m	m	7711

		6. PUNIME BETONI DHE B/A 6. CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE WORKS		
10	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30 Reinforced Concrete Beams and Lintels C25/30	m3	1658
11	2.262/4 a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25 Reinforced Concrete Foundation Slab, Beams and Footings C20/25	m3	408
		7. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME 7. CONSTRUCTION OF STRUCTURES AND DRAINAGE SYSTEMS		
12	3.405/1	Prishje struktura prej betoni Demolition of Concrete Structures	m3	408
13	3.396	Mbushje me cakell pas mureve Backfilling with Crushed Stone Behind Walls	m3	5027
		8. ANALIZA JASHTE LISTE		
14	An-1	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37 Reinforced Concrete Foundation Slab, Beams and Footings C30/37	m3	15574
15	An-2	Solete e Plote b/a (C37/45) h=4m (ref. 2.122/1b) Solid Reinforced Concrete Slab (C37/45), h = 4 m (Ref. 2.122/1b)	m3	11295
16	An-3	Trare b/a C37/45 Reinforced Concrete Beams C37/45	m3	2215
17	An-4	Mure b/a, h ~ 8m C 37/45 Reinforced Concrete Walls, h ≈ 8 m, C37/45	m3	5561
18	An-5	Kollona b/a monolite C35/45 h~4m Monolithic Reinforced Concrete Columns C35/45, h ≈ 4 m	m3	522
19	An-6	"Shpim me sonda me nevojën për këmishim gjatë procesit të shpimit Ø800mm deri Ø1000 mm, thellësia deri 10 m." Drilling with a Drilling Rig, Including Casing During the Drilling Process, Ø800–Ø1000 mm, Depth up to 10 m.	m	6648
20	An	F.V. Anker aktiv me 3 gërsheta Ø15.3 mm, përfshirë shpimin, këmishimin sipas nevojës, injektimin, tensionimin, testimin dhe bllokimin Supply and Installation of Active Anchors with 3 Strands Ø15.3 mm, Including Drilling, Casing as Required, Grouting, Tensioning, Testing, and Locking.	m	4486
21	An	F.V. Anker aktiv me 4 gërsheta Ø15.3 mm, përfshirë shpimin, këmishimin sipas nevojës, injektimin, tensionimin, testimin dhe bllokimin Supply and Installation of Active Anchors with 4 Strands Ø15.3 mm, Including Drilling, Casing as Required, Grouting, Tensioning, Testing, and Locking.	m	5046

22	An	F.V. Anker aktiv me 5 gërsheta Ø15.3 mm, përfshirë shpimin, këmishimin sipas nevojës, injektimin, tensionimin, testimin dhe bllokimin Supply and Installation of Active Anchors with 5 Strands Ø15.3 mm, Including Drilling, Casing as Required, Grouting, Tensioning, Testing, and Locking.	m	4390
23	An	F.V. Anker aktiv me 6 gërsheta Ø15.3 mm, përfshirë shpimin, këmishimin sipas nevojës, injektimin, tensionimin, testimin dhe bllokimin Supply and Installation of Active Anchors with 6 Strands Ø15.3 mm, Including Drilling, Casing as Required, Grouting, Tensioning, Testing, and Locking.	m	1248
24	An	F.V. Anker aktiv me 7 gërsheta Ø15.3 mm, përfshirë shpimin, këmishimin sipas nevojës, injektimin, tensionimin, testimin dhe bllokimin Supply and Installation of Active Anchors with 7 Strands Ø15.3 mm, Including Drilling, Casing as Required, Grouting, Tensioning, Testing, and Locking.	m	3270
25	An	F.V. Anker aktiv me 8 gërsheta Ø15.3 mm, përfshirë shpimin, këmishimin sipas nevojës, injektimin, tensionimin, testimin dhe bllokimin Supply and Installation of Active Anchors with 8 Strands Ø15.3 mm, Including Drilling, Casing as Required, Grouting, Tensioning, Testing, and Locking.	m	386
26	An-AT	Transport+depozitim materiale ndertimit, dhera auto deri ne 5 km Transportation and disposal of construction materials and excavated soil by truck, up to 5 km.	m3	181884

Shënime: Zeri për transportin përfshin, në mënyrë të shprehur dhe të pandashme, të gjitha kostot, tarifat, detyrimet dhe shpenzimet që lidhen me transportin, pranimin dhe depozitimin e materialeve inerte të dala nga punimet e gërmimit apo prishjet, në venddepozitimet e autorizuara dhe/ose të miratuara nga autoritetet kompetente vendore, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe kërkesat e përcaktuara nga autoritetet përkatëse. Çdo detyrim financiar që lind në lidhje me depozitimin e këtyre materialeve konsiderohet i përfshirë në çmimin e kontraktuar dhe përballohet tërësisht nga Kontraktori.

Notes: The transport item expressly and inseparably includes all costs, fees, charges, duties, and expenses related to the transportation, acceptance, and disposal of inert materials generated from excavation works or demolition, to authorized and/or approved disposal sites designated by the competent local authorities, in accordance with the applicable legislation and the requirements established by the relevant authorities. Any financial obligation arising in connection with the disposal of these materials shall be deemed included in the contracted price and shall be borne entirely by the Contractor.