

Projektuesi: IRA LITO **Objekti:** RIKUALIFIKIM I RRUGES "IDRIZ ALIDHIMA ", SARANDE
Datë: 29-06-2026

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		0. PUNIME SHITESASH				
1	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	5210.0		
2	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	13310.0		
52	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	14400.0		
		Shuma 0:				
		1. PRISHJE				
3	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m2	8470.0		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	254.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
5	3.607	Cmontim i shtylle egzistuese	copë	180.0		
6	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	12.0		
7	3.506	Bazamente C 16/20, te parapergatitura ,per shtylla metalike	m3	24.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME DHEU				
8	2.47/an	Germim shkembimi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	3150.0		
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	3150.0		
		Shuma 3:				
		4. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
10	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	200.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

11	3.588	Ndertim Pusete kontrolli Elektrotefonike, me kapak gize, 1.0x1.0x1.0 m	copë	80.0		
12	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Ø 1.0 m	copë	136.0		
		Shuma 5:				
		6. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
13	3.960	F.V. Fidane Lule dekorative	copë	560.0		
14	3.966	F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar, (cdo 6m)	copë	420.0		
15	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	180.0		
16	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	320.0		
17	3.950	F.V. Reflektor asfalti (sy mace)	copë	340.0		
18	3.599	F.V. Ngaldalsues shpejtesie me forme shiritash, me efekt degjimi (me boje bikomponente paste) + Perlina 7kg/m2	m2	130.0		
19	3.956	F.V. Tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	copë	3.0		
		Shuma 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.934/1	F.V. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	2.0		
21	3.921/1	F.V. Tabele katrore normal me A=60	copë	15.0		
22	3.922	F.V. Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	copë	16.0		
23	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	16.0		
27	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	4780.0		
28	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	6.0		
29	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm per dy ndrycues (trotuar+rruge)	copë	240.0		
30	3.174	F.V. Krah dy degesh per shtylla metalike	copë	25.0		
31	3.175	F.V. Ndrycues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe 250W 230V	copë	480.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME TE NDRYSHME				

24	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	4780.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME MURATURE GURI				
25	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 25	m3	152.0		
26	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	73.0		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
32	4.190	Prekje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	4780.0		
		Shuma 10:				
		11. B. SINJALET HORIZONTALE				
33	3.946/4	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Termoplastike (paste)	m2	870.0		
34	3.943/4	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (paste)	ml	7140.0		
		Shuma 11:				
		12. INSTALIME PER NDRICIM				
35	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	240.0		
36	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	240.0		
		Shuma 12:				
		13. PUNIME SHITESASH 2				
37	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1570.0		
		Shuma 13:				
		14. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
38	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	48.0		
		Shuma 14:				
		15. ANALIZA JASHTË LISTE				
39	An1	F.V. Pusete plastike 15x15x15, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	240.0		
40	An2	F.V. Kabell elektrike FG7OR 5x16mm2	ml	4780.0		
41	An3	F.V. Kabell elektrike FG7OR 5x25 mm2	ml	270.0		
42	An4	F.V. Kabell elektrike FG7OR 3x1.5mm2	ml	1970.1		

43	An5	F.V. Tub plastik flesibel elektriku D75 cm , linjat e ndricimi	ml	4779.4		
44	An6	F.V. Tub plastik flesibel elektriku D75 cm , linjat rezerve	ml	14400.0		
45	An7	Veshje mure anesore me pllaka guri t=3cm	m2	360.0		
46	An8	Kurize per ngadalsim shpejtesie me shtrese asfaltobetoni me ngjyra, t=10cm, me makineri	m2	420.0		
47	An9	Trotuar me pllaka guri me trashesi t=7cm te boxharduara me forma te rregullta	m2	13310.0		
48	An10	F.V. Stola betonarme	copë	120.0		
49	An11	F.V. Kosha per mbeturina	copë	120.0		
51	An12	F.V. Cilinder metalik pengues parkimi	copë	2177.0		
		Shuma 15:				
		16. ANALIZA TEKNIKE				
50	3.226/2	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri	m2	14400.0		
53	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	5210.0		
		Shuma 16:				
Shuma Analiza						
Siguria në Kantier (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023						
Shuma Analiza + PSK						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:
IRA LITO

Shënime: