

Projektuesi: D&C; Partners

Objekti: VAZHDIM I RRUGES NE PLAZHIN E VJETER, VLORE

Datë: 05-08-2024

PREVENTIV

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	1040.0		
2	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	834.0		
3	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	2750.0		
4	3.710	F.V. Puseta betoni me Kapak Gize 100x100x100	ml	2.0		
5	3.407	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	25.0		
		Shuma 1:				
		2. PRISHJE				
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	563.0		
7	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	4320.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
8	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	550.0		
9	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	98.0		
10	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	765.0		
11	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	489.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME DHEU				
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	9652.0		
13	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	124.0		
14	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	8676.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME GERMIMI				
15	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	3957.0		
16	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1220.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME SHITESASH 2				

17	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	293.0		
18	2.583	Shtrese betoni C25/30	m3	436.0		
19	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	153.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME TE NDRYSHME				
20	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm	m	720.0		
21	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	m	98.0		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	284.0		
23	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	343.0		
24	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	2.0		
25	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	copë	3.0		
26	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1.0		
		Shuma 8:				
		9. INSTALIME HIDRO-SANTARE DHE NGROHJE				
27	2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	255.0		
		Shuma 9:				
		10. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
28	2.576	Puse kont 1.25x1.25x1,5m	copë	16.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME HEKUR BETONI 3				
29	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1.0		
		Shuma 11:				
		12. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
30	2.597	F.V. pusete shkarkimi b/a 40x40cm, h=150cm, t=15cm	copë	27.0		
31	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	250.0		
		Shuma 12:				
		13. B. SINJALET HORIZONTALE				
32	3.942/4	Vijejim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (paste)	ml	2160.0		

		Shuma 13:				
		14. GAZ E NAFTESJELLES				
33	4.131/2.5	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2	m	930.0		
34	4.142/2.1	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x1.5 mm2	m	2140.0		
35	4.142/2.5	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 10x1.5 mm2	m	1250.0		
36	4.142/2.1 5	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2	m	2141.0		
37	4.142/2.2 9	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2	m	1690.0		
38	4.131/3.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2	m	1356.0		
		Shuma 14:				
		15. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
39	4.141/a5.2	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 3.6/6kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, i armuar, 3x35mm2	m	415.0		
		Shuma 15:				
		16. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
40	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10	m3	65.0		
41	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	58.0		
		Shuma 16:				
		17. ANALIZA JASHTE LISTE				
42	AnAn-1	F.V Shtylle metalike H=5.5-6ml,4mm	copë	33.0		
43	AnAn-2	F.V Ndricules LED 150w	copë	33.0		
44	AnAn-3	F.V Plafoniere LED 150W, ambiente te jashtme	copë	33.0		
45	AnAn-4	F.V krah njedegesh per shtylle metalike(200)	copë	17.0		
46	AnAn-5	F.V Morseteri shtylle 3P+Sig 10A+kapak	copë	33.0		
47	AnAn-6	F.V Elektroda tokezimi komplet	copë	33.0		
48	AnAn-7	F.V Kabell XYMM 0.6/1KV.3X1.5mm2	m	350.0		
49	AnAn-8	F.V Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC	copë	33.0		
50	AnAn-9	F.V Tub Fleksibel me dy shtresa D=75mm	m	350.0		
51	AnAn-10	F.V Tub Fleksibel me dy shtresa D=90mm	m	350.0		

52	AnAn-11	F.V Mates energjie perfshire rakorderi (komplet)	copë	1.0		
53	AnAn-12	F.V Fashete metalike e zinkuar D=75mm	copë	33.0		
54	AnAn-13	F.V Fashete metalike e zinkuar D=90mm	copë	160.0		
55	AnAn-14	F.V Sistemi i menaxhimit te automjeteve	komplet	2.0		
Shuma 17:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Edison Drishti

Shënime: