

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT: "FAB LAB i Artizanit: "Rrugët e Shijes: Polenë, Boboshticë, Drenovë, Qatrom", Bashkia Korçë.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45000000-7.

Fondi limit: 132,224,041.22 lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 "Për prokurimin publik", nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", autoriteti/enti kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*
- b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kriterëve të Përgjithshme (*Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8*)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

2.2.Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlloritur e fondit limit në procedurën e prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe pika 2/b e nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndermjet kufirit të lartë monetar dhe të ulët monetar.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore": "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në

udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.“

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2021, 2022, 2023 të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve nëneni 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe nëneni 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qendrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatuashme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “*Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël".*

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 2.3.1/a, plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me:

- Kontratën/at e Sipërmarrjes
- Fature tatimore e situacionit perfunditar të deklaruar në organet tatimore
- Situacioni përfundimtar
- Akt kolaudimi;

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nëneni 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të

prokurimit publik”, i ndryshuar Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e larte monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvoja duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” e cila përfshin kategoritë e mëposhtme.

N.P – 1	A	Punime gërmimi në tokë
N.P – 2	C	Ndërtime civile dhe industriale
N.P – 11	A	Ndërtime për nënstacione, gabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike
N.P – 12.	A	Punime të inxhinierisë së mjedisit

- Për punimet speciale të ndërtimit duhet të ketë liçensat e mëposhtme:

N.S – 1	A	Punime për prishjen e ndërtimeve
N.S – 2	A	Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre
N.S – 18	A	Punime topogjeodezike.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane. Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

ARGUMENTIMI LICENCAT

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, sipas kategorive përkatëse	Niveli i klasifikimit sipas kategorive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen sipas kategoriv

				e
N.P- 1 A	Punime gjermimi në tokë.	<p>Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute, kateg. I-II, trans. karro dore deri 10 m</p> <p>Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m³, shkarkimi ne toke</p> <p>Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke</p> <p>Germime dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute, kateg. I-II, trans. karro dore deri 10 m</p> <p>Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m³, shkarkimi ne toke</p> <p>Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke</p>	0-20 milion lekë	565,934 lekë
N.P- 2 C	Ndërtime civile dhe industriale	<p>Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25</p> <p>Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah</p> <p>Patinim muri allçi (stuko)</p> <p>Lyerje me hidromat, 2 duar</p> <p>F.V Dritare druri dopio xham kase binari</p> <p>Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese</p> <p>F.V dyer druri</p> <p>Shtrese me pllaka grez porcelanato</p> <p>Shtrese me pllaka porcelanat</p> <p>Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B</p> <p>Pllake betoni te depertueshme h=8cm</p> <p>Pllake guri gri h=6cm</p> <p>Kosh mbeturinash</p> <p>Shtylla Basketbolli</p> <p>Tabele dhe Kosha Basketbolli</p> <p>Dere e Jashtme Druri</p> <p>Mbulim oxhakesh</p> <p>Shtrim me mermer shkalla e brendshme</p> <p>Shtrim me pllaka guri shkalla e jashtme</p> <p>Shtrim me pllake guri</p> <p>Vetrata xhami te palosshme (strukturat e perkohshme)</p> <p>Korimano metalike</p> <p>Trare druri 5x3cm</p> <p>Panel osb 1.5cm</p> <p>F.V dyer tualeti metalike</p> <p>Davanciale dritaresh</p> <p>Mur gipsi tualete</p> <p>Veshje muri me gips me pambuk me mineral guror t=7cm</p> <p>Ngjeshja e shtreses se zhavorrit me</p>	51-100 milion lekë	98,607,622 lekë

		<p>rul Nenshtrese zhavori t=2cm Stabilizant me kokrriza deri në 37 mm, h=10cm Mbushje me cakell e gur gurore, me kokrriza deri në 75 mm, h=15cm Pastrim fasade Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km F V konstruksione metalike te thjeshta Veshje korrnize llamarine xingat Kasete shkarkimi me llamarine xingat Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama Veshje korrnize llamarine xingat Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 Mur me tulla me 8 vrima, t=10cm h~3m, ll perz M 15 Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25 Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25 F.V. Lllamarine xingat e valezuar Shtrese stabilizant t=10cm Shtrese betoni C 12/15 Shtrese lluster cimento 1:2 Shtrese me pllaka porcelanat Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah Lyerje me hidromat, 2 duar Heqje i dritareve dhe dyerve ekzistuese F.V Dritare druri dopio xham kase binari F.V dyer druri Shtrese me pllaka grez porcelanato Pllake guri roze h=6cm Kosh mbeturinash Shtylla Basketbolli Tabele dhe Kosha Basketbolli Shtylla Volejbolli Rrjete Volejbolli Mbulim oxhakesh Dere e Jashtme Druri (Hyrja Kryesore) Dere e Jashtme Druri (Hyrja Dytesore) Vetrata xhami te palosshme (strukturat e perkohshme) Shtrim me mermer shkalla e brendshme Trare druri 5x3cm Panel osb 1.5cm Pastrim fasade mure guri Mur gipsi tualete F.V dyer tualete metalike</p>		
--	--	---	--	--

		<p>Davancialesh dritaresh</p> <p>Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te bute</p> <p>Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III</p> <p>Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km</p> <p>Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30</p> <p>Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m</p> <p>Trare e arkitrare b/a C 25/30</p> <p>Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m</p> <p>F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm</p> <p>F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm</p> <p>F V konstruksione metalike te thjeshta</p> <p>Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama</p> <p>Veshje korrnize llamarine xingat</p> <p>Kasete shkarkimi me llamarine xingat</p> <p>Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100</p> <p>Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm</p> <p>Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama</p> <p>Veshje korrnize llamarine xingat</p> <p>Struktura monolite betoni me çakell C 25/30</p> <p>Mur me tulla me 8 vrima, t=10cm h~3m, ll perz M 15</p> <p>Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25</p> <p>Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25</p> <p>F.V. Lllamarine xingat e valezuar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekspozitor 450X40x200cm 2. Ekspozitor rrethor Ø140 h=76cm 3. Ekspozitor 140X35x200cm 4. Mobilje Tharja e mishit 300X60x250cm 5. Banak pune, inox 6. Prerese mishi/ Meat slicer 7. Kosh 8. Grirese mishi/ Meat grinder 9. Rafte ne mur 35x50 cm 10. Lavapjatë me 2 gropa 140x70cm 11. Frigorifer per mishin/ Meat fridge 12. Rafte MDF 50cm (h=210cm) me 5-6 ndarje 13. Aspirator 14. Sobe gatimi me gaz me 4 vatra 15. Tavoline qendrore pune druri industrial 200x200x73cm 16. Makine Larese enesh 17. Tavolina degustimi/workshop 400x150x76cm 18. Centrifuge manuale/ Manual centrifuge 19. Vulosje me vakum/ Vacuum sealers 20. Ekspozitor djathi 200X200x76cm 21. Shtypje me vide vertikale/ Vertical screw press 22. Kane gumeshti/ Milk can 50L 		
--	--	--	--	--

		<p>23. Dybek per gjalpin/ Butter churn</p> <p>24. Percaktimi i aciditetit/ Milk acidity</p> <p>25. Vaske per djathin/ Cheese vat</p> <p>26. Vaske per kullimin e djathit/ Cheese draining table</p> <p>27. Percaktimi i yndyres/ Fat determination</p> <p>28. Vaske per pasterizimin/ Pasteurization vat</p> <p>29. Reception MDF 400x60x90 cm</p> <p>30. Tavoline per prerjen e mishit</p> <p>31. Tavolina MDF rrumbullake Ø80 (h=76)</p> <p>32. Salting tank</p> <p>33. Banak bari</p> <p>34. Ekran LED 75'' (170x100x12cm)</p> <p>35. Ekspozitor 150X25x200cm</p> <p>36. Tavolina druri rrumbullake Ø120 (h=76)</p> <p>37. Tavoline druri 120x210x76cm</p> <p>38. Stola druri Ø50 (lartesi normale)</p> <p>39. Karrige druri (lartesi normale)</p> <p>1. Ekspozitor t=40 cm h=200 cm</p> <p>2. Ekspozitor rrethor Ø140 h=76cm</p> <p>3. Ekspozitor 140X35x200 cm</p> <p>4. Banak pune inox</p> <p>5. Lavapjatë me 2 gropa 140x70cm</p> <p>6. Rafte MDF 50cm (h=210cm) me 3 ndarje</p> <p>7. Kosh</p> <p>8. Aspirator</p> <p>9. Sobe gatimi me gaz me 4 vatra</p> <p>10. Tavoline qendrore pune druri 200x200x73cm</p> <p>11. Makine Larese enesh</p> <p>12. Peshore frutash</p> <p>13. Rafte ne mur 35x50 cm</p> <p>14. Autoklave per sterilizim</p> <p>15. Tavoline pune druri 250X120x73cm</p> <p>16. Tavoline pune druri 170X100x73cm</p> <p>17. Tavolina standarte klasa</p> <p>18. Reception MDF 300x60x90 cm</p> <p>19. Grirese rrushi</p> <p>20. Fuci plastike per fermentim</p> <p>21. Kazan distilimi rakie 60L</p> <p>22. Makineri per mbylljen e shisheve/kavanozeve me kapak</p> <p>34. Ekran LED 75'' (170x100x12cm)</p> <p>35. Karrige standarte klasa</p> <p>36. Tavolina standarte mesues 140x70x76cm</p> <p>37. Raft MDF shkolle 222x60x200cm</p> <p>38. Tavolina MDF rrumbullake Ø100 (h=76)</p> <p>39. Tavolina degustimi/workshop MDF 400x150 cm (h=76)</p> <p>40. Tavolina druri rrumbullake Ø120 (h=76)</p> <p>41. Stola druri (lartesi normale)</p> <p>42. Karrige druri (lartesi normale)</p> <p>43. Banak bari</p> <p>1. Ekspozitor t=40 cm h=200 cm</p>		
--	--	--	--	--

		<p>2. Ekspozitor 80X80x80cm 3. Ekspozitor 140X35x200 cm 4. Rafte MDF 50cm (h=210cm) me 5-6 ndarje 5. Tavolina degustimi/workshop 400x150x76cm 6. Vulosje me vakum/ Vacuum sealers 7. Makineri per mbylljen e shisheve/kavanozeve me kapak 8. Lavapjatë me 2 gropa 140x70cm 9. Aspirator 10. Sobe gatimi me gaz me 4 vatra 11. Makine Larese enesh 12. Autoklave per sterilizim 13. Peshore kuzhine 14. Tavoline qendrore pune druri 200x200x73cm 15. Tavolina druri pune 260x120 cm (h=73) 16. Tavoline pune druri 120x210x76cm 17. Element metalik per tharje bimesh tub Ø8 cm h=250 cm 18. Tavoline pune druri (200x100x73 cm) 19. Banak pune inox 20. Brumatrice/ Dough kneading 21. Rafte ne mur 35x50 cm 22. Reception 200x60x90 cm 23. Banak bari 24. Tavolina MDF rrumbullake Ø80 (h=76) 25. Karrige druri (lartesi normale) 26. Stola druri (lartesi normale) 34. Ekran LED 75'' (170x100x12cm)</p> <p>1. Ekspozitor 140X35x200 cm 2. Lavapjatë me 2 gropa 140x70cm 3. Frigorifer frutash 4. Rafte MDF 50cm (h=210cm) me 5-6 ndarje 5. Aspirator 6. Sobe gatimi me gaz me 4 vatra 7. Tavoline qendrore pune druri 200x200x73cm 8. Makine Larese enesh 9. Peshore frutash 10. Makineri per mbylljen e shisheve/kavanozeve me kapak 11. Autoklave per sterilizim 12. Grirese qershish 13. Pajisje per heqjen e berthamave 14. Banak pune inox 15. Rafte ne mur 35x50 cm 16. Tavoline qendrore pune druri 100x200x73cm 17. Reception MDF 250x60 cm (h=90) 18. Tavolina kopeshti Ø160 h=55 cm 19. Karrige kopeshti plastike 20. Tavolina standarte klasa 21. Karrige standarte klasa 22. Tavolina standarte mesues 140x70x76cm 23. Tavolina degustimi MDF 400x150 cm (h=76)</p>		
--	--	--	--	--

		<p>24. Tavolina druri rrumbullake Ø160 (h=76)</p> <p>25. Tavolina MDF rrumbullake Ø100 (h=76)</p> <p>26. Banak bari</p> <p>27. Karrige druri (lartesi normale)</p> <p>28. Stola druri (lartesi normale)</p> <p>34. Ekran LED 75'' (170x100x12cm)</p>		
N.P-11 A	Ndertime per n/stacionet, ka binat e transformatore ve linja TN e te mesëm dhe shpërndarjesh e energjisë.	<p>F.V priza shuko universal</p> <p>F.V tub plastmasi Ø 18-21mm</p> <p>F.V tub plastmasi Ø 22-26mm</p> <p>F.V tub plastmasi Ø 31-36mm</p> <p>F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm²</p> <p>F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm²</p> <p>F.V Çeles 1 polar 220V 10A</p> <p>F.V Çeles 2 polar 220V 10A</p> <p>F.V kuti suport pllaket 4 mod</p> <p>F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=2.0m</p> <p>F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T</p> <p>F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm²</p> <p>F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w, IP40</p> <p>F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m</p> <p>F.V. Ndricues plafoniere brace 1x40W</p> <p>F.V. Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65</p> <p>FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086</p> <p>. Puset kontrolli me kapak gize te rende (60x60x60cm)</p> <p>F.V Kuader Elektrik Kryesor - Kati Perdhe, sipas skemes qe jepet ne projekt</p> <p>F.V Kuader Elektrik Shperndare - Kati Pare, sipas skemes qe jepet ne projekt</p> <p>F.V Kuader Elektrik Ambient Sherbimi</p> <p>F.V Prize industriale cee 3-ph, 32A, 400V, me kapak IP55, per instalim jashte murit</p> <p>F.V Kutu 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit</p> <p>F.V Kutu 3-module, IP55 me kapak</p> <p>F.V Kutu 4-module, IP55 me kapak</p> <p>F.V Kutu shperndarese plastike PVC me kapak, PT-7, IP55 montuar brenda murit</p> <p>F.V Kutu shperndarese plastike PVC me kapak, PT-5-6, IP40 montuar brenda murit</p> <p>F.V Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit Ø=20mm me kthesa, aksesore, klemeri</p> <p>F.V Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit Ø=25mm me kthesa, aksesore, klemeri</p> <p>F.V Kabllo bakri TU multipolar polar, Un=0,6/1 KV; tip FG16R16; S=(4x25) mm²</p> <p>F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x6mm²</p> <p>F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x4mm²</p> <p>F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x2.5mm²</p>	0-20 milion lekë	8,745,848 lekë

		<p>F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x4mm²</p> <p>F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x2.5mm²</p> <p>F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x1.5mm²</p> <p>F.V Terminale fundore kablllo S= (10-95) mm²</p> <p>F.V Terminale fundore kablllo S= (1.5-6) mm²</p> <p>F.V Modul celesi pulsant, 230V, 16A</p> <p>F.V Sensor 360grade, 230V per komandimin e ndricimit</p> <p>F.V Rele muzgu per komandimin e ndricimit te jashtem</p> <p>F.V Tapa per kuti celsa priza</p> <p>F.V Kabllo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6, 350 MHz, LSZH Flame retardant</p> <p>F.V Kabllo alarmi zjarri JE-H(ST), S=2x1mm² per loop-in e detektoreve</p> <p>V. Central i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 1 loop-e digital me 127element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi</p> <p>V. Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi</p> <p>V. Detektore nxehtesie multi sensitiv inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi</p> <p>V. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, tip 1469, IP-65</p> <p>V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.</p> <p>V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.</p> <p>F.V Kabllo fiber optike 1 kopje, single mode</p> <p>F.V Priza data RJ45 FTP Cat.6</p> <p>F.V Kutu shperndarese plastike 10x10x5 cm, IP55</p> <p>F.V Shirit zingato Fe/Zn 30x3 mm</p> <p>F.V Percjelles zingato D=10 mm</p> <p>F.V Morseta bashkuese T-I & kryq universale tokezimi 30x3 mm</p> <p>F.V Shine shperndarese tokezimi, per matje komplet & kuti PT-5; Ip-65, me shenje "toke"</p> <p>F.V Shperndarese ekuipotenciale tokezimi, pllake bakri me 12 terminale, dimension 495x95x85mm</p> <p>F.V Shtize rrufepritese, tub zingato Ø=16mm, L=100cm, per mbrojtjen nga goditjet atmosferike</p> <p>F.V Aksesori fiksime ne cati</p>		
--	--	---	--	--

		<p>F.V Aksesore montimi, kapse, vida, dado etj</p> <p>F.V Tubo korregato Ø=90mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike</p> <p>F.V Tubo korregato Ø=63mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike</p> <p>V. Montim ndricues elektrik</p> <p>V. Ndriçues gjatësor industrial LED, 43W, IP65, 4000K, L=1.2m i montuar në sipërfaqen e tavanit</p> <p>V. Kamera e brendshme, tip Dome IP POE, 5Mpx</p> <p>V. Kamera e jashtme, tip Bullet IP POE, 5Mpx, IP 66</p> <p>V. Patch panel për rrjetin e CCTV, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6</p> <p>V. Switch Gigabit me 24porta RJ45 POE, I menaxhueshem</p> <p>V. Monitor 32" LED, per monitorimin e kamerave</p> <p>V. RACK për CCTV 19" 15U (Dimesionet 600x600x600mm), i kompletuar</p> <p>V. NVR, me 24 kanale, 1U, 19" per montim në rack</p> <p>V. HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4000GB, Sata. Purple HDD</p> <p>F.V Aksesore montimi te pershtatshem per instalimin e kamerave</p> <p>F.V Kabllo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6, 500 MHz, LSZH Flame retardant per linjat e kamerave</p> <p>F. Central i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 1 loop-e digital me 127element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi</p> <p>F. Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi</p> <p>F. Detektore nxehtesie multi sensitiv inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi</p> <p>F. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, tip 1469, IP-65</p> <p>F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.</p> <p>F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.</p> <p>F. Ndriçues gjatësor industrial LED, 43W, IP65, 4000K, L=1.2m i montuar në sipërfaqen e tavanit</p> <p>F. Ndricues dekorativ, Kavanoz, me llambe LED, IP65</p> <p>F. Ndriçues spot LED, Ø100, 18W, IP20,3000K</p> <p>F. Ndriçues spot LED, Ø100, 18W, IP20,3000K, Tualete</p>		
--	--	--	--	--

		<p>F. Shine track light e zeze 3fazore, e kompletuar me te gjithë aksesoret tapa, ushqyes etj</p> <p>F. Ndricues per track light LED 22W, 4000K, 230V</p> <p>F. Ndricues shtylle dekorativ vertikal me koke ndricuesi LED, 24W, IP66, H=5.0m, I kompletuar me morseteri + kapak +siguresë se bashke me te gjithë aksesoret</p> <p>F. Ndricues tokesor per ndricimin e fasades IP68</p> <p>F. Kamera e brendshme, tip Dome IP POE, 5Mpx</p> <p>F. Kamera e jashtme, tip Bullet IP POE, 5Mpx, IP 66</p> <p>F. Patch panel për rrjetin e CCTV, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6</p> <p>F. Switch Gigabit me 24porta RJ45 POE, I menaxhueshem</p> <p>F. Monitor 32" LED, per monitorimin e kamerave</p> <p>F. RACK për CCTV 19" 15U (Dimesionet 600x600x600mm), i kompletuar</p> <p>F. NVR, me 24 kanale, 1U, 19" per montim në rack</p> <p>F. HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4000GB, Sata. Purple HDD</p> <p>F.V priza shuko universal</p> <p>F.V tub plastmasi Ø 18-21mm</p> <p>F.V tub plastmasi Ø 22-26mm</p> <p>F.V tub plastmasi Ø 31-36mm</p> <p>F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm²</p> <p>F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm²</p> <p>F.V Çeles 1 polar 220V 10A</p> <p>F.V Çeles 2 polar 220V 10A</p> <p>F.V kuti suport pllaket 4 mod</p> <p>F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=2.0m</p> <p>F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T</p> <p>F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm²</p> <p>F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w, IP40</p> <p>F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m</p> <p>F.V. Ndricues plafoniere brace te 1x40W</p> <p>FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086</p> <p>. Puset kontrolli me kapak gize te rende (60x60x60cm)</p> <p>F.V Kuader Elektrik Kryesor - Kati Perdhe, sipas skemes qe jepet ne projekt</p> <p>F.V Kuader Elektrik Shperndare - Kati Pare, sipas skemes qe jepet ne projekt</p> <p>F.V Kuader Elektrik Ambient Sherbimi</p> <p>F.V Prize industriale cee 3-ph, 32A, 400V, me kapak IP55, per instalim jashte murit</p> <p>F.V Kutu 3-module, suport, kapak & tapa, instaluar brenda murit</p> <p>F.V Kutu 3-module, IP55 me kapak</p> <p>F.V Kutu 4-module, IP55 me kapak</p>		
--	--	--	--	--

		<p>F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, PT-7, IP55 montuar brenda murit</p> <p>F.V Kuti shperndarese plastike PVC me kapak, PT-5-6, IP40 montuar brenda murit</p> <p>F.V Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit Ø=20mm me kthesa, aksesore, klemeri</p> <p>F.V Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit Ø=25mm me kthesa, aksesore, klemeri</p> <p>F.V Kabllo bakri TU multipolar polar, Un=0,6/1 KV; tip FG16R16; S=(4x25) mm²</p> <p>F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x10mm²</p> <p>F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x6mm²</p> <p>F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x4mm²</p> <p>F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=5x2.5mm²</p> <p>F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x4mm²</p> <p>F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x2.5mm²</p> <p>F.V Kabllo Cu TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG16OR16; S=3x1.5mm²</p> <p>F.V Terminale fundore kablllo S=(10-95)mm²</p> <p>F.V Terminale fundore kablllo S=(1.5-6)mm²</p> <p>F.V Modul celesi pulsant, 230V, 16A</p> <p>F.V Sensor 360grade, 230V per komandimin e ndricimit</p> <p>F.V Rele muzgu per komandimin e ndricimit te jashtem</p> <p>F.V Tapa per kuti celsa priza</p> <p>F.V Kabllo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6, 350 MHz, LSZH Flame retardant</p> <p>F.V Kabllo alarmi zjarri JE-H(ST), S=2x1mm² per loop-in e detektoreve</p> <p>V. Central i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 1 loop-e digital me 127element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi</p> <p>V. Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi</p> <p>V. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, tip 1469, IP-65</p> <p>V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.</p> <p>V. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.</p> <p>F.V Kabllo fiber optike 1 kopje,</p>		
--	--	--	--	--

		<p>single mode</p> <p>F.V Priza data RJ45 FTP Cat.6</p> <p>F.V Zile elektrike 230V, 16A</p> <p>F.V Kuti shperndarese plastike 10x10x5 cm, IP55</p> <p>F.V Shirit zingato Fe/Zn 30x3 mm</p> <p>F.V Percjelles zingato D=10 mm</p> <p>F.V Morseta bashkuese T-I & kryq universale tokezimi 30x3 mm</p> <p>F.V Shine shperndarese tokezimi, per matje komplet & kuti PT-5; Ip-65, me shenje "toke"</p> <p>F.V Shperndarese ekuipotenciale tokezimi, pllake bakri me 12 terminale, dimension 495x95x85mm</p> <p>F.V Shtize rrufeprite, tub zingato Ø=16mm, L=100cm, per mbrojtjen nga goditjet atmosferike</p> <p>F.V Aksesore fiksime ne cati</p> <p>F.V Aksesore montimi, kapse, vida, dado etj</p> <p>F.V Tubo korregato Ø=90mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike</p> <p>F.V Tubo korregato Ø=63mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike</p> <p>V. Montim ndricues elektrik</p> <p>V. Ndricues gjatësor industrial LED, 43W, IP65, 4000K, L=1.2m i montuar në sipërfaqen e tavanit</p> <p>V. Kamera e brendshme, tip Dome IP POE, 5Mpx</p> <p>V. Kamera e jashtme, tip Bullet IP POE, 5Mpx, IP 66</p> <p>V. Patch panel për rrjetin e CCTV, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6</p> <p>V. Switch Gigabit me 24porta RJ45 POE, I menaxhueshem</p> <p>V. Monitor 32" LED, per monitorimin e kamerave</p> <p>V. RACK për CCTV 19" 15U (Dimesionet 600x600x600mm), i kompletuar</p> <p>V. NVR, me 24 kanale, 1U, 19" per montim në rack</p> <p>V. HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4000GB, Sata. Purple HDD</p> <p>F.V Aksesore montimi te pershtatshem per instalimin e kamerave</p> <p>F.V Kabllo rrjeti kompjuterik, tip FTP-Cat.6, 500 MHz, LSZH Flame retardant per linjat e kamerave</p> <p>F. Central i alarmit te zjarrit, tip inteligjent, i adresueshem, 1 loop-e digital me 127element per loop, me regjistrim ngjarjesh, modul komunikimi, grafik karte, me porte kompjuterike, i programueshem, me bateri me 72 ore pavaresi</p> <p>F. Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi</p> <p>F. Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, tip 1469, IP-65</p> <p>F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues</p>		
--	--	---	--	--

		<p>me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.</p> <p>F. Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120dB.</p> <p>F. Ndriçues gjatësor industrial LED, 43W, IP65, 4000K, L=1.2m i montuar në sipërfaqen e tavanit</p> <p>F. Ndriçues spot LED, Ø100, 18W, IP20,3000K</p> <p>F. Ndriçues spot LED, Ø100, 18W, IP20,3000K, Tualete</p> <p>F. Shine track light e zeze 3fazore, e kompletuar me te gjithë aksesoret tapa, ushqyes etj</p> <p>F. Ndricues per track light LED 24W</p> <p>F. Ndriçues shtylle dekorativ vertikal me koke ndricuesi LED, 24W, IP66, H=5.0m, I kompletuar me morseteri + kapak +siguresse se bashke me te gjithjhe aksesoret</p> <p>F. Ndricues tokesor per ndricimin e fasades IP68</p> <p>F. Kamera e brendshme, tip Dome IP POE, 5Mpx</p> <p>F. Kamera e jashtme, tip Bullet IP POE, 5Mpx, IP 66</p> <p>F. Patch panel për rrjetin e CCTV, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6</p> <p>F. Switch Gigabit me 24porta RJ45 POE, I menaxhueshem</p> <p>F. Monitor 32" LED, per monitorimin e kamerave</p> <p>F. RACK për CCTV 19" 15U (Dimesionet 600x600x600mm), i kompletuar</p> <p>F. NVR, me 24 kanale, 1U, 19" per montim në rack</p> <p>F. HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4000GB, Sata. Purple HDD</p> <p>F. Ndriçues LED panel, i montuar në tavan, 60x60cm, 36 W, 3600lm, 4000K</p>		
N.P-12 A	Punime te inxhinjerise se mjedisit.	<p>Mbjellje bari ne skarpat</p> <p>F.V. Fidane Peme dekorative</p> <p>Mbjellje bari ne skarpat</p> <p>F.V. Fidane Peme dekorative</p> <p>Peme Qershie</p>	0-20 milion lekë	2,564,982 lekë
N.S-1 A	Punime per prishjen e ndertimeve	<p>Prishje trotuari</p> <p>Prishje struktura prej guri</p> <p>Prishje struktura prej betoni</p> <p>Prishje mur guri</p> <p>Prishje mur tulle me pastrim</p> <p>Prishje trotuari</p> <p>Prishje struktura prej guri</p> <p>Prishje struktura prej betoni</p> <p>Prishje mur guri</p> <p>Prishje mur tulle me pastrim</p>	21-50 milion lekë	503,809 lekë
N.S-2 A	Impliante hidro-sanitare, kuzhina,	<p>FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10</p> <p>FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25</p>	0-20 milion lekë	11,422,177 lekë

	<p>lavanteri, mirëmbajtja e tyre</p>	<p>FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25 F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4) F.V WC allafrenga F V bolier 80 liter, uje te ngrohte F.V lavaman porcelani F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm F.V. pusete shkarkimi 50x50, h=150, me kapak me zgare gize F.V Tub shkarkimi PP-D110 mm, me gota dhe guornicione plastike 1Gote F.V Tub shkarkimi PP-D50 mm, me gota dhe guornicione plastike 1Gote F.V Tabele sinjalistike - Drejtim I daljes se emergjences F.V Tabele sinjalistike - Fikse zjarri me pluhur 6 kg F.V Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 6 kg. F.V Tub plastik, PE-Xa 16x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithe, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim. F.V Tub plastik, PE-Xa 20x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithe, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim. F.V Lavaman Kuzhine te kompletuar me gjithe mishelator, si dhe gjithe aksesoret e nevojshem per montim. F.V Grupi I matesit te ujit kompletuar me te gjitha aksesoret e nevojshem per montim. F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D110 kompletuar me aksesoret per montim. F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D125 kompletuar me aksesoret per montim. F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D160 kompletuar me aksesoret per montim. F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D200 kompletuar me aksesoret per montim. F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 6.40mm, i termoizoluar nga fabrika. F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 12.7 mm, kompletuar me gjithe termoizolim F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 15.88 mm, kompletuar me gjithe termoizolim F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 28.6 mm, kompletuar me gjithe termoizolim F.V Degezime "Y: per degezimin dhe lindhjen e pajisjeve te brendeshme me</p>		
--	--	---	--	--

		<p>tubacionet e bakrit</p> <p>F.V Shperndares Linja Tubacione Gazi per sistemin VRF me 8 Dalje</p> <p>F.V Kabull komunikimi, i skermuar, i pershtatshem per lidhjen e pajisjeve te brendeshme me pajisjet e jashtme</p> <p>F.V Gaz Refregerant R 410A, per mbushjen e sistemit.</p> <p>V. Montim i Pajisjeve te jashtem per sistemin VRF.</p> <p>V. Montim i pajisjeve te brendeshme te sistemit VRF</p> <p>F. Njesi e Jashtme Pompe nxehtesise VRF, me kapacitet Ftohje/Ngrohje 62.6kW/69.3 kW, me koficienti i performances jo me pak se COP: 3.88/4.48. Kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.</p> <p>F. Njesi e brendeshme Murale VRF, me kapacitet Ftohje/Ngrohje 2.2kW / 2.5kW, Fryrja e Ajrit 510 m3/h, Kompletuar me gjithë Termostat Mural AMbienti dhe aksesoret e nevojshem per montim.</p> <p>F. Njesi e brendeshme Murale VRF, me kapacitet Ftohje/Ngrohje 2.8kW / 3.2kW, Fryrja e Ajrit 600 m3/h, Kompletuar me gjithë Termostat Mural AMbienti dhe aksesoret e nevojshem per montim.</p> <p>F. Njesi e brendeshme Murale VRF, me kapacitet Ftohje/Ngrohje 3.6kW / 4.0kW, Fryrja e Ajrit 600 m3/h, Kompletuar me gjithë Termostat Mural AMbienti dhe aksesoret e nevojshem per montim.</p> <p>F. Njesi e brendeshme Murale VRF, me kapacitet Ftohje/Ngrohje 4.5kW / 5.0kW, Fryrja e Ajrit 600 m3/h, Kompletuar me gjithë Termostat Mural AMbienti dhe aksesoret e nevojshem per montim.</p> <p>FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10</p> <p>FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25</p> <p>F.V WC allafrenga</p> <p>F V bolier 80 liter, uje te ngrohte</p> <p>F.V lavaman porcelani</p> <p>F.V pilete dysHEMEJE Ø 50</p> <p>F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar</p> <p>FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16</p> <p>F.V Kolektor shpendares 1" (7+7)</p> <p>F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)</p> <p>Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm</p> <p>F.V. pusete shkarkimi 50x50, h=150, me kapak me zgare gize</p> <p>F.V Tub shkarkimi PP-D110 mm, me gota dhe guornicione plastike 1Gote</p> <p>F.V Tub shkarkimi PP-D50 mm, me gota dhe guornicione plastike 1Gote</p> <p>F.V Tabele sinjalistike - Drejtim I daljes se emergjences</p> <p>F.V Tabele sinjalistike - Fikse zjarri</p>		
--	--	--	--	--

		<p>me pluhur 6 kg</p> <p>F.V Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 6 kg.</p> <p>F.V Tub plastik, PE-Xa 16x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim.</p> <p>F.V Tub plastik, PE-Xa 20x2, i termoizoluar ne fabrike. Kompletuar me gjithë, unaza bashkuese, "T" per ndarjen e degeve, reduksione, brryla, dhe te gjitha elemtet e tjere te nevojshem per montim.</p> <p>F.V Lavaman Kuzhine te kompletuar me gjithë mishelator, si dhe gjithë aksesoret e nevojshem per montim.</p> <p>F.V Grupi I matesit te ujit kompletuar me te gjitha aksesoret e nevojshem per montim.</p> <p>F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D110 kompletuar me aksesoret per montim.</p> <p>F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D125 kompletuar me aksesoret per montim.</p> <p>F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D160 kompletuar me aksesoret per montim.</p> <p>F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D200 kompletuar me aksesoret per montim.</p> <p>F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 6.40mm, i termoizoluar nga fabrika.</p> <p>F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 12.7 mm, kompletuar me gjithë termoizolim</p> <p>F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 19.1 mm, kompletuar me gjithë termoizolim</p> <p>F.V Tub bakri per lidhjen e njesine e brendeshme me te jashtem Ø 9.52 mm, kompletuar me gjithë termoizolim</p> <p>F.V Degezime "Y: per degezimin dhe lindhjen e pajisjeve te brendeshme me tubacionet e bakrit</p> <p>F.V Shperndares Linja Tubacione Gazi per sistemin VRF me 8 Dalje</p> <p>F.V Kabull komunikimi, i skermuar, i pershtatshem per lidhjen e pajisjeve te brendeshme me pajisjet e jashtme</p> <p>F.V Gaz Refregerant R 410A, per mbushjen e sistemit.</p> <p>V. Montim i Pajisjeve te jashtem per sistemin VRF.</p> <p>V. Montim i pajisjeve te brendeshme te sistemit VRF</p> <p>F.V Tub I Brinjezuar (Corrugato) D250 kompletuar me aksesoret per montim.</p> <p>F.V Komplet WC per personat me aftesi te kufizuar, procelani importi alafrenga te kompletuara me gjithë kaseta inkaso dhe aksesoret e nevojshem per montim</p>		
--	--	---	--	--

		<p>F. Njesi e Jashtme Pompe nxehtesise VRF, me kapacitet Ftohje/Ngrohje 15.5kW/18.0 kW, me koficienti i performances jo me pak se COP: 3.6/4.10. Kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.</p> <p>F. Njesi e Jashtme Pompe nxehtesise VRF, me kapacitet Ftohje/Ngrohje 22.4kW/25.0 kW, me koficienti i performances jo me pak se COP: 3.9/5.1 Kompletuar me gjithë aksesoret e nevojshem per montim.</p> <p>F. Njesi e brendeshme Murale VRF, me kapacitet Ftohje/Ngrohje 2.2kW / 2.5kW, Fryrja e Ajrit 510 m3/h, Kompletuar me gjithë Termostat Mural AMBIENTI dhe aksesoret e nevojshem per montim.</p> <p>F. Njesi e brendeshme Murale VRF, me kapacitet Ftohje/Ngrohje 3.6kW / 4.0kW, Fryrja e Ajrit 600 m3/h, Kompletuar me gjithë Termostat Mural AMBIENTI dhe aksesoret e nevojshem per montim.</p> <p>F. Njesi e brendeshme Murale VRF, me kapacitet Ftohje/Ngrohje 4.5kW / 5.0kW, Fryrja e Ajrit 600 m3/h, Kompletuar me gjithë Termostat Mural AMBIENTI dhe aksesoret e nevojshem per montim.</p>		
N.S-18 A	Punime topogjeodezike	Referuar projektit te zbatimit dhe relacionit teknik	0-20 milion lekë	

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të ketë stafin drejtues të punësuar dhe regjistruar si më poshtë:

- 1 (nje) Inxhinier Ndërtimi
- 1 (nje) Inxhinier Elektrik
- 1 (nje) Inxhinier Mekanik
- 1 (nje) Inxhinier Hidroteknik
- 1 (nje) Inxhinier Gjeodet
- 1 (nje) Inxhinier Mjedisi

Për të dëshmuar përmbushjen e kriterit 2.3.3 operatori ekonomik duhet të paraqesë:

- Diploma
- CV
- Kontrata e punës

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e personelit kryesor në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojces nr.8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe neni 39 pika 6/c të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për Stafin, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, specifikimet teknike, raportin teknik dhe volumet e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin objektit në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës

Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale janë:

ARGUMENTIMI STAFI DREJTUES

Inxhinier Ndërtimi	- Punime gërmimi në tokë - Ndërtime civile dhe industriale
Inxhinier Elektrik	- Ndërtime për nënstacione, gabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike
Inxhinier Mekanik	- Referuar projektit të zbatimit dhe relacionit teknik
Inxhinier Hidroteknik	- Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre
Inxhinier Gjeodet	- Referuar projektit të zbatimit dhe relacionit teknik
Inxhinier Mjedisi	- Punime të inxhinierisë së mjedisit

2.3.4. Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/të kualifikuar**, si më poshtë:

- 1 (një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- 1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- CV

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë prezencën në objekt të personelit të mësipërm dhe/ose të kërkojë ndryshimin/zëvendësimin e tyre me staf me kualifikime të njëjta ose më të larta, në rast konstatimi të shkeljeve të rregullave/normave përkatëse. Në rast përsëritje mund të merren masa për ndërprerjen e kontratës. Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Argumentimi 2.3.4: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier” si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes. Operatori/ët ekonomik/ë, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe dokumentat përkatësë lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimit të mjedisit, për raste ndotjesh siç parashikon VKM-ja nr.312/2010. Rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit janë detyrim ligjor për çdo subjekt tregtar person fizik apo juridik për parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.

“Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” rekomandohet të jete ne kantier ne rast aksidentesh ne pune

Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" rekomandohet të jete ne kantier per minimizimin e aksidenteve ne pune

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 40 persona për periudhën, tremujtoje nga data e zhvillimit të procedurës e vertetuar kjo me:

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për periudhën tre mujor e nga data e zhvillimit të tenderit,
- Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të

njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

Argumentimi: Autoriteti Kontraktor këtë kriter e ka bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” në të cilin thuhet: “Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës” dhe nenin 39 pika 6ç të VKM nr.285/2021 “Per rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar. Numri i punonjësve është percaktuar bazuar tek faktorët si, volumet dhe kategoritë e punimeve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështirje tre mujore nga data e zhvillimit të tenderit, tregojnë besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomikë, përfshijet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e këtij kriteri, duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Po t’i referohemi projektit, preventivit, relacionit, matjeve përkatëse që ka bërë projektuesi është plotësisht i justifikuar numri i punonjësve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar përinformatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” Bazuar në katër elementët e strukturës së kostos (material, punëtori, makineri, transport) zëri fuqi punëtore zë rreth 27% të kostos.

Total ore pune= 85,982 ore (referuar oreve të punës për çdo ze pune të preventivit)

Ore/1 dite pune= 8 ore

Total Dite pune punëtori= 85,982 ore/8 ore= 10,747 dite pune

Dite pune gjithësej= 12 muaj (sipas grafikut të punimeve) * 22 dite/muaj= 264 dite pune

Numri i fuqisë punëtore = 10,747 dite / 264 dite = 40.7 punëtore afersisht

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme në pronësi, ose qira, ose kontrate furnizimi.

Nr	Emri i mjetit/pajisjes	Njesi	Sasia	Statusi
1	Eskavator me goma	Copë	1	Ne pronësi ose me qera
2	Kamion vetëshkarues me kapacitet mbajtës 10 deri 20 Ton	Copë	2	Ne pronësi ose me qera
3	Kamioncine	Copë	2	Ne pronësi ose me qera
4	Kamion me Vinc	Copë	1	Ne pronësi ose me qera
5	Fadroma me kove para dhe mbrapa	Copë	1	
6	Minieskavator	Copë	1	Ne pronësi ose me qera

7	Autobot Uji	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
8	Autobetoniere	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
9	Autopompe	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
10	Gjenerator	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
11	Rull hekur hekur 4-6 ton	Copë	1	Ne pronesi ose me qera
12	Vibrator	Copë	2	Ne pronesi ose me qera
13	Betoniere 500l	Copë	2	Ne pronesi ose me qera

Pajisjet dhe mjetet nuk duhet te jene te angazhuara në asnjë kontratë tjetër publike, që bie ndesh me legjislacionin e fushës së ndërtimit, dhe do të angazhohet vetëm për realizimin e këtij objekti.

Si dëshmi për të vërtetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike ne pronesi/qira, do të paraqiten keto dokumenta:

- a) Për mjetet ne pronesi (që shënohen në regjistra publikë), duhet të paraqiten;- dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), -plus certifikaten e kontrollit teknik, -siguracionin e mjetit (te vlefshme), vertetimin e pageses per taksat vjetore.
- b) Për mjetet e siguruar me qira, duhet të paraqiten; -dokumenti qe verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, (te vlefshme), vertetimin e pageses per taksat vjetore, kontrata e qirase e vlefshme per te gjithë periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi.
- c) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira te tij.

Operatori/et ekonomik ofertues duhet te deklaroje qe te gjitha mjetet dhe pajisjet e pershkruara, do te jene te angazhuara vetem ne kete kontrate. Mjetet te cilat rezultojne te angazhuara ne kontrata te tjera afati i zbatimit te cilave shtrihet pergjate afatit te kontrates objekt i prokurimit jane shkak skualifikimi. Autoriteti Kontraktor gezon te drejten te verifikojte dhe kontrolloje disponueshmerine e ketyre mjeteve si gjate vleresimit te ofertave ashtu edhe gjate zbatimit te kontrates.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e mjeteve dhe pajisjeve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Argumentimi: Numri i makinerive është përcaktuar në baze të grafikut të detajuar për zbatimin e punimeve sipas proceseve të punës, i përgatitur nga ana e projektuesit, ku për secilën proces pune është përcaktuar lloji i makinerive dhe ditët e punës përkatëse Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë

fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Për numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës bazuar në VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018). Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira / kontrate furnizimki janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

ARGUMENTIMI I MJETEVE SIPAS ZERVE NE PREVENTIV

Nr	Emri i mjetit/pajisjes	Njesi	Sasia	Statusi
1	Eskavator me goma	Copë	1	Punime gërmimi në tokë.
2	Kamion vetëshkarues me kapacitet mbajtës 10 deri 20 Ton	Copë	2	Transport dhe furnizim me materiale
3	Kamioncine	Copë	2	Transport dhe furnizim me materiale
4	Kamion me Vinc	Copë	1	Furnizim me materiale ne lartesi
5	Fadroma me kove para dhe mbrapa	Copë	1	Sistemime, germime, rrafshime, hapje kanali ne kantier.
6	Minieskavator	Copë	1	Sistemime, germime, rrafshime, hapje kanali ne kantier.
7	Autobot Uji	Copë	1	Furnizim me beton nga nyja ne kantier
8	Autobetoniere	Copë	1	Hedhja e betonit ne veper
9	Autopompe	Copë	1	Energji elektrike ne rast difektesh
10	Gjenerator	Copë	1	Per ngjeshjen e materialit ne sheshe
11	Rull hekur hekur 4-6 ton	Copë	1	Vibrim betoni
12	Vibrator	Copë	2	Pergatitja e llaqeve dhe betoneve ne kantier
13	Betoniere 500l	Copë	2	

2.3.7 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:

- ISO 9001 (*Sistemi i menaxhimit të cilësisë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- ISO 14001 (*Sistemi i menaxhimit të mjedisit*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë
- ISO 45001 (*Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë*) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, "Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor" të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", dhe nenin 44 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i ndryshuar. Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurrohet, është tepër e rëndësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarde që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përse kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë.

Specifikimet teknike, raporti teknik, preventivi me zerrat e punimeve janë hartuar nga projektues i licencuar dhe janë pjesë e pandare e DST.

Ne cdo rast nese jane permendur marke prodhimi ose proces i vecante pranohen edhe ekuivalent.

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto X

Sipas rëndësisë:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Çmimi | pikët 70 |
| 2. Aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike shtesë | pikët 5 |
| 3. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) | pikët 15 |
| 4. Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%) | pikët 5 |
| 5. Siguria në kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %) | pikët 5 |

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

Kriteret e vlerësimit:

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Kriteri:

1. Çmimi

[0 - 70] pikë

Argumentimi: Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.

Pikët për këtë kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{\min k1} \times P_{\max k1} / O_{k1}$$

P_{k1} Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\min k1}$ Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k1}$ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, refuzohen pa kërkuar shpjegime

2. Aftësia organizative, kualifikimi dhe përvoja e stafit për punime specifike shtesë

[0–5 pikë]

Argumentimi: Operatori Ekonomik për të vlerësuar për këto kriter duhet të provojë se zotëron merita teknike, aftësi organizimi, kualifikimi dhe përvojën të stafit që është emëruar në eksperiencat e mëparshme të ngjashme në kryerjen e punimeve dhe volumeve specifike si me poshte:

- Punime për rikonstruksionin/ndertimin e godinave social-kulturore, administrative me sipërfaqe ndertimi jo më pak se 1,452 m² të përlllogaritura si mesatare vjetore gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës [0–5 pikë]

Formula e përlllogaritjes së mesatares:

$$VS = \frac{\sum VS}{5 \text{ (vite)}}$$

VS Volumi specifik për përlllogaritjen e kriterit

$\sum VS$ Shuma e volumit specifik për 1 ose disa kontrata

* Ky është kriter vlerësimi dhe si i tillë operatorët ekonomik nuk do të skualifikohen por do të vlerësohen, bazuar në sasinë dhe përmbushjen e kushtit të afatit 1 vjeçar, afat i cili nënkupton një periudhë 12 mujore të pandërprere gjatë 5 viteve kalendarike. Kriteri është vendosur për të treguar organizimin, kualifikimin dhe përvojën e stafit, kur cilësia e stafit të emëruar mund të ketë një ndikim domethënës në nivelin e zbatimit të kontratës. Vlera e kontratave të mëparshme dhe specifikisht vlera e punime dhe volume të kryera të realizuara, ndikon në disa aspekte të përzgjedhjes së operatorëve ekonomikë, sikurse janë: i. stabiliteti financiar dhe kapaciteti; -cilësia dhe standardet; -historia e suksesit; -trajtimi i kompleksitetit Për të vlerësuar për këtë kriter operatori ekonomik/bashkimi i operatorëve ekonomik duhet të plotësojë minimalisht vlerën e kërkuar. Nëse kjo vlerë minimale nuk plotësohet do të konsiderohet se operatori ekonomik/bashkimi i operatorëve ka marrë “0” pikë.

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k2} = O_{k2} \times P_{\max k2} / V_{\max k2}$$

P_{k2} Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max 2}$	Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (vlera më e lartë e punimeve specifike të kryera)
$P_{\max 2}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k2}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Permbushja e këtij kriteri do të provohet nepermjet situacioneve perfundimtare dhe aktit të kolaudimit sipas pikes 2.3.1 të Kapacitetit Teknik si dhe dorëzimit të detyrueshem të informacionit të përmbledhur sipas formatit bashkelidhur (Aneks 1).

Volumet specifike per kontrata te cilat nuk jane kolauduar nuk do te perfshihen ne perlllogartje.

3. Periudha e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) [0–15 pikë]

Arguemntimi: Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, duke qënë se afatet më të gjata detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi për mos të qenë i detyruar të zëvendësojë apo riparojë punimet që do të kryejë. Referuar në nenin 45 të VKM nr.285/2021, kriteri i ofertës ekonomikisht më të favorshme bazohet në, kushtet e dorëzimit, si p.sh. datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit.

Kontraktori do të garantojë cilësinë e punimeve minimalisht për 2 vjet. Çdo ofertë e paraqitur për më pak se dy vjet do të skualifikohet. Çdo ofertues i cili do të paraqesë një periudhë garancie punimesh dhe paisjesh përfshirë për më shumë se 2 vjet do të vlerësohet si më poshtë:

$$P_{k3} = O_{k3} \times P_{\max 3} / V_{\max 3}$$

P_{k3}	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{\max 3}$	Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet
$P_{\max 3}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k3}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqese propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 2)

4. Vlera e garancisë së punimeve (jo më pak se 5%) [0 - 5 pikë]

Arguemntimi: Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, vlerat e garancive më të larta e detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi.

- ***Autoriteti kontraktor do të mbajë garancinë e punimeve sipas përcaktimeve të legjislacionit për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve në vlerën prej minimalisht 5 %.***
- ***Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë garancie punimesh më të ulët se 5% do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme e cila nuk respekton përcaktimet ligjore për vlerën e garancisë.***
- ***Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë garancie punimesh më të lartë se 5% do të vlerësohet si më poshtë:***

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k4} = O_{k4} \times P_{\max k4} / V_{\max k4}$$

P_{k4} Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k4}$ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k4}$ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k4} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqese propozimin e tij sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

Shënim: Vlera e garancise se punimeve ne % e ofruar nga OE, do te ndalohet nga çdo pagese pjesore ne shumen e caktuar te vleres se situacionit pjesor si garanci e defekteve. Kjo sipas përcaktimeve të kushteve të kontrates, (Shtojca 16 e dokumenteve të tenderit) Neni 10, pika 10.4.

Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqese garancine sipas formatit bashkelidhur (Aneks 3)

5. Siguria ne kantier/shëndeti, impakti në mjedis dhe social (PSK) (jo më pak se 3 %) [0 - 5 pikë]

Argumentimi: Për këtë kriter ofertuesi duhet të paraqese oferten per vleren PSK ne rubriken specifike/zerin “Siguria ne kantier (Plani I Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit) sipas Vendimit nr. 216, date 13.04.2023)”, ne preventivin e ofertes:

Standarti gjatë zbatimit të punimeve është i lidhur ne mënyrë të posacme edhe me përmbushjen nga ana e kontraktorit të të gjitha masave të marra dhe të ndjekura në mënyrën e duhur, sa i përket ceshtjeve të sigurisë në kantier, shëndetit, impaktin në mjedis dhe social që kanë punimet e kryera. Siguria e shtuar dhe shëndeti në punë ka të bëjë me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjes të shëndetit të punëmarrësve, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eliminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, informimin, konsultimin, pjesëmarrjen e balancuar si dhe trajnimin e formimin e punëmarrësve e përfaqësuesve të punëmarrësve në përputhje me legjislacionin përkatës.

Siguria në kantier, perfshin Planin e Sigurisë e Kordinimit në Kantier (PSK), menaxhimin e trafikut dhe kontrollin (më tej shtjelluar në Relacionin Teknik dhe aktet nenligjore përkatëse të referuara). Ky parashikim shërben në mënyrë të vecantë per përmirësimin e kushteve të punës së punëmarrësve, në mënyrë që të shmangen/zvogëlohen aksidentet në punë, sëmundjet profesionale dhe të përmbushen të drejtat e punëmarrësve për punë të denjë të krahasueshme me vendet e tjera të BE-së.

Për shkak të rëndesisë që paraqesin këto detyrime për kontraktorin është parashikuar një rubrike e vecantë në preventivin e punimeve si zë më vete dedikuar sa më lart. Kjo rubrike bazohet ne Vendimin Nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim” (Neni 13, Pika 3).

Fondi i veçantë për këtë rubrike ne masen jo me pak se 3%, përlllogaritur në përputhje me madhësinë e projektit që do të realizohet sipas përcaktimeve te VKM nr. 216 date 13.04.2023. Ky fond parashikohet shprehur ne vlerë, në këtë rast **jo më pak se 1,302,149.63 leke pa tvsh per “Shtepia e Zahireve_Shkolla 5-Deshmoret (Polene)”, jo më pak se 1,286,392.70 leke pa tvsh**

per “Shtepia e Qershive_Shkolla Rakip Kocibelli (Qatrom)”. Ofertuesi nuk duhet të plotësojë formularin e ofertës nën vlerën minimale. Kjo vlerë minimale shërben për zbatimin e masave të shtuara për sigurinë në kantier, në zbatim të Vendimit nr. 312, datë 5.5.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për sigurinë në kantier”, Aneksi VI “Permbajtja minimale e planit të sigurisë në kantieret e perkoheshme e të levizeshme”.

Në vijim, për kriterin: Standarti dhe Cilësia: Siguria në kantier/shendeti, impakti në mjedis dhe social, propozim i ofertuesit do të konsiderohet vlera e ofertuar nga operatori ekonomik për zbatimin e Siguria në kantier (Planin e Sigurisë e Kontraktorit në Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrollit të shtuar), e përfshirë në ofertën ekonomike të detajuar, konkretisht sipas Shtojcës 2 të DT. “LISTA E ÇMIMEVE SIPAS ZËRAVE TË PREVENTIVIT”

- *Kontraktori do të ofertojë për këtë zë (PSK) minimalisht vlera 1,302,149.63 leke pa tvsh për “Shtepia e Zahireve_Shkolla 5-Deshmoret (Polene)”, jo më pak se 1,286,392.70 leke pa tvsh për “Shtepia e Qershive_Shkolla Rakip Kocibelli (Qatrom)”*.
- *Çdo ofertues i cili do të ofertojë një vlerë më të ulët se vlera 1,302,149.63 leke pa tvsh për “Shtepia e Zahireve_Shkolla 5-Deshmoret (Polene)”, jo më pak se 1,286,392.70 leke pa tvsh për “Shtepia e Qershive_Shkolla Rakip Kocibelli (Qatrom)”, do të skualifikohet si ofertë e papërgjegjshme (konsiderohet sikur ka sjellë volume pune më pak)*
- *Çdo ofertues i cili do të ofertojë dhe pranojë për mbajtjen e një vlerë PSK – Sigurie në kantier më të lartë se vlera 1,302,149.63 leke pa tvsh për “Shtepia e Zahireve_Shkolla 5-Deshmoret (Polene)”, jo më pak se 1,286,392.70 leke pa tvsh për “Shtepia e Qershive_Shkolla Rakip Kocibelli (Qatrom)”, do të vlerësohet si më poshtë:*

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k5} = O_{k5} / V_{\max k5} \times P_{\max k5}$$

P_{k5} Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{\max k5}$ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet

$P_{\max k5}$ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k5} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Ofertat anomalisht të ofruara për kriterin: Siguria në kantier/shendeti, impakti në mjedis dhe social (PSK)

Në rast kur është një ofertë e vlefshme, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin “Siguria e shtuar në kantier/shendeti, impakti në mjedis dhe social (PSK)”, **kur ofrohet më shumë se dyfishi i vlerës së kërkuar.**

Në rast se janë më shumë se dy oferta, oferta konsiderohet anomalisht e ofruar për kriterin “Cilësia në punime: siguria në kantier/shendeti, impakti në mjedis dhe social” **nëse vlera e saj do të jetë më shumë se dyfishi i mesatares së ofertave të vlefshme.**

Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht e ofruar për nën-kriterin “Cilësia në punimet e kryera: siguria në kantier/shendeti impakti në mjedis”, në rastin kur ekzistojnë dy ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O – (pikët e Ofertës)

Mo – Mesatarja e pikëve të ofertave të vlefshme

N – Numri i ofertave të vlefshme

$$\begin{aligned} PR (\text{Rrm}) &= \text{Rritje e mundshme} \\ Mo &= O1 + O2 + O3 + \dots + On / N \\ PR &= 200 \% Mo \end{aligned}$$

Vlera e ofertave të ofruara > PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ofruar për nën-kriterin “Cilesia ne punimet e kryera: siguria ne kantier/shendeti impakti ne mjedis”.

Kujdes!!!

Për ofertën që do të konsiderohet anomalisht e ofruar për këtë kriter, ofertuesi do të vlerësohet gjithësesi me të njëjtat pikë sikurse ofertuesi me pikët më të ulëta për këtë kriter.

Në rast se ky ofertues përsëri shpallet fitues, PSK do të përlllogaritet në bazë të ofertës së ofertuesit pavarësisht pikëve të marra.

Shembull: PSK është caktuar 15,000,000 lekë. Ofertuesi A ka ofruar 15,000,000 lekë, B 16,000,000 lekë, C 17,000,000 lekë dhe D 55,000,000 lekë. Sipas pikëve për këtë kriter ofertuesin përfitojnë pikët respektivisht A – 1.36 pikë, B – 1.45 pikë, C -1.55 pikë dhe D – 5 pikë të plota.

Pas formulës për anomalisht të ofruar rezulton se ofertuesi D është anomalisht i ofruar për PSK (200% MO = 51,500,000 leke < 55,000,000 leke) dhe vlerësohet me 0 pike.

Ne rastin kur Ofertuesi D merr piket maksimale per kriteret e tjera vleresuese, pra ne rastin kur Ofertuesi D shpallet fitues vlere per PSK do te jete 55,000,000 leke.

Autoriteti Kontraktor ben likujdimin e vleres se sipercituar per sigurine ne kantier ne cdo situacion mujor referuar peshës respektive/korresponduese te realizimit te punimeve, kjo e shoqeruar me (i) raportin PSK (referuar permbajtjes minimale te PSK) hartuar nga Kontraktori e (ii) Mbikqyresi i punimeve dhe (iii) i monitoruar e miratuar nga specialistet e HSE (Health, Safety and Environment) te autoritetit kontraktor.

Theksohet se, nese nga monitorimi i specialisteve te HSE dhe Mbikqyresit te punimeve rezulton se nuk jane zbatuar masat e sigurise ne kantier (kjo nënkupton edhe nëse ka një shkelje të vetme) pervec masave penalizuese referuar KPK dhe KVK te kontrates, vlere korresponduese per kete rubrike nuk do te paguhet për situacionin mujor referues.

Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Projekti teknik, Specifikimet teknike, raportet teknike, preventivi me zerat e punimeve janë hartuar nga subjekt projektues të licencuar dhe jane pjese e DST.

Ne cdo rast nese jane permendur marke prodhimi ose proces i vecante ne kete procedure prokurimi me objekt: "FAB LAB i Artizanit: "Rrugët e Shijes: Polenë, Boboshticë, Drenovë, Qatrom", Bashkia Korçë" do te pranohen edhe ekuivalent