

Projektuesi: BOE: "ERALD-G SH.P.K & TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING SH.P.K "

Objekti: ARKIVA E KRYEMINISTRISE

Datë: 13-11-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME DYER DRITARE					
1	2.391	Hegje dyer ekzistuese	m2	7.48			20%
2	2.396	Hegje vetrate duralumini ekzistuese	m2	99.12			20%
3	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine	m2	2.67			20%
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME SHTRESASH 2					
4	2.281	Hegje pllaka dysHEMEJE	m2	158.53			20%
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1			20%
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI					
6	2.293	Hegje tavan i varur me kartonxhes	m2	158.53			20%
7	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m2	158.53			20%
8	2.328/1	Patinim muri me stuko	m2	185.8			20%
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME BOJATISJE					
9	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	345.8			20%
		SHUMA 4:					
		5. PUNIME MURATURE TULLE					
10	2.108/1 c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	22.88			20%
		SHUMA 5:					
		6. INSTALIME PER NDRICIM					
11	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	10			20%
12	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	102			20%
13	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 mod	copë	2			20%
14	2.485/4	F.V. Çeles 2 polar 220V 10A	copë	5			20%
15	2.465	F.V. Ndricules tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	copë	2			20%
		SHUMA 6:					
		7. PRISHJE					
16	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	32			20%
		SHUMA 7:					
		8. PUNIME HEKUR BETONI					
17	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.9			20%
		SHUMA 8:					
		9. ANALIZA JAShte LISTE					
18	An	Tubacione bakri linjat gaz/leng ftohes, i termoizoluar, 9.5 mm, bashke me sistemin e mberthimit.	ml	20			20%
19	An	Tubacione bakri linjat gaz/leng ftohes, i termoizoluar, 19.1 mm, bashke me sistemin e mberthimit.	ml	20			20%
20	An	Montim Paisje e jashmte mini - VRF, "POMPE NXEHtesIE" 22.50 kW Ftohje, perfshire mbeshteteset antivibrante, sistemin e mberthimit dhe te fiksimit si dhe komanden qendrore remote te saj bashke me kabllimin e kontrollit.	copë	1			20%
21	An	Montim Paisje e jashmte mini - VRF, "POMPE NXEHtesIE" 15.50 kW Ngrohje, perfshire mbeshteteset antivibrante, sistemin e mberthimit dhe te fiksimit si dhe komanden qendrore remote te saj bashke me kabllimin e kontrollit.	copë	1			20%
22	An	Montim AHU Njesi e trajtimit te ajrit,me karakteristika: •Ventilatori i dergimit inverter: 3 000m3/h, Extrenal pressure 100 Pa; • Ventilatori i kthimit inverter: 3 000 m3/h, Extrenal pressure 100 Pa; Bateri ftohje me DX Coil 22.5 kW; • Bateri ngrohje me DX Coil 15.5 kW; etj.	copë	1			20%
23	An	Tubacione dhenje dhe thithje ajri, panel sandwich, prej shkume poliuretani te zgjeruar, te veshur me flete alumini nga te dyja anet brenda/jashte me spesor 80/120 mikron, bashke me aksesoret e prodhimit, perforcuese etj.	m2	180			20%
24	An	Xhunto antivibrante per lidhjen e paisjeve me kanalet e ajrit	ml	12			20%

25	An	Grile thithje ajri, sasia e ajrit, se bashku me plenum dhe damper perkates 1500 m3/h	copë	1			20%
26	An	Grile thithje ajri, sasia e ajrit, se bashku me plenum dhe damper perkates 150 - 300 m3/h	copë	7			20%
27	An	Difuzor swirl dhenje ajri, sasia e ajrit 500 m3/h	copë	6			20%
28	An	Grile shiu prej alumini te anodizuar, sasia e ajrit 3.000m3/h	copë	2			20%
29	An	Tubacione fleksibel te termoizoluar dhenje/thithje ajri $\varnothing$ 200 mm	ml	3			20%
30	An	Montim Ventilator linje per largimin e tymrave, temperature deri ne 400°C, sasia e ajrit 1950m3/h	copë	1			20%
31	An	Grile shiu prej alumini te anodizuar, sasia e ajrit 1950 m3/h	copë	1			20%
32	An	Damfer kundra zjarri 700x250 mm	copë	2			20%
33	An	Montim Shuares zjarri portatel, me pluhur 6kg, me aftesi shuarse jo me te ulet se 34A - 233BC	copë	1			20%
34	An	Montim Shuares zjarri portatel, me CO2, 5kg, klasa113B	copë	2			20%
35	An	Montim Gjenerator Aerosol per shuarjen e zjarrit, per volum deri 50m3	copë	14			20%
36	An	Montim Gjenerator Aerosol per shuarjen e zjarrit, per volum deri 30m3	copë	1			20%
37	An	Paneli i komandimit te impjantit te mbrojtjes nga zjarri	copë	1			20%
38	An	Modul i aktivizimit te gjeneratoreve Aerosol	copë	2			20%
39	An	Modul per lidhjen ne LAN te paneli i komandimit te impjantit te mbrojtjes nga zjarri	copë	1			20%
40	An	Pike komandimi manuale me celes (per c'aktivizim manual)	copë	2			20%
41	An	Pike komandimi manuale me buton (per aktivizim manual)	copë	2			20%
42	An	Sinjalistike me ndricim "STOP" per paralajmerim hyrje ne nje ambjent ne fazen e shurjes se zjarrit 24V	copë	2			20%
43	An	Drite paralajmeruese per rrenje zjarri, me pulsim, 24V	copë	2			20%
44	An	Sirene konvencionale 105bD/24V	copë	2			20%
45	An	Pike furnizim fuqie per aktivizimin e gjeneratoreve "Aerosol"	copë	1			20%
46	An	Rele 12/24V	copë	2			20%
47	An	F.V. Kabëll Cu tip FG160M16 0.6/1 kV, 5x16 mm ² (linja furnizimit), së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	ml	40			20%
48	An	F.V. Kabëll Cu tip FG160M16 0.6/1 kV, 5x6 mm ² (linja AHU), së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	ml	20			20%
49	An	F.V. Kabëll Cu tip FG160M16 0.6/1 kV, 3x4 mm ² (linjat e kondicionerëve), së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	ml	45			20%
50	An	F.V. Kabëll Cu tip FG160M16 0.6/1 kV, 3x2.5 mm ² (linjat rafteve & rack-ut), së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	ml	48			20%
51	An	F.V. Përcjellës Cu tip FG17 0.6/1 kV, 1x2,5 mm ² (linjat e prizave), së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	ml	252			20%
52	An	F.V. Kabëll Cu tip FG160M16 0.6/1 kV, 3x1,5 mm ² (linjat e ndriçuesëve), së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	ml	99			20%
53	An	F.V. Tub i fortë (RIGID) Ø 20 mm, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, grapeta, upa vida, bashkuese, brryla, rakoderi etj	ml	50			20%
54	An	F.V. Panel Elektrik Arkiva [P.E.A] jashtë murit i prodhuar dhe verifikuar sipas skemës së projektit dhe konform IEC 61439-1/-3, IEC 60364, i pajisur me të gjithë aksesorët e montimit, etiketime, dokumentacion teknik dhe certifikatë konformiteti. Përfshihet testimi dhe raporti i protokollit nga ndërt	copë	1			20%
55	An	F.V. Panel Elektrik UPS [P.E.S] jashtë murit i prodhuar dhe verifikuar sipas skemës së projektit dhe konform IEC 61439-1/-3, IEC 60364, i pajisur me të gjithë aksesorët e montimit, etiketime, dokumentacion teknik dhe certifikatë konformiteti. Përfshihet testimi dhe raporti i protokollit nga ndërtues	copë	1			20%
56	An	F.V Modul ASD, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës. Përfshirë konfigurimin dhe testim komisionimin	copë	1			20%

57	An	F.V Central dedektimi zjarri i kompletuar, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës. Përfshire konfigurimin dhe testim komisionimin	ml	1			20%
58	An	F.V Modul komunikimi në loop me 8 hyrje dhe 2 dalje, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës. Përfshire konfigurimin dhe testim komisionimin	copë	2			20%
59	An	F.V Sensor multifunksional, tymi, nxehtësie, Co, bashkë me bazë dhe me izolator të inkuorporuar, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës. Përfshirë konfigurimin dhe testim komisionimin	copë	5			20%
60	An	F.V Tub për aspirimin që lidhet me ASD, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës. Përfshirë konfigurimin dhe testim komisionimin	ml	65			20%
61	An	F.V Pulsant manual i adresueshëm me opsion reset, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës. Përfshirë konfigurimin dhe testim komisionimin	copë	1			20%
62	An	F.V Kabëll për sistemin e dedektimit të zjarriti 2x0,8 mm2 me skermo sipas EN20500, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	ml	70			20%
63	An	F.V. Kabëll S/FTP Cat 7, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	ml	118			20%
64	An	F.V. Kabëll FTP Cat 5e, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	ml	15			20%
65	An	F.V. Prizë Data RJ45 FTP Cat 7, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	copë	3			20%
66	An	F.V. Prizë Data RJ45 FTP Cat 5e, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	copë	4			20%
67	An	F.V. Rack 24U i kompletuar, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	copë	1			20%
68	An	F.V. PatchPanel Cat 7, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	copë	1			20%
69	An	F.V. Switch për rrjetin e komunikimit 16 porta + 2 sfp, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	copë	1			20%
70	An	F.V. PatchPanel fibër optike, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	copë	1			20%
71	An	F.V. Switch për rrjetin e komunikimit 8 porta + 2 sfp PoE+, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	copë	1			20%
72	An	F.V. Sensor temperature & lagështie, dalje 4-20mA/0-10V/Modbus, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	copë	2			20%
73	An	F.V. Kontroller për lidhjen e dy sensorëve dhe lidhjen me centralin e alarmit të zjarrit për të dhëne informacion mbi gjendjen, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	copë	1			20%
74	An	F.V. Kabëll i skermuar për trasmetimin e sinjalit analoog dhe ushqimit të sensorëve, Li2YCY 2x2x0.5 mm ² , së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	ml	50			20%
75	An	F.V. Sistem akses kontrolli për dyert, i përshtatshëm me sistemin aktual të aksesit. Përfshirë kontrollerat, lexuesit e kartave, magnetet e dyerve, kontaktet, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	komplet	1			20%
76	An	F.V. Udhëzues kabllosh	copë	4			20%
77	An	F.V. Tapa për mbushje, seria e thjeshtë	copë	14			20%
78	An	F.V. Kutitë, suport, pllakë, 3 module	komplet	8			20%
79	An	V. Ndriçues LED me trup alumini të anodizuar, 44W	copë	24			20%
80	An	V. UPS 10 kVA, hyrje tre fazore, dalje një fazore, 3:1	copë	1			20%
81	An	V. UPS për montim në Rack, së bashku me të gjithë aksesorët e nevojshëm për montim, përfshirë etiketime dhe aksesore të tjerë ndihmës	copë	1			20%

