

Objekti "Riveshje e segmentit rrugor rrethrotullimi Cerme - Divjake

P R E V E N T I V I

Nr.	Nr. i Analize	Zerat e punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi(Lekë)	Vlera (Lekë)
1		Germim dheu me eskavator goma 0.25m3 ne kanale gjeresi >2 m kat III me shk ne mjet.	m3	6,740		
2		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	6,740		
3		Skarifikim shtrese asfalti me makineri h=10cm.	m2	36,050		
4		Frezim shtrese asfalti me makineri h=10 cm (pjesa e riparimeve)	m2	-		
5		Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.	m2	26,210		
6		Shtrese stabilizant t=10cm.	m2	36,050		
7		Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	36,050		
8		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	79,200		
9		Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per bankina)	m2	13,100		
		Shuma pa TVSH				
		TVSH				
		Vlera totale me TVSH				

P R E V E N T I V

Objekti: Permisim i shtresave rrugore ne segmentin "Rruga Cerme Shkumbin - Bishcukas", Bashkia Divjake

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A		PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT DHE GJELBERIMI				
		A-1. Punime dheu dhe transport mbeturinash				
2		Germim dheu me eskavator goma 0.25m3 ne kanale gjeresi >2 m kat III me shk ne mjet	m3	385.0		
3		Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	1,310.0		
						Shuma A
B		PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES				
		B-1 Rruge				
1		Skarifikim shtrese asfalti me makineri h=10cm (pjesa e riparimeve)	m3	925.0		
2		Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm (pjesa qe trajtohet vetem me asfaltobeton)	m2	2,998.0		
3		Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	10,415.0		
4		Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri (per riparime)	m2	1,755.0		
5		Shtrese stabilizant t=10cm (per riparime dhe bankina)	m2	13,228.0		
6		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	10,828.0		
7		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m2	12,350.0		
8		Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (Kunete)	m3	124.0		
9		F V bordura betoni 15x30 cm	ml	1,100.0		
10		Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per bankina)	m2	2,095.0		
						Shuma B
		SHUMA (A - C)				
		FONDI REZERV 2.2 %				
		SHUMA 1				
		T.V.SH. 20%				
		VLERA NE TOTAL				

PREVENTIV

Objekti: Permisioni i shtresave rrugore ne segmentin "Rruga Dushk Can - Germeje i madh", bashkia Divjake

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A		PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT DHE GJELBERIMI				
		A-1. Punime dhe dhe transport mbeturinash				
2		Germim dhe me eskavator goma 0.25m3 ne kanale gjeresi >2 m kat III me shk ne mjet	m3	870.0		
3		Transport dhe me auto deri 3.0 km	m3	1,530.0		
					Shuma A	
B		PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES				
		B-1 Rruge				
1		Skarifikim shtrese asfalti me makineri h=10cm (pjesa e riparimeve)	m3	782.0		
2		Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm (pjesa qe trajtohet vetem me asfaltobeton)	m2	9,375.0		
3		Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	6,760.0		
4		Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri (per riparime)	m2	1,650.0		
5		Shtrese stabilizant t=10cm (per riparime)	m2	9,590.0		
6		Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	14,720.0		
7		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m2	14,720.0		
8		Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (Kunete)	m3	115.0		
9		F V bordura betoni 15x30 cm	ml	1,000.0		
10		Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per bankina)	m2	1,070.0		
					Shuma B	
		SHUMA (A - C)				
		FONDI REZERV 2.2 %				
		SHUMA 1				
		T.V.SH. 20%				
		VLERA NE TOTAL				

