

Preventiv

Objekti: Projektim Rikualifikim Urban I Hyrjes së Qytetit të Shkodrës dhe Parkut për Pushuesit

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A		PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT DHE GJELBERIMI				
		A-1. Punime dheu dhe transport mbeturinash				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	997		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	540		
3	An	Transport dheu me auto deri 500m	m ³	13,072		
		Shuma A-1				
					Shuma A	
B		PUNIME PER NDERTIMIN E SHETITORES				
		B-1 Rrugica, Korsi Biciklete , Sheshe dhe Fasada				
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	12,075.0		
3	3.An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges+shetitore, perhapur e ngjeshur me makineri cdo 20 cm	m ³	6,585.0		
4	An	Shtresë me pllaka guri (30x60x5)	m ²	10,892.0		
5	An	Bordura betoni 10x20 cm	ml	14,800.0		
6	3.616	F.V Bordura betoni 12x25 cm	ml	4,200.0		
7	3.617/2	F V bordura betoni 15x35 cm	ml	2,040.0		
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	120.0		
9	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m ³	140.0		
10	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m ²	12,578.0		
11	3.628	Lluster cemento 2 cm 1: 2(me ngjyre me helikopter)	m ²	2,140.0		
12	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	50.0		
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	8,735.0		
14	3.225/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri	m ²	4,200.0		
15	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m ³	755.0		
16	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6-10 mm	ton	39.0		
17	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø >12 mm	ton	135.0		
18	An	Shpim me sonde Ø 0.8 m, me nevojen per kemishim	ml	736.0		
19	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m ³	580.0		
20	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (muret rrethuese)	ton	12.0		
21	An	Shirita bronxi te fiksuar ne terren (konturimi gjurmes se ndertesave te pazarit te vjeter)	ml	3,520.0		
		Shuma B-1				
		B-2 Punime Elektrike				
1	An	F V shtylla, ndricues dekorative nje degeshe per ndricim komplet tip 1	cope	165.0		
2	3.An	F V shtylla, ndricues dekorative per ndricim komplet tip 2	cope	74.0		
3	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	377.0		
4	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	377.0		
5	An- M3	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	4.0		

6	An-56	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	10.0		
7	An-1	F.V. Kabell XYMM 0.6/ 1KV. 3x2.5mm2	ml	3,016.0		
8	An-2	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x 25mm2	ml	1,940.0		
9	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 80	ml	1,940.0		
10	3.379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m ³	78.0		
		Shuma B-2				
						Shuma B
C		PUNIME PER KUSH DHE VADITJE				
1	3.379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m ³	240.0		
2	2.523/1	F.V tuba l brinjezuar HDPE Ø 200 mm	ml	82.0		
3	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=315 mm	ml	1,550.0		
4	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=400 mm	ml	640.0		
5	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	50.0		
6	An - 22/1	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	130.0		
7	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	15.0		
8	An	Shpim pusi deri 20 m	cope	4.0		
9	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	80.0		
10	An	V.Pompe me q 10 l/s h-80m	cope	4.0		
11	2.576	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	cope	4.0		
12	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	1,500.0		
13	An - 10	F.V Saraçeske PPR 3/4"	cope	20.0		
						Shuma C
D		PUNIME PER SINJALISTIKEN, STOLA DHE GJELBERIM				
1	An99	Tabele rrethi "detyrim" e vogel D=40	cope	20.0		
2	An163	F.V. Fidane Lule dekorative SIPAS SPECIFIKIMEVE	cope	176.0		
3	An164	F.V. Fidane Peme dekorative D 10 - 12 CM SIPAS SPECIFIKIMEVE	cope	177.0		
4	An169	F.V mbjellje peme dekorative 16-18cm SIPAS SPECIFIKIMEVE	cope	201.0		
5	An	Stola metalik	cope	99.0		
6	An	STOLA ME GJELBERIM TE INTEGRUAR	cope	9.0		
7	An	TAVOLINA PER LOJRA + STOLA	cope	3.0		
8	An	TAVOLINA PER LEXIM NE NATYRE + STOLA	cope	3.0		
9	An	MJETE PER PALESTER NE NATYRE	cope	9.0		
10	An	STOLA ME PEME NE MES	cope	21.0		
11	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m ²	30,200.0		
						Shuma D
D.1		PUNIME PER FUSHAT				
1	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	40.0		
2	3.241	Shtrese betoni C12/15	m ³	8.0		
3	2.167	F.V hekur periodik >12 mm	ton	4.0		
4	3.208	Shtrese cakulli t=10cm, makadam, perhapur ngjeshur me makinerie	m ²	160.0		
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	160.0		
6	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3 cm, me makineri	m ²	450.0		
7	2.109/2	Themel betoni C12/15 per tabelat	m ³	2.0		
8	2.167	F.V hekur periodik >12 mm	ton	0.5		
9	An	F.V shtrese niveluese elastike Mapecoat TNS Grey Base Coat 3mm	m ²	450.0		
10	An	F.V tapet rezine sintetike me ngjyra per terrene sportive Mapecoat TNS Finish	m ²	450.0		
11	An	Vizime me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=8cm (me tre ngjyra sipas seciles disipline)	m ²	50.0		
12	4.112	Bojatisje mbi metal, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstrusione me profil	m ²	60.0		
13	3.379	Ndertim drenazhi ,mbushje me rere natyrale (rere nen dhe mbi tubacione PE)	m ³	15.0		

14	3.378	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak (ne kanale + ngjeshje me shtresa cdo 25cm)	m3	22.0			
15	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	85.0			
16	An	Pusetete b/a shiu 50 x 70 cm, h = 100 cm, me kapak gize	cope	6.0			
17	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	6.0			
18	3.An/57/b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	6.0			
19	3.An/53	F.V e shtyllave metalike per ndricim me lartesi h = 7 m d=160mm	cope	6.0			
20	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	6.0			
21	An	F.V te kuadrit elektrik me automat mgt 4p 32A, automat diferencial 4p 40A 5d=0,3A, 4 automatë mgt 1p 16A 16kA, 4 kontaktorë modular 4p 40A, 4 celësa seksionues 1p 16A	cope	2.0			
22	An	Tub fleksibel Ø 64 mm	ml	140.0			
23	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	Ton	7.5			
24	An	Rrethim me rrjete teli	m2	1,290.0			
Shuma per 1Fushe							
Shuma D.1 (2xFusha)							
E	PUNIME DHOMA ZHVESHJE, TUALETET, PORTA BEXHISTENIT DHE INFO POINT						
E/1	PUNIME MURATURE						
1	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	4.0			
2	2.860	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m ³	12.0			
3	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m ³	74.0			
SHUMA E/1							
E/2	PUNIME BETONI						
1	2.262/3	Shtrese betoni C12/15	m3	26.0			
2	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolit deri 20m3 C16/20	m3	14.0			
3	2.117/1a	Kollona b/a monolite C20/25 h-4m	m3	39.0			
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	35.0			
5	2.116	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	9.2			
SHUMA E/2							
E/3	PUNIME TARACE DHE SHTRESA						
1	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	18.0			
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	160.0			
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	91.0			
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave	m ³	25.0			
5	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m ³	25.0			
6	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	245.0			
7	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi	m ²	245.0			
8	2.324/a	Plintuse pllake grez	ml	350.0			
9	2.418	Parmake me lende druri	ml	120.0			
10	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	450.0			
SHUMA E/3							

E/4 PUNIME SUVATIMI VESHJE					
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	260.0	
3	2.340	Suva xokoli me granil e çimento te bardhe	m ²	60.0	
4	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	240.0	
5	2.297/a	Tavan me kartonxhes (cementato)	m ²	10.0	
6	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	510.0	
	2.237/a	Lyerje betoni me hyperdesimo	m ²	330.0	
SHUMA E/4					
E/5 PUNIME DYER E DRITARE					
1	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m ²	32.0	
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m ²	20.0	
3	2.373	Vetrate xhami l temperuar	m ²	127.0	
SHUMA E/5					
E/6 PUNIME TE NDRYSHME					
1	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm	m ²	40.0	
2	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m ²	200.0	
3	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta(paramke, kufizime ne godina)	ton	3.5	
4	An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m ²	20.0	
5	2.181	Konstruksione metalike te perbera (info point)	ton	7.6	
SHUMA E/6					
E/7 PUNIME HIDROSANITARE					
1	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	40.0	
2	2.575	Pusetat kontrollo 1x1x1.5m	cope	1.0	
3	An.7	F.V Tuba PVC Ø 315 mm per linja te jashtme	ml	20.0	
4	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	12.0	
5	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	160.0	
6	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	42.0	
7	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	45.0	
8	An	Kapuc ajrimi ne tarace Ø110 mm	cope	4.0	
9	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	8.0	
10	An	Valvula	cope	2.0	
11	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	10.0	
12	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	10.0	
13	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	10.0	
14	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	1.0	
15	2.506	F.V bide importi porcelani	cope	2.0	
16	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	10.0	
17	An-13	F V rezervuari zingato 1000 litra	cope	4.0	
18	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	2.0	
SHUMA E/7					

E/8	PUNIME ELEKTRIKE					
1	2.1/a	Germim dhe me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	45.0		
2	a.100	Çeles me dy pozicione, I-O-2 380V,20A	Cope	1.0		
3	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	Cope	4.0		
4	An	Rele diferencoale 4P-40 / 380V	Cope	4.0		
5	a.104	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	Cope	4.0		
6	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	Cope	2.0		
7	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	Cope	3.0		
8	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	Cope	5.0		
9	2.a.120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	Cope	2.0		
10	2.487	Kuti derivacioni PT-7 plastike	Cope	4.0		
11	2.487	Kuti derivacioni PT-5 plastike	Cope	24.0		
12	2.487	Kuti derivacioni PT-1 plastike	Cope	11.0		
13	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	Cope	17.0		
14	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	Cope	20.0		
15	3.An/55	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	Cope	1.0		
16	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	Cope	10.0		
17	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	Cope	8.0		
18	2.485/2	Çeles 10A/250V	Cope	8.0		
19	2.485/2	Çeles deviat 10A/250V	Cope	8.0		
20	An	Priza telefoni RJ 11-TF	Cope	4.0		
21	An	Priza internet RJ 45 (Data)	Cope	6.0		
22	An	Swicher(shperndares sinj. Internet)	Cope	2.0		
23	An	Ruter	Cope	2.0		
24	4.166/5	Tube P.V.C. fleksibel Ø 63 mm	ml	80.0		
25	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	60.0		
26	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	80.0		
30	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	50.0		
31	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	80.0		
32	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	110.0		
33	4.131/3.7	Kabell P.V.C. 4x25 mm ² , izol.gome armuar	ml	90.0		
34	An	Kabell P.V.C. 3x1.5 mm ²	ml	180.0		
35	An	Kabell internet U.T.P .4(2x0.5)	ml	80.0		
36	An	Kabell telefoni 2(2x0.5)	ml	155.0		
37	2.a-127	Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40	Cope	20.0		
38	An	Ndricues FLC-(1x36)w	Cope	2.0		
39	2.a-125	Ndricues fluoreshent 1x60w.IP65	Cope	4.0		
40	2.a-124	Ndricues fluoreshent 1x40w.IP65	Cope	8.0		
41	2.a-139	Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	Cope	4.0		
42	2.a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	Cope	2.0		
SHUMA E/8						
E/9	PUNIME PER REHABILITIMIN E NDERTESAVE DHE PERSHTATJENE E TYRE ME ARKITEKTUREN E PAZARIT TE VJETER					
1	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m ²	6,190.0		
2	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze	m ²	1,520.0		
3	2.410/b	Parapet Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=30~50cm (sipas vizatimeve)	ml	185.0		
SHUMA E/5						
SHUMA (A - E)						
T.V.SH. 20%						
SHUMA 1						
An	F. Pomper me q 10l/s h-80m			cope	4.0	
VLERA NE TOTAL						

Per: C.E.C GROUP shpk

Vangjush MBRICE

Anduen MBRICE