



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA PATOS
DREJTORIA E HARTIMIT TE PROJEKTEVE DHE MONITORIMIT TE INVESTIMEVE DHE SHERBIMEVE
Adresa: Lagjia "Naftetari"Rruga: UnazaTel: 0381 22372; 23664

MIRATOHET
KRYETARE E BASHKISE
Rajmonda BALILAJ

PREVENTIV

Objekti: **Rikonstruksion I rruges "Dukas - Kuqar - Manekaj - Rusinje**
Investitor : **Bashkia Patos**
Zbatues:

Nr.	Nr. Anal.	Emertimi Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
		A.Punime Rikonstruksioni				
		I. Punime per lirim e sheshit				
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	115.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5.0 km	m3	115.00		-
		Shuma 1				-
		II.Punime per trupin e rruges				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, ne kanale gjeresi >2m, to	m3	50,000.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5.0 km	m3	50,000.00		-
3	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur guroreje ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (kasonete+pas gabionave)	m3	14,000.00		-
		Shuma 2				-
		III. Punime shtresash				
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (mat I thyer dhe I fraksionuar 0-31.5mm) perhapur e ngjeshur me makineri	m2	37,800.00		-
		Shuma 3				-
		IV. Punime trotuare , drenazhe, kanale e kuneta ne trase				
1	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (per mberthik bordure	m3	40.00		-
2	2.262/4	Shtrese betoni C 12/16 (kuneta)	m3	197.00		-
3	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 per kanale	m3	830.00		-
4	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	150.00		-
5	2.261	Shtrese rere (1cm/1m2 trotuar)	m3	25.00		-
6	3.617	F.V. bordura betoni 15x25	ml	1,700.00		-
		Shuma 4				-
		V. Punime vepra arti				
1	3.363	tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	ml	650.00		-
2	3.367	tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	360.00		-
3	3.89/a	Germim themel I vecuar per tombino	m3	1,800.00		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5.0 km	m3	1,800.00		-
5	An-P	Shtrese granili per mbeshjtjelljen e tubit	m3	155.00		-
6	3.208	Shtrese cakulli makineri nen bazament	m2	1,008.768		-
7	3.243	Struktura monolite betoni C16/20	m3	460.00		-
8	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30 portalet	m3	25.00		-
9	3.331	Gabion me rrjete teli te zinguar e gur kave 1x1x1 ml	m3	410.00		-

10	3.332	Gabion me rrjete teli te zinguar e gur kave 1x1x1.5 ml	m3	510.00		-
11	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	350.00		-
		Shuma 5				-
		VI. Punime ndricimi				
1	3.25/a	Germim dheu me krahe	m3	27.00		-
2	2.523	Tub PVC Ø 200 mm	ml	48.00		-
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	6.00		-
		Shuma 6				-
		Shuma 1 - 6				-
		Fond rezerve	5.0%			-
		Vlera pa TVSH				-
		TVSH	20%			-
		TOTALI (Shuma me TVSH)				-

Preventivoi:

Ing. **Arben MANOKU**

Ing. **Silvana Mici**