

P R E V E N T I V I
Projekti: Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, Faza III, Lot 2
Rajoni: Nr. 3 & 4
Marreveshja Kuader 3

Nr.	Nr. i Analize	Zerat e punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi(Lekë)	Vlera (Lekë)
1	3.89b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25m ³ ne kanale gjeresi >2 m kat III me shk ne mjet.	m3	20,000		-
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet.	m3	10,000		-
3	3.124/1a	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	750		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	30,750		-
5	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri h=10cm.	m2	59,000		-
6	An1	Frezim shtrese asfalti me makineri h=1-3cm.	m2	58,000		-
7	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.	m3	3,150		-
8	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.	m2	80,000		-
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm.	m2	155,000		-
10	An2	Shtrese asfalti mikse (binder+asfaltobeton) me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	28,200		-
11	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	40,000		-
12	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m2	61,500		-
13	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me makineri (per profilim)	m2	32,000		-
14	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	40,000		-
15	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	93,500		-
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25.(per kuneta, bordura, kanale, mure etj.)	m3	800		-
17	3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per bankina)	m2	35,033		-
18	2.493/1	F.V Tub metalik per tombino (me diameter dhe spesor te ndryshem sipas rastit)	kg	9,649		-
Shuma						-
Siguria ne kantier (Planin e Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe						17,125,000
Shuma pa TVSH						
TVSH 20%						-
Shuma total me TVSH						-