

Projektuesi: ING.DENIS PRENÇI
Objekti: "NDERTIMI I AMFITEATRIT, FUSHAVE SPORTIVE, KENDIT TE LOJRAVE DHE SHKALLAREVE

PREVENTIV PUNIMESH

| NR. | KODI | EMËRTIMI I PUNIMEVE. | NJËSIA | SASIA | ÇMIMI | VLEFTA |
|---|----------|--|--------|---------|-------|--------|
| PUNIME PER SHKALLAREN PANAROMIKE | | | | | | |
| 1. PRISHJE | | | | | | |
| 1 | 2.426/3 | Prishje shtresa betoni | m3 | 262.00 | | |
| 2. PUNIME GERMIMI | | | | | | |
| 2 | 3.87/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 1892.00 | | |
| 3. PUNIME DHEU | | | | | | |
| 3 | 2.37/3a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km | m3 | 2154.00 | | |
| 4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE | | | | | | |
| 4 | 3.247 | Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 | m3 | 130.00 | | |
| 5 | 3.246 | Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 | m3 | 1268.00 | | |
| 5. PUNIME HEKUR BETONI 3 | | | | | | |
| 6 | 3.287 | F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm | ton | 18.00 | | |
| 7 | 3.288 | F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm | ton | 32.00 | | |
| 6. PUNIME SHTRESASH | | | | | | |
| 8 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 6035.00 | | |
| 7. PUNIME MURATURE GURI | | | | | | |
| 9 | 2.54/2 | Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25 | m3 | 176.00 | | |
| 8. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE | | | | | | |
| 10 | 4.1 | F.V Konstruksione metalike te perbera | ton | 10.10 | | |
| 9. ANALIZA TEKNIKE | | | | | | |
| 11 | 3.222/2 | Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri | m2 | 863.00 | | |
| 12 | 3.226/1a | Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 4cm, me makineri | m2 | 863.00 | | |
| 10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE | | | | | | |
| 13 | 3.961 | F.V. Fidane Peme dekorative | copë | 65.00 | | |
| 14 | 3.963 | F.V. Fidane bime kacavjerrrese | copë | 250.00 | | |
| 15 | 3.965 | F.V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 cdo 6.6m | copë | 60.00 | | |
| 11. PUNIME ME SONDA NE URA | | | | | | |
| 16 | 3.465 | Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 800mm, thellesia (10-20m). | m | 360.00 | | |
| 12. ANALIZA JASHTE LISTE | | | | | | |
| 17 | An1 | Struktura monolite beton + zgare hekuri 20x20 cm Ø7.2 (Beton i Stampuar) C 30/37 (t=12 cm), me kuarç. | m3 | 4540.00 | | |
| 18 | An2 | Veshje e shkallareve me pllaka mermeri travetine t = 5cm | m2 | 5458.00 | | |
| SHUMA 1: | | | | | | |
| PUNIME PER AMFITEATRIN | | | | | | |
| 1. PUNIME DHEU | | | | | | |
| 1 | 2.27 | Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne toke | m3 | 4240.00 | | |
| 2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE | | | | | | |
| 2 | 3.247 | Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 | m3 | 218.00 | | |
| 3. PUNIME BETONI DHE B/A | | | | | | |
| 3 | 2.130/1a | Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 | m3 | 74.00 | | |
| 4 | 2.122/1a | Soleta te ploti b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m | m3 | 22.00 | | |
| 4. PUNIME HEKUR BETONI | | | | | | |
| 5 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 12.00 | | |
| 6 | 2.166/1a | F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm | ton | 23.00 | | |
| 5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME | | | | | | |
| 7 | 3.396 | Mbushje me cakell pas mureve | m3 | 318.00 | | |
| 6. PUNIME DYER DRITARE | | | | | | |
| 8 | 2.386/2 | Dyer te blinduara | m2 | 2.00 | | |
| 7. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE | | | | | | |
| 9 | 2.602 | Pedane druri (binare+derrase) | m2 | 181.00 | | |
| 8. ANALIZA JASHTE LISTE | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|---|----|--------|--|--|
| 10 | An3 | Veshje e shkallareve me pllaka mermeri travetine t = 3cm | m2 | 263.00 | | |
| 11 | An4 | Struktura monolite beton + zgare hekuri 20x20 cm ø7.2 (Beton i Stampuar) C 30/37 (t=12 cm), me kuarc. | m2 | 572.00 | | |
| SHUMA 2: | | | | | | |
| | | | | | | |

| PUNIME PER WATERFRONT PANORAMIKE | | | | | | |
|--|----------|---|------|---------|--|--|
| 1. PUNIME GERMIMI | | | | | | |
| 1 | 3.87/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m3 | 950.00 | | |
| 2 | 2.37/3a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km | m3 | 950.00 | | |
| 2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE | | | | | | |
| 3 | 3.247 | Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 per pilotat | m3 | 777.08 | | |
| 4 | 3.246 | Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 per molin dhe shkallet | m3 | 96.00 | | |
| 3. PUNIME MURATURE GURI | | | | | | |
| 5 | 2.54/2 | Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25 | m3 | 176.00 | | |
| 4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME | | | | | | |
| 6 | 3.396 | Mbushje me cakell pas mureve | m3 | 190.00 | | |
| 5. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE | | | | | | |
| 7 | 2.602 | Pedane druri (binare+derrase) | m2 | 475.00 | | |
| 6. PUNIME ME SONDA NE URA | | | | | | |
| 8 | 3.465 | Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 800mm, thellesia (10-20m). | m | 160.00 | | |
| SHUMA 3: | | | | | | |
| PUNIME PER FUSHAT SPORTIVE-Fusha e futbollit me bar sintetik - (2 cope) | | | | | | |
| 2. PUNIME GERMIMI | | | | | | |
| 1 | 3.98/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 554.40 | | |
| 2 | 3.158/3a | Transport dheu me auto deri 3.0 km | m3 | 554.40 | | |
| 6. PUNIME SHTRRESASH | | | | | | |
| 3 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 2432.00 | | |
| 4 | 3.212/c | Shtrese stabilizant t=15cm | m2 | 1216.00 | | |
| 15. PUNIME SHTRRESASH 2 | | | | | | |
| 5 | 2.261 | Shtrese rere | m3 | 1216.00 | | |
| 16. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE | | | | | | |
| 6 | 2.423/a | Shtrese avullizoluese gjeotekstil | m2 | 1216.00 | | |
| 11. PUNIME BETONI DHE B/A | | | | | | |
| 7 | 2,116 | Trare themeli b/a C 16/20 monolit | m3 | 18.40 | | |
| 12. PUNIME HEKUR BETONI | | | | | | |
| 8 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 1.00 | | |
| 17. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT | | | | | | |
| 9 | 1.99/p | Pergatitje konstruksione metalike te perbera | ton | 3.40 | | |
| 29. ANALIZA JASHTE LISTE | | | | | | |
| 10 | An5 | F.V. Shtresat e fushes te futbollit TAPET SINTETIK + PLASTIKE KOKRRIZORE (8 kg/m2) per fusha te futbollit + vijezim | m2 | 1216.00 | | |
| 11 | An6 | F.V Porta per fusha futbollit (perfshire aksesoret) | copë | 4.00 | | |
| SHUMA 4: | | | | | | |
| PUNIME PER FUSHAT SPORTIVE-Fusha e tenisit | | | | | | |
| 1. PUNIME GERMIMI | | | | | | |
| 1 | 3.98/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 264.00 | | |
| 2 | 3.158/3a | Transport dheu me auto deri 3.0 km | m3 | 264.00 | | |
| 2. PUNIME SHTRRESASH | | | | | | |
| 3 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 1216.00 | | |
| 4 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 608.00 | | |
| 3. ANALIZA TEKNIKE | | | | | | |
| 5 | 3.224/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri | m2 | 608.00 | | |
| 6 | 3.221/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri | m2 | 608.00 | | |
| 4. PUNIME BETONI DHE B/A | | | | | | |
| 7 | 2,116 | Trare themeli b/a C 16/20 monolit | m3 | 9.20 | | |
| 5. PUNIME HEKUR BETONI | | | | | | |
| 8 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 0.50 | | |
| 6. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE | | | | | | |
| 9 | 2.423/a | Shtrese avullizoluese gjeotekstil | m2 | 608.00 | | |
| 7. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT | | | | | | |
| 10 | 1.99/p | Pergatitje konstruksione metalike te perbera | ton | 2.60 | | |

| 8. ANALIZA JASHTE LISTE | | | | | | |
|---|----------|---|------|---------|--|--|
| 11 | An7 | Shtrim me rezine me ngjyre/ poliuretane Synthan PE 3008 per shtrese SBR ose EPDM t=1-2 cm | m2 | 608.00 | | |
| 12 | An8 | F.V Vijezi i fushes te tenisit vizime me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=4-8cm | ml | 146.00 | | |
| 13 | An9 | F.V Rrjete per Fushe Tenisi (perfshire aksesoret) | copë | 1.00 | | |
| SHUMA 5: | | | | | | |
| PUNIME PER FUSHAT SPORTIVE-Fusha e Volejbollit | | | | | | |
| 1. PUNIME GERMIMI | | | | | | |
| 1 | 3.98/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 286.40 | | |
| 2 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 286.40 | | |
| 2. PUNIME SHITRESASH | | | | | | |
| 3 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 1216.00 | | |
| 4 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 608.00 | | |
| 3. ANALIZA TEKNIKE | | | | | | |
| 5 | 3.224/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri | m2 | 608.00 | | |
| 6 | 3.221/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri | m2 | 608.00 | | |
| 6. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE | | | | | | |
| 9 | 2.423/a | Shtrese avullizoluese gjeotekstil | m2 | 608.00 | | |
| 8. ANALIZA JASHTE LISTE | | | | | | |
| 11 | An10 | Shtrim me rezine me ngjyre/ poliuretane Synthan PE 3008 per shtrese SBR ose EPDM t=1-2 cm | m2 | 608.00 | | |
| 12 | An11 | F.V Vijezi i fushes te volejbollit vizime me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=4-8cm | ml | 195.00 | | |
| 13 | An12 | F.V Rrjete per fushat e volejbollit (perfshire aksesoret) | copë | 2.00 | | |
| SHUMA 6: | | | | | | |
| PUNIME PER FUSHAT SPORTIVE-Fusha e Basketbollit (2 cope) | | | | | | |
| 1. PUNIME GERMIMI | | | | | | |
| 1 | 3.98/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 344.00 | | |
| 2 | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km | m3 | 344.00 | | |
| 2. PUNIME SHITRESASH | | | | | | |
| 3 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 2432.00 | | |
| 4 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm | m2 | 1216.00 | | |
| 3. ANALIZA TEKNIKE | | | | | | |
| 5 | 3.224/1 | Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri | m2 | 1216.00 | | |
| 6 | 3.221/1 | Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri | m2 | 1216.00 | | |
| 6. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE | | | | | | |
| 9 | 2.423/a | Shtrese avullizoluese gjeotekstil | m2 | 1216.00 | | |
| 8. ANALIZA JASHTE LISTE | | | | | | |
| 11 | An13 | Shtrim me rezine me ngjyre/ poliuretane Synthan PE 3008 per shtrese SBR ose EPDM t=1-2 cm | m2 | 1216.00 | | |
| 12 | An14 | F.V Vijezi i fushes te Basketbollit vijezi me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=4-8cm | ml | 430.00 | | |
| 13 | An15 | F.V Tabele kosha Fushe Basketball (perfshire aksesoret) | copë | 4.00 | | |
| SHUMA7: | | | | | | |
| PUNIME PER TUALETET PUBLIKE TIPI 1 (4 COPE) | | | | | | |
| 1. PUNIME DHEU | | | | | | |
| 1 | 2.27 | Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne toke | m3 | 86.64 | | |
| 2. PUNIME BETONI DHE B/A | | | | | | |
| 2 | 2,116 | Trare themeli b/a C 16/20 monolit | m3 | 17.32 | | |
| 3 | 2.117/1a | Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m | m3 | 2.88 | | |
| 4 | 2.122/1a | Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m | m3 | 18.90 | | |
| 5 | 2.119/1a | Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m | m3 | 8.36 | | |
| 6 | 2,121 | Breza b/a monolit C 16/20 | m3 | 5.88 | | |
| 3. PUNIME DYER DRITARE | | | | | | |
| 7 | 2.395 | Dyer d/alumini tek xh. | m2 | 33.60 | | |
| 4. PUNIME SHITRESASH 2 | | | | | | |
| 8 | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m3 | 18.84 | | |
| 9 | 2.267b | Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm | m2 | 232.00 | | |
| 5. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------|--|------|--------|--|--|
| 10 | 2.599 | F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize | copë | 4.00 | | |
| | | 6. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE | | | | |
| 11 | 2.196 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama | m2 | 128.00 | | |
| 12 | 2.206 | Kasete shkarkimi me llamarine xingat | copë | 4.00 | | |
| 13 | 2.209 | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 | ml | 16.00 | | |
| | | 7. PUNIME MURATURE TULLE | | | | |
| 14 | 2.86. | Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15 | m3 | 10.12 | | |
| | | 8. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI | | | | |
| 15 | 2.310 | Suva brenda mur tulle ~ 4m, me kraç, llaç perzier M 25 | m2 | 700.80 | | |
| 16 | 2.326 | Veshje me pllake majolike | m2 | 431.20 | | |

| 9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE | | | | | |
|---|----------|--|------|--------|--|
| 17 | 2.491/b | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16 | ml | 128.00 | |
| 18 | 2.520 | F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110 | ml | 240.00 | |
| 19 | 2.494/1 | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm | copë | 12.00 | |
| 20 | 2.501 | F.V WC allafrenga | copë | 20.00 | |
| 21 | 2.505 | F.V pisuar porcelan | copë | 4.00 | |
| 22 | 2.495 | F.V lavaman porcelani | copë | 20.00 | |
| 23 | 2.514 | F.V pilete dyshemeje Ø 40 | copë | 20.00 | |
| 10. INSTALIME PER NDRICIM | | | | | |
| 24 | 2.480/2 | F.V tub plastmasi Ø 18-21mm | ml | 48.00 | |
| 25 | 2.481/1 | F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 | ml | 144.00 | |
| 26 | 2.490/b | F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende) | copë | 4.00 | |
| 27 | 2.490/1a | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A | copë | 4.00 | |
| 28 | 2.487/b | F.V kuti suport pllaket 4 mod | copë | 24.00 | |
| 29 | 2.485/b | F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T | copë | 8.00 | |
| 30 | 2.485/1 | F.V Çeles 1 polar 220V 10A | copë | 16.00 | |
| 31 | 2.487 | F.V Kutiderivacioni plastm | copë | 8.00 | |
| 32 | 2.470 | F.V. Ndricules pllafonier muror 1x60w | copë | 8.00 | |
| 33 | 2.457 | F.V. Ndricules fluoreshent 1x18w.IP65 | copë | 20.00 | |
| SHUMA 8: | | | | | |
| PUNIME PER TUALETET PUBLIKE TIPI 2 (1 COPE) | | | | | |
| 1. PUNIME DHEU | | | | | |
| 1 | 2.27 | Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke | m3 | 27.06 | |
| 2. PUNIME BETONI DHE B/A | | | | | |
| 2 | 2,116 | Trare themeli b/a C 16/20 monolit | m3 | 8.86 | |
| 3 | 2.117/1a | Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m | m3 | 3.08 | |
| 4 | 2.122/1a | Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m | m3 | 9.65 | |
| 5 | 2.119/1a | Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m | m3 | 4.37 | |
| 6 | 2,121 | Breza b/a monolit C 16/20 | m3 | 1.47 | |
| 3. PUNIME DYER DRITARE | | | | | |
| 7 | 2.395 | Dyer d/alumini tek xh. | m2 | 11.76 | |
| 4. PUNIME SHITRESASH 2 | | | | | |
| 8 | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m3 | 9.65 | |
| 9 | 2.267b | Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm | m2 | 58.00 | |
| 5. NENSHTRESA DHE SHITRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE | | | | | |
| 10 | 2.599 | F.V. pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize | copë | 1.00 | |
| 6. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE | | | | | |
| 11 | 2.196 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama | m2 | 32.00 | |
| 12 | 2.206 | Kasete shkarkimi me llamarine xingat | copë | 1.00 | |
| 13 | 2.209 | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 | ml | 4.00 | |
| 8. PUNIME MURATURE TULLE | | | | | |
| 14 | 2.86. | Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15 | m3 | 10.12 | |
| 9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI | | | | | |
| 15 | 2.310 | Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krahe, llaç perzier M 25 | m2 | 175.20 | |
| 16 | 2.326 | Veshje me pllake majolike | m2 | 107.80 | |
| 10. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE | | | | | |
| 17 | 2.491/b | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16 | ml | 32.00 | |
| 18 | 2.520 | F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110 | ml | 64.00 | |
| 19 | 2.494/1 | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm | copë | 3.00 | |
| 20 | 2.501 | F.V WC allafrenga | copë | 5.00 | |
| 21 | 2.505 | F.V pisuar porcelan | copë | 1.00 | |
| 22 | 2.495 | F.V lavaman porcelani | copë | 5.00 | |
| 23 | 2.514 | F.V pilete dyshemeje Ø 40 | copë | 5.00 | |
| 11. INSTALIME PER NDRICIM | | | | | |
| 24 | 2.480/2 | F.V tub plastmasi Ø 18-21mm | ml | 12.00 | |
| 25 | 2.481/1 | F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 | ml | 36.00 | |
| 26 | 2.490/b | F.V Kasete plastike KE me 6 modular (vende) | copë | 1.00 | |
| 27 | 2.490/1a | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A | copë | 1.00 | |
| 28 | 2.487/b | F.V kuti suport pllaket 4 mod | copë | 6.00 | |
| 29 | 2.485/b | F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T | copë | 2.00 | |
| 30 | 2.485/1 | F.V Çeles 1 polar 220V 10A | copë | 4.00 | |
| 31 | 2.487 | F.V Kutiderivacioni plastm | copë | 2.00 | |
| 32 | 2.470 | F.V. Ndricules pllafonier muror 1x60w | copë | 2.00 | |
| 33 | 2.457 | F.V. Ndricules fluoreshent 1x18w.IP65 | copë | 5.00 | |
| SHUMA 9: | | | | | |

| PUNIME PER CEZMAT PUBLIKE (5 COPE) | | | | | |
|---|----------|--|------|--------|--|
| | | 1. PUNIME DHEU | | | |
| 1 | 2.27 | Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne toke | m3 | 900.00 | |
| | | 2. PUNIME MURATURE GURI | | | |
| 2 | 2.54/1 | Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç te perzier M 15 | m3 | 1.85 | |
| | | 3. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE | | | |
| 3 | 4.4 | Shkalle metalike me hekur Ø dhe profile | op | 0.50 | |
| | | 4. PUNIME BETONI DHE B/A | | | |
| 4 | 2,114 | Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20 | m3 | 7.00 | |
| 5 | 2.132. | Mure b/a per rezervuare~4m kendrejte C16/20, t=11-20cm | m3 | 10.85 | |
| 6 | 2.122/1a | Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m | m3 | 3.35 | |
| | | 5. PUNIME HEKUR BETONI | | | |
| 7 | 2.166/1a | F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm | ton | 1.50 | |
| 8 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 10.50 | |
| 9 | 2.181 | F V konstruksione metalike te perbera | ton | 0.40 | |
| | | 6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME | | | |
| 10 | 3.396/1 | Mbushje me zhavorr pas mureve | m3 | 40.00 | |
| | | 7. PUNIME SHITRESASH 2 | | | |
| 11 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m3 | 8.60 | |
| 12 | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20 | m3 | 4.50 | |
| | | 8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE | | | |
| 13 | 2.197 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama | m2 | 33.80 | |
| 14 | 2.196 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama | m2 | 23.60 | |
| 15 | 2.239/a | Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm | m2 | 33.35 | |
| 16 | 2.200 | Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm | m2 | 23.35 | |
| | | 9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE | | | |
| 17 | 2.491/c | FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 | ml | 180.00 | |
| 18 | 2.479 | F.V Saraçineske PPR 1/2" | copë | 10.00 | |
| | | 10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA | | | |
| 19 | 3.166 | F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a. | ml | 52.00 | |
| | | 11. PUNIME AJRIMI (VENTILIMI) | | | |
| 20 | 4.36 | F.V.Tubo ventilimi me kthim buzesh, rrethore, Ll.zinguar | ton | 0.65 | |
| | | 12. PUNIME MONTIMI (M2) | | | |
| 21 | 2.221-M | Montim pompe me pulmon 24 litra | copë | 5.00 | |
| | | 13. ANALIZA JAShte LISTE | | | |
| 22 | An16 | Hidroizolim i mureve me membrane prej fibrash fine polietileni | m2 | 72.60 | |
| 23 | An17 | F.V Grup i jashtem i çezmave me aktivizim me shtypje dhe vetembyllje | copë | 5.00 | |
| | | SHUMA 10: | | | |
| PUNIME ELEKTRIKE PER AMFITEATRIN DHE NDRICIMI | | | | | |
| | | 1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME | | | |
| 1 | 3.590 | F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret +tokezuesit 40x40x40 | copë | 35.00 | |
| | | 2. INSTALIME PER NDRICIM | | | |
| 2 | 2.480/2 | F.V tub plastmasi Ø 18-21mm | ml | 140.70 | |
| 3 | 2.480/4 | F.V tub plastmasi Ø 27-30mm | ml | 141.00 | |
| 4 | 2.481/1 | F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 | ml | 422.00 | |
| 5 | 2.481/2 | F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 | ml | 85.00 | |
| 6 | 2.481/3 | F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2 | ml | 65.00 | |
| 7 | 2.481/4 | F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2 | ml | 32.00 | |
| 8 | 2.490/g | F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende) | copë | 1.00 | |
| 9 | 2.487 | F.V Kutiderivacioni plastm | copë | 8.00 | |
| 10 | 2.485/e | F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 | copë | 8.00 | |
| 11 | 2.487/a | F.V kuti suport pllaket 2 mod | copë | 8.00 | |
| 12 | 2.485/b | F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T | copë | 6.00 | |
| 13 | 2.490/1b | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A | copë | 6.00 | |
| 14 | 2.490/1c | F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A | copë | 2.00 | |
| 15 | 2.496 | F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m | copë | 4.00 | |
| 16 | 2.509 | F.V. Percjelles shirit bakri tokezimi ,Cu=30x3mm | ml | 24.00 | |
| 17 | 2.469 | F.V. Ndricules tip spot me llampa fluoreshente,2x18w | copë | 42.00 | |
| 18 | 2.548 | F. V. Kontator trefazor,380V,40A | copë | 3.00 | |
| | | 3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA | | | |
| 19 | 3.169 | F V shtylla metalike per ndrçim, H=7m, d=160mm | copë | 35.00 | |
| 20 | 3.168 | FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10 | copë | 35.00 | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------|------------------|--|--|
| 21 | 3.175 | FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V | copë | 35.00 | | |
| 22 | 3.182 | FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm | copë | 35.00 | | |
| 23 | 3.172 | F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement | copë | 3.00 | | |
| 4. GAZ E NAFTESJELLES | | | | | | |
| 24 | 4.141/1.1 | F.V.ne toke kablllo Cu fuqie 6/10 kV, me izolim gome e mbulese plastmasi, 3x10mm2 | m | 350.00 | | |
| | | | | SHUMA 11: | | |
| PUNIME PER KENDET E LOJRAVE | | | | | | |
| 1. PUNIME GERMIMI | | | | | | |
| 1 | 3.98/b | Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m3 | 236.00 | | |
| 2. PUNIME SHITESASH | | | | | | |
| 2 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri | m2 | 485.00 | | |
| 3 | 3.212/c | Shtrese stabilizant t=15cm | m2 | 485.00 | | |
| 3. ANALIZA JASHTE LISTE | | | | | | |
| 4 | An18 | Struktura monolite beton + zgare hekuri 20x20 cm ø7.2 (Beton i Stampuar) C 30/37 (t=12 cm), me kuarç. | m2 | 64.00 | | |
| | | | | SHUMA 12: | | |
| PUNIME PER PAJISJET E LOJRAVE | | | | | | |
| 5 | Pj | F. V. Rreshqitese me stilizim ne forme shtepie sipas specifikimeve teknike | copë | 1.00 | | |
| 6 | Pj | F. V. Rreshqitese me stilizim ne forme elefanti sipas specifikimeve teknike | copë | 1.00 | | |
| 7 | Pj | F. V. Kolovarese me stilizim ne forme qeni sipas specifikimeve teknike | copë | 1.00 | | |
| 8 | Pj | F. V. Susta lekundese ne forma kafshesh sipas specifikimeve teknike | copë | 1.00 | | |
| 9 | Pj | F.V. Lisharese sipas specifikimeve teknike | copë | 1.00 | | |
| 10 | Pj | F.V. Shtepize me ulese me numrator sipas specifikimeve teknike | copë | 1.00 | | |
| 11 | Pj | F.V. Rreshqitese me tunel specifikimeve teknike | copë | 1.00 | | |
| 12 | Pj | F.V. Ure ne forme shkalle sipas specifikimeve teknike | copë | 1.00 | | |
| 13 | Pj | F.V. Paralele ne forme te çrregullt sipas specifikimeve teknike | copë | 1.00 | | |
| 14 | Pj | F.V. Shkalle me litare sipas specifikimeve teknike | copë | 1.00 | | |
| 15 | Pj | F.V. Piramide me litare sipas specifikimeve teknike | copë | 1.00 | | |
| 16 | Pj | F.V. Lisharese metalike sipas specifikimeve teknike | copë | 1.00 | | |
| 17 | Pj | F.V. Shtepize e kombinuar me lisharese dhe rreshqitese sipas specifikimeve teknike per 20 femije | copë | 1.00 | | |
| 18 | Pj | F.V. Shtepize e kombinuar sipas specifikimeve teknike per 40 femije | copë | 1.00 | | |
| 19 | Pj | F.V. Lekundese sipas specifikimeve teknike per 2 femije | copë | 1.00 | | |
| 20 | Pj | F.V. Lisharese me zinxhire metalike per 2 femije | copë | 1.00 | | |
| 21 | Pj | F.V. Instalim per ngjitje prej druri sipas specifikimeve teknike | copë | 1.00 | | |
| 22 | Pj | F.V. Rrotulluese metalike sipas specifikimeve teknike | copë | 1.00 | | |
| 23 | Pj | F. V Lekundese e dyfishte per 4 femije sipas specifikimeve teknike | copë | 1.00 | | |
| PUNIME PER PAJISJET E LOJRAVE | | | | | | |
| 24 | Pj | F.V. Paralele dyshe sipas specifikimeve teknike | copë | 5.00 | | |
| 25 | Pj | F.V. Paralele teke sipas specifikimeve teknike | copë | 5.00 | | |
| 26 | Pj | F.V. Pajisje force per kembet sipas specifikimeve teknike | copë | 5.00 | | |
| 27 | Pj | F.V. Pajisje force per pjesen e siperme te trupit sipas specifikimeve teknike Mod. 1 | copë | 5.00 | | |
| 28 | Pj | F.V. Pajisje force per pjesen e siperme te trupit sipas specifikimeve teknike Mod. 2 | copë | 5.00 | | |
| 29 | Pj | F.V. Pajisje force per kembet, me ulese sipas specifikimeve teknike | copë | 5.00 | | |
| | | | | SHUMA 13: | | |
| Shuma Analiza | | | | | | |
| Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | |
| Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%) | | | | | | |
| Shuma TVSH (20%) | | | | | | |
| Shuma Pajisje | | | | | | |
| Totali | | | | | | |