

Projektuesi: B.O.E: "ERALD-G" sh.p.k & "TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING" sh.p.k

Datë: 15-05-2024

Objekti: TRANSFORMIMI URBAN NE HAPESIRA PUBLIKE KRYESORE
RAJONI 2, PROJEKT-ZBATIMI "BULEVARDI I DIBRES**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
I		PUNIME PER BULEVARDIN				
1		PUNIME PRISHJE				
1	AN_01	Prishje shtrese pllaka guri ekzistuese	m ²	10,440.00		
2	AN_02	Prishje suvatim i jashtem	m ²	3,450.00		
3	An-48	Prishje struktura prej guri	m ³	118.10		
4	An-49	Prishje struktura prej betoni (per kanalet e KUN dhe KUB)	m ³	86.94		
5	AN_03	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m ²	2,700.00		
6	AN_04	Prishja e davancaleve ekzistuese (dritareve) + korimano shkallesh	m ²	86.00		
7	AN_05	Çmontim i shtylle egzistuese	cope	47.00		
8	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	3,178.40		
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	4,755.04		
		SHUMA 1				
2		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE				
A		Shtrim sheshe me gure				
1	AN_06	Fv.Shtrim sheshi me gure 10cm (sipas specifikimit ne raportin teknik)	m ²	13,643.00		
2	3.243	Shtrese betoni C 16/20 (Me cakell) t=5-10cm, per nivelim	m ³	682.15		
3	3.243	Shtrese betoni C16/20 (Me cakell) per kanalet e kullimit	m ³	250.0		

4	3.287	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgare Ø8/20cm)	ton	46.492		
B		Shtrim sheshe dhe rruge me asfalt				
1	AN_07	Shtrese asfaltobetoni me çakell e rashinuar, t=5cm	m ²	2,952.00		
2	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m ²	2,952.00		
		SHUMA 2				
3		PUNIME GJELBERIMI DHE MOBILIM URBAN				
1	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m ³	350.00		
2	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m ²	4,150.00		
3	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	150.00		
4	An169	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm ne trotuar	copë	18.00		
5	An163	F.V. Fidane Lule dekorative	copë	76.00		
6	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m ²	140.00		
7	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	2,200.00		
8	AN_10	Stola betoni	cope	47.00		
9	AN_11	Volume betoni (devijues trafiku)	cope	45.00		
10	AN_12	Zgara gize per mbrojtjen e trungut te pemeve	cope	130.00		
		SHUMA 3				
4		PUNIME ELEKTRIKE				
1	AN_13	Shtylla ndricimi Ip65 LED /3000 K	cope	190.00		
2	AN_14	Shirit Led Ip65 10Wat /3000 K	ml	500.00		
3	AN_15	Transformator 120 Wat per shirit LED	cope	50.00		
4	AN_16	Spot inkaso tokesore IP65 (inoksi) 12volt	cope	40.00		
5	AN_17	Spot inkaso prozhekor me fiksime dhe IP65 3000K 12volt	cope	200.00		
6	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	210.00		
7	An (Man. 3)	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	3.00		
8	2. a-106	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	copë	3.00		
9	AN_18	F.V. morseteri shtylle 3P=sig.16A+kapak	copë	190.00		

10	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	copë	190.00		
12	AN_19	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x10mm2	ml	50.00		
13	AN_20	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x6mm2	ml	2,138.00		
14	AN_21	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 3x1.5mm2	m	1,140.00		
15	AN_22	F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm per elektrik	ml	2,138.00		
16	An-21 /M.2	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm, me kapak gize	copë	52.00		
17	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	5.00		
18	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kabllo	ml	2,138		
		SHUMA 4				
5		PUNIME K.U.Z				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ²	821.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	821.00		
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	126.00		
4	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	695.00		
5	An-20 /M.2	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm, kapak gize	cope	33.00		
6	2.261	Shtrese rere	m ³	60.00		
7	2.258	Nenshtrese zhavori (mbushe kanali me zhavorr)	m ³	28.00		
		SHUMA 5				
6		PUNIME PER SINJALISTIKE				
1	An130	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt)	ml	365		
2	An145	Vizime me boje termoplastike (sprajt), vijzime kembesoresh, shigjeta drejtimi etj)	m ²	30		
5	An51	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 60x90 (Parking)	cope	1		
6	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	3		

7	An97	Tabela tetekendore normal me A-B, 90-30 (STOP)	cope	1		
8	An57	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	2		
		SHUMA 6				
		SHUMA I (1+2+3+4+5+6)				
II		PUNIME PER FASADAT				
1		PUNIME ÇATIE (TARRACE)				
1	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m ²	2,700.00		
2	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me lamarine baker	ml	502.00		
3	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me lamarine baker Ø 120	ml	114.00		
		SHUMA 1				
2		PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE				
1	2.358/c	Veshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m ²	4,345.00		
2	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m ²	4,345.00		
3	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri (t=2-3cm)	m ²	322.00		
		SHUMA 2				
3		PUNIME DYER DRITARE				
1	2.392	Heqje dyer - dritare ekzistuese (ne fasada)	m ²	858.70		
2	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	688.40		
3	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	170.30		
4	2.412	Parapet shkalle e ballkone hekur Ø e korimano druri	ton	2.50		
5	2.273/5	FV Pragje dritare mermeri, t=3cm "JANINA"	m ²	86.00		
6	AN_23	Korniza dekorative polistiroli (per dyer e dritare ne fasada)	ml	650.00		
		SHUMA 3				
		SHUMA II (1+2+3)				

III		PAJISJE				
1	AN_08	Kend lojrash	cope	2.00		
2	AN_09	Kosha	cope	35.00		
		SHUMA III				
		SHUMA I+II :				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje						
Totali						

Preventivuesi:
Ing. Gezim Islami

Investitori:
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT