

Projektuesi: B.O.E. "TAULANT" sh.p.k. & "ABKONS" sh.p.k.

Datë: 21-05-2024

Objekti: OBJEKTI: PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT: "NDËRHYRJE PËR PËRMIRËSIMIN E AKSESIT TURISTIK, RRUGË

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME SHPYLLEZIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla $\varnothing \sim 10\text{cm}$	m2	35000		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
2	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	345		
3	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	1759		
4	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	950		
5	3.101/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	12279.85		
6	3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji $\sim 1\text{m}$, kategoria IV, me shk ne toke	m3	9987.01		
7	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1200		
8	3.164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilindër me dhembe	m3	9987.01		
9	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m2	23491		
10	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	80		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME DHEU				
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	1200		
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4503.83		
13	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	1303		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME HEKUR BETONI				
14	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	1.2		
15	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	214.94		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHITESASH				
16	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2472		

17	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2472		
18	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	115		
19	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	70		
		SHUMA 5:				
		6. URA DRURI DHE METALIKE				
20	3.415/1	Ura druri. Ndertimi i strukturtes mbajttese	m3	36.5		
21	3.415	Ura druri. Ndertimi i kembeve te urave	m3	9.5		
22	3.415/3	Ura druri. Shtese me derrasa, 5 cm	m2	302.4		
23	3.416/1	Ura druri. Parmake me lende te sharruar	m	151.2		
		SHUMA 6:				
		7. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
24	2.602/1	Pedane druri (binare+derrase+parket)	m2	44		
		SHUMA 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
25	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	15		
26	3.164/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	84		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME BOJATISJE				
27	2.418	Parmak me lende druri	m2	36		
		SHUMA 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
28	An.1 Ref. 401/2 (VKM Nr.216 dt.13.4.2023)	F.V. Thasë gjeotekstili që mbushen me rërë.	m2	24690		
29	An.2 Ref. 401/2 (VKM Nr.216 dt.13.4.2023)	Membranë gjeosintetike me argjile të papërshkueshme nga uji (GCL).	m2	27680.4		
30	An.3 Ref.395/1 (VKM Nr.216 dt.13.4.2023)	F.V. GeoCell për ndërtimin e strukturës të bllokut mbështetës të rrugës mbi kurorë dhe përforcimin skarpateve të argjinaturës. Thellësia qelizës 150mm, Rezistenca ndaj shpimit të shiritit 450N.	m2	22729.4		
31	An.4 Ref. 401/2 (VKM Nr.216 dt.13.4.2023)	Batanije për kontrollin e erozionit me fara	m2	9408		
32	An.5 Ref. 3.379 (VKM Nr.216 dt.13.4.2023)	Mbushje me rërë e thasëve të gjeotekstilit	m3	3120		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						

Preventivuesi: Inxh. Hekuran Rama

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
