

Projektuesi: Commonsense Studio
 Objekti: ZDRALE - RIJETËZIMI URBAN I PAZARIT TË SHKODRËS, LOT A - Rr. Hamz Kazazi

Datë: 08-07-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	CMIMI -PSK	VLEFTA
1. PUNIME NGRITJE KANTJERI						
1	3.837/a	Rrethim rruge me rrjete teli	m2	910		
SHUMA 1:						
2. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4						
2	4.185	Demontim Shtylla të centrifuguara betonarme (me makineri)	copë	20		
SHUMA 2:						
3. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
3	2.582/1	Heqje (çmontim) bordurash ekzistuese	ml	910		
4	2.294/1	Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues	m2	2275		
5	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	103.15		
6	2.602/1	Pedane druri (binare+derrase+parket)	m2	8.4		
7	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	150.1		
SHUMA 3:						
4. PUNIME GERMIMI						
8	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	5259.2		
9	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1910		
10	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	200		
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	60		
SHUMA 4:						
5. PUNIME DHEU						
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	5259.2		
13	2.191	Mbushje ngjeshje dheu të gërmuar në kanal ,tokë e fortë	m3	2090		
SHUMA 5:						
6. PRISHJE						
14	2.430/3	Prishja e rrjetit ekzistues elektrike	ml	1850		
15	2.430/4	Prishja e rrjetit ekzistues hidraulik	ml	2460		
16	2.430/1	Prishje mur guri	m3	19.4		
17	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	8.34		
18	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	86.6		
19	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	22.3		
SHUMA 6:						
7. PUNIME SHTRESASH						
20	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	6146.71		
21	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	7537.86		
22	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	308		
23	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	280		
SHUMA 7:						
8. PUNIME BETONI DHE B/A						
24	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	1357.85		
25	2.122/1b	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m	m3	36.9		
26	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m3	9.14		

27	2.585	Plinta b/a C25/30	m3	12.5		
28	2.117/ 1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	4.72		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME HEKUR BETONI				
29	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	63.61		
30	2.166/ 1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	331.53		
31	2.569	Heqje qepepa metalike	m2	513.42		
		SHUMA 9:				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
32	3.922	F.v. Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e zvogëluar 40x60	copë	6		
33	3.935/ 1	F.v. Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	copë	6		
34	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	12		
35	3.164/ 1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	760		
36	3.164/ 3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	30		
37	3.164/ 2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	200		
		SHUMA 10:				
		11. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT				
38	1.97/p	Bazamente b/a per shtylla metalike T L	m3	12		
39	1.117/ p	Pragje dritare me granil	m2	179.12		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME TE NDRYSHME				
40	3.616/ b	F V bordura betoni 15x30cm	m	403.82		
41	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	140		
42	3.643/ c	F.V. Dhe humusore	m3	262.96		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
43	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	14.15		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME SHPYLLEZIMI				
44	3.2	Prerje bime te vogla Ø ~ 10cm	m2	58.5		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME SHTRESASH 2				
45	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	6.92		
46	2.262/ 3	Shtrese betoni C 12/15	m3	196.86		
47	2.262/ 5	Shtrese betoni C20/25	m3	5		
48	2.267/ 1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	50		
49	2.281/ 5	Heqje pllakash majolike	m2	165		
50	2.261	Shtrese rere	m3	10		
		SHUMA 15:				
		16. PUNIME DYER DRITARE				
51	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	110.57		
52	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	881.72		
53	2.372	Heqje davanciale dritaresh	m2	128.35		
54	2.375/ 1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	264.42		
55	2.394/ 2a	Grila d/alumini me role per dritare.	m2	183.4		
56	2.388/ 1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	37.04		
57	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	24		
58	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	14.1		
		SHUMA 16:				
		17. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
59	2.208/ 2	Heqje ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato	ml	487.85		
60	2.203/ a	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm	m2	221.41		
61	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	550.95		
62	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	197.51		
63	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	472.65		
64	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	22.7		

65	2.256/ b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	22		
66	2.218	Çati vendi e zakonshme me HD~8m, tjegulla vendi	m2	56.2		
67	2.239/ a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	200.1		
68	2.196/ c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	994.64		
		SHUMA 17:				
18. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI						
69	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	1485.15		
70	2.358/ b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	1634.2		
71	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle mbi 8m lartesi	m2	1022.37		
72	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	169.5		
73	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	70.5		
74	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	787		
75	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	561		
		SHUMA 18:				
19. PUNIME MURATURE TULLE						
76	2.76	Mur tulle me vrima, t=20cm	m3	23.9		
77	2.70/1	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-15	m3	60.56		
78	2.108/ 1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	336.26		
		SHUMA 19:				
20. PUNIME BOJATISJE						
79	2.404/ 1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	5694.79		
80	2.400	Boje vaji siperfaqe druri	m2	6.2		
81	2.431/ a	Skele tubo fasade > 12m	m2	6980		
82	2.404	Boje hidroplastike	m2	954		
		SHUMA 20:				
21. PUNIME MURATURE GURI						
83	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	9.3		
		SHUMA 21:				
22. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE						
84	2.491/ h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	200		
85	2.491/ c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	90		
86	2.491/ 1c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, Pn 20	ml	250		
87	2.491/ c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	190		
88	2.491/ b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	50		
89	2.491/ 2a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	20		
90	2.494/ 5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	1		
91	2.491/ b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	50		
92	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	15		
93	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	4		
94	2.504	F.V WC allaturka	copë	13		
95	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	13		
96	2.491/ h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	280		
97	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	6		
		SHUMA 22:				
23. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
98	3.587	Ndertim Pusete kontrolli b/a, Φ1.0 m, h=1.0 ÷1.5 m	copë	8		
99	3.586	Ndertim Pusete kontrolli b/a, Φ1.0 m, h=1.5 ÷2.0 m	copë	2		
100	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	10		
		SHUMA 23:				
24. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						
101	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	63		
		SHUMA 24:				
25. INSTALIME PER NDRICIM						
102	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	56		
		SHUMA 25:				
26. ANALIZA JASHE LISTE						
103	An.D.0 1	Furnizim Kaldrem 10*10*10cm trashësi	m2	2701.54		
104	An.D.0 2	Furnizim Kaldrem 5*5*10 cm trashesi	m2	3251.16		

105	An.D.0 3	Shtrim me beton te rrashinuar (terrazzo) t=10cm	m2	486.15		
106	An.D.0 4	Shtrese llaç-çimento t=5cm	m2	5952.7		
107	An.D.0 5	Shtrese rere natyrore t=4cm (mbushje fugash)	m2	1190.54		
108	An.D.0 6	Punetori Shtrimi Guri Mozaik	m2	5952.7		
109	An.B.1	Shtrese çakelli t=20cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2377.78		
110	An.B.2	Shtrese çakelli t=25cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3768.93		
111	An.B.3	Trare themeli b/a C 25/30 monolit	m3	7.88		
112	An.D.0 7	F.V Kapak Kunete Shiu Metalike 20*50cm	copë	121		
113	An.D.0 8	Lama te galvanizuara 5*250 mm per bordura dhe konturime shtrimi	kg	4355.68		
114	An.D.0 9	F.V Kapake te rinj prej gize per pusetat ekzistuese	copë	7		
115	An.D.1 0	F.V Kapake pusete ekzistuese me mbushje gure kalldremi sipas shtrimit	copë	9		
116	An.E.0	F.V Albizia julibrissin MS - h: 400 _ne vazo	copë	8		
117	An.E.0	F.V Fraxinus ornus - 20/25 _ne vazo	copë	10		
118	An.E.0	F.V Carpinus betulus - C2-5L (multistem) _ne vazo	copë	10		
119	An.E.0	F.V Platanus orientalis - 40/45	copë	4		
120	An.E.0	F.V Quercus cerris 40/45	copë	3		
121	An.E.0	F.V Tilia cordata - 40/45	copë	4		
122	An.E.0	F.V Myrtus communis - h: 150+	copë	24		
123	An.E.0	F.V Cotynus coggygria - CLT 18 125-150	copë	12		
124	An.E.0	F.V Pistacia lentiscus - N - CLT 50 150/175	copë	12		
125	An.E.1	F.V Viburnum tinus - N - CLT 110 160/180	copë	12		
126	An.E.1	F.V Acanthus mollis - N - CLT 1,5	copë	90		
127	An.E.1	F.V Acanthus spinosus - N - CLT 1,5	copë	90		
128	An.E.1	F.V Ballota hirsuta	copë	90		
129	An.E.1	F.V Calamintha nepeta - N - CLT 1,5	copë	90		
130	An.E.1	F.V Gaura lindheimeri	copë	98		
131	An.E.1	F.V Rosmarinus officinalis - NP - CLT 1,5	copë	90		
132	An.E.1	F.V Cistus salvifolius	copë	100		
133	An.E.1	F.V Helleborus orientalis - NP - CLT 1,5	copë	90		
134	An.E.1	F.V Nepeta nuda - N - CLT 1,5	copë	90		
135	An.E.2	F.V Persicaria amplexicaulis - E - CLT 1,5	copë	90		
136	An.E.2	F.V Phlomis fruticosa - N - CLT 1,5	copë	90		
137	An.E.2	F.V Salvia amplexicaulis - N - CLT 1,5	copë	100		
138	An.E.2	F.V Teucrium chamaedrys - N - CLT 1,5	copë	90		
139	An.E.2	F.V Vinca major - NP - CLT 1,5	copë	90		
140	An.E.2	F.V Vinca minor - NP - CLT 1,5	copë	90		
141	An.E.2	F.V Rosmarinus officinalis "Prostratus" - NP - CLT 1,6	copë	82		
142	An.E.2 7	F.V Jasminum officinale - Clt. 3	copë	8		
143	An.E.2 8	F.V Mandevilla (ose Campsis radicans) - Clt. 3 (per vazot ne fasaden HK-A-17)	copë	5		
144	An.E.2	Shtrese me ashkla druri pishe t=5cm	m2	418		
145	An.E.3	Mbrojtja e Pemeve	copë	11		
146	An.E.3	Kavo individuale per fiksime peme	copë	33		
147	An.E.3	Shtrese kompozit humusi t=5cm	kg	2575		
148	An.E.3	F.V Kapak gize per gropat e pemeve Ø 300cm	copë	4		
149	An.E.3	F.V Profil Rrethor Gize Ø 60cm	copë	14		
150	An.E.3	F.V Profil Rrethor Gize Ø 30cm	copë	6		
151	An.B.4	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 25/30	m3	4.2		
152	An.H0	F.v Kolektor PVC dn160 me carje vertikale 1 cm	copë	1		
153	An.H0	F.v Valvola Elektrike per komandimin e hedhjeve 24V	copë	16		
154	An.H0 4	F.v Ndryshues Frekuence, 5 kw	copë	1		
155	An.H0 5	F.v Paneli elektrik, Matrix me Touch me programin perkates per komandimin e impiantit sipas normave VDI, ku perfshihet edhe komandimi dhe mbrojtja e pompave te shatervanit, ndricimi, shtellungave, i shatervanit dhe levizja e ujit dhe e dritave sipas nje programi te percaktuar.	copë	1		
156	An.H0 6	F.v Kolektori PVC per dizat se bashku me saracineskat perkatese	copë	1		
157	An.H0 7	F.v Armatura prej alumini 110 me guarnicione EPDM se bashku me elementet lidhes dhe bulonerite e xinguara	copë	2		
158	An.H0 8	F.v Kundravalvola F110 pjate me regjistrim	copë	1		
159	An.H0 9	F.v DERGIMI Tubacionet e presioni te larte, rakorderi, materiale ngjitese etj prej PVC-U	copë	1		
160	An.H1 0	F.v KTHIMI Tubacionet kthimit, rakorderi, materiale ngjitese etj prej PVC-U	copë	1		
161	An.H1 1	F.v Tubacionet e presioni te larte, rakorderi, saracineska, materiale ngjitese etj prej PVC-U brenda ne sallat e teknikes	copë	1		
162	An.H1 2	F.V Kabell 5x1,5 Per sistemin e furnizimit te dritave te HEDHESIT	m	200		

163	An.H1	F.V Kabell 2x1,5 Per elektrovalolat e HEDHESIT	m	400	
164	An.H1	F.V Kuadrat INOX 30x30 ku mbeshtetet HEDHESIT	copë	16	
165	An.H1	F.V Kasa llamarine xingato 40x40cm me rekordet perkatese	copë	16	
166	An.H1	F.V Rere kuarcore speciale te kokrrizave te madhesive te ndryshme dimensiononi 0,4-0,8. Duhet permbushi normen DIN 19623.	ton	0.05	
167	An.H1	F.V Paneli elektrik per komandimin e impiantit sipas normave VDI, me rele kohe dhe termike, ku perfshihet edhe komandimi dhe mbrojtja e pompave dhe komandimi i shatervanit.	copë	1	
168	An.H1	F.V Tubacionet e presioni te larte, rakorderi, brryla, materiale ngjitese etj prej PVC-U.	copë	1	
169	An.H2	F.V Armatura prej alumini F110 me guarnicione EPDM se bashku me elementet lidhes dhe bulonerite e xinguara	copë	3	
170	An.H2	F.v Kunete inoksi me module me bashkim (sipas vizatimit), me llamarine inoksi	m	30	
171	An.H2	F.v Pusete kontrolli inoksi 50x50 cm, me kapak kontrolli 30x30 cm	copë	2	
172	An.H2	F.v Tubacionet shkarkimit ne kolektor dn 160 , rakorderi, materiale ngjitese etj prej PVC, SN8.	m	14	
173	An.G.0	Hegje suvaje dhe finiture të dëmtuar deri ne tulle	m2	190.8	
174	An.G.0	Çmontim kangjellash metalike	m2	8.8	
175	An.G.0	Çmontim parapeti metalik ballkoni	m2	126.1	
176	An.G.0	Çmontim tendash	copë	60	
177	An.G.0	Çmontim grilash	copë	57	
178	An.G.0	Çmontim I tabelave te reklamave	copë	35	
179	An.G.0	Zhvendosje e antenave satelit	copë	13	
180	An.G.0	Zhvendosje e kondicionereve	copë	55	
181	An.G.0	Çmontim strehe	m	88.22	
182	An.G.1	Hegje e veshjes me pllaka ne fasade	m2	301.86	
183	An.G.1	Prishje alukobondi	m2	53.5	
184	An.G.1	Riparim elementesh dekorative allcie ne fasada	m2	55.25	
185	An.G.1	Pastrim fasade me tulla	m2	120	
186	An.G.1	Riparim I fugave te tullave me llac	m2	24	
187	An.G.1	Pastrim I fasadave te veshur me pllaka	m2	25.2	
188	An.G.1	Riparim I grilave te drurit	m2	18.4	
189	An.G.1	Riparim I perimetrit te catise	m2	92.6	
190	An.G.1	Ndertim Shkalle Betoni	m3	7.22	
191	An.G.1	Shtrim + Veshje shkalle me pllake guri	m2	91.71	
192	An.G.2	F.V. Vetrata me kase druri me dopio xham termik, me panele fikse + dere	m2	630.82	
193	An.G.2	F.V Porte Metalike + Druri e jashtme	m2	76.47	
194	An.G.2	F.V Dere Druri e jashtme (hyrje ne banesa)	m2	40.95	
195	An.G.2	Parapet metalik/ korimano me figuracion mesatar	m	164	
196	An.G.2	F.V Qepena Metalik te lyer me boje elektrostatiqe	m2	787.06	
197	An.G.2	F.V Elektromotor me celes te levizshme	copë	119	
198	An.G.2	F.V Tenda tekstile te levizshme	m2	345.65	
199	An.G.2	F.V Grila Druri Persiane me 2 kanate te jashtme	m2	135.1	
200	An.G.2	Veshje Fasade me mermer Travertine, t=2cm	m2	1146.8	
201	An.G.2	F.V Rrjete metalike per mbulim fasade + strukture	m2	106	
202	An.G.3	F.V.Rjeta celiku te lyera me telajo per mbulimin e kondicionereve dhe per reklama	m2	87.99	
203	An.G.3	F.V Rrjete tekstile me print per fshehje fasade	m2	128	
204	An.G.3	Dekore Allcie ne Fasada	m	102.5	
205	An.B.5	Perforcim i struktures ekzistuese	m3	73.1	
206	An.G.3	Ndertim Shkalle Betoni me Terrazzo te derdhur	m3	2.55	
207	An.G.2	F.V. Vetrata me kase druri me dopio xham termik, me palosje firzamonike + dere	m2	102.7	
208	An.G.3	Veshje Muri me Pllake format 8*15cm, h=240cm	m2	678	
209	An.H3	F.V. Tub dhe rakorderi Gize DN 100 mm PN 40 atm	copë	120	
210	An.H3	F.V. Saraçineskë Gize Sferoidale me aks vertikal teleskopik (spindle) DN 100 mm PN 16 bar me kuti gize në trotuar	copë	6	
211	An.H3	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 25.0 km Shkoder - Bushat	m3	1950	
212	An.H3	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	m	100	
213	An.H3	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm	m	120	
214	An.H3	F.V. Tub PE100 Ø 75 mm PN 10 atm (Perfshihen dhe rakorderite)	m	120	
215	An.H2	F.V. Tub ujites per ujtje me pika, per vendosje mbitoke, antialge, dhe rezistence UV, i ndertuar ne fabrike PE Ø 16 , m diameter te jashtem 16.1 mm, diameter te brendshem 13,6 mm, spesor 1,2 mm me vrime cdo 30 cm, presion pune nga 0,58 ne 4,1 bar dhe prurje nga 2,3 deri 3,5 l/ore.	copë	820	
216	An.H2	F.V. Sprucator statik dn 15 (1/2"), material plastik dhe inoksi rezistente ndaj ndryshkjes, me largesi hedhje 250 cm, rreze nga 90 deri 360 *, per vendosje mbi toke, antialge dhe rezistence UV, i ndertuar ne fabrike, me marrje anesore dhe presion pune nga 1 deri ne 2.1 bar	copë	43	
217	An.H2	F.V Valvul magnetike me solenoid 24 V, material plastik , dn 2", presion pune (1,04 to 10,4 bar), prurje (8 to 560 l/min), temperatura e ujit deri 43*	copë	1	
218	An.H3	F.V Valvul shkarkimi PE , dn 25	copë	2	

219	An.H3 1	F.V Valvul shkarkimi PE , dn50	copë	2	
220	An.H3 2	F.V Panel Kontrolli per ujitjen me 3 zona kontrolli, kohezgjatja (1 minute deri 6 ore); tarimi sezonal (5% deri 200%), I asambeluar ne fabrike me te gjitha lidhjet mekanike dhe elektrike te nevojshme.	komplet	1	
221	An.H3 3	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 50	m	40	
222	An.I.01	F.V. Kuadri elektrik i ndricimit me furnizim nga kabina elektrike ekzisutese Parruce e Re (sipas skemes elektrike dhe standarteve)	copë	1	
223	An.I.02	F.V. Kuadri elektrik i ndricimit me furnizim nga kabina elektrike ekzisutese Stadium 1 (sipas skemes elektrike dhe standarteve)	copë	1	
224	An.I.03	F.V. Pusete Elektrike betoni 80x80x80	copë	57	
225	An.I.04	F.V. Pusete Elektrike 30x30x30	copë	57	
226	An.I.05	F.V. Kabell bakri i tensionit te ulet FG16OR16, S=3x2.5mm2 (morseteri-ndricues)	m	224	
227	An.I.06	F.V. Kabell bakri i tensionit te ulet FG16OR16, S=4x6mm2	m	450	
228	An.I.07	F.V. Kabell bakri i tensionit te ulet FG16OR16, S=4x4mm2	m	460	
229	An.I.08	F.V. Kabell bakri i tensionit te ulet FG16OR16, S=4x2.5mm2	m	170	
230	An.I.09	F.V. Kabell bakri i tensionit te ulet FG16OR16, S=2x2.5mm2	m	275	
231	An.I.10	F.V. Percjelles bakri i izoluar per tokezimin e shtyllave S=10mm2	m	84	
232	An.I.11	F.V. Boks-Matje me matesa 1-Fazore dhe 3-Fazore sipas specifikimeve	copë	19	
233	An.I.12	F.V. Tub plastik dyshtresor me diameter D=125	m	10504	
234	An.I.13	F.V. Tub plastik dyshtresor me diameter D=90	m	30	
235	An.I.14	F.V. Tub plastik dyshtresor me diameter D=63	m	1005	
236	An.I.15	F.V. Tub plastik dyshtresor me diameter D=40	m	162	
SHUMA 26:					
27. PAJISJE JASHTË LISTE					
237	Pj	Shtylle Ndricimi h=4100mm, plotesuar me morseteri shtylle dhe porte alumini + Ndricues Shtylle LED 30W, 230V, 3000K, 140 lm/W	copë	56	
238	Pj	Ndricues Tokesor LED 4W, 24Vdc,3000K, 38 lm/w, 150 lm.CRI 90, IP67	copë	16	
239	Pj	Ndricues Tokesor LED 8.5W, 230V, 3000K, 79 lm/w, IK10	copë	13	
240	Pj	Ndricues Tokesor LED 12W, 12V, 3000K, 100 lm/w, CRI 80, IP68, SDCM 3	copë	8	
241	Pj	Ndricues Fasade 7W , 230 Vac ,347lm , 3000K optike satin 20°x180°	copë	21	
242	Pj	Ndricues Mural, 10W 230 Vac 121x80x240 mm	copë	41	
243	Pj	Ndricues Tavanor, 8.5W 230VAC 3000K 10° ngjyre e bardhe	copë	52	
244	Pj	Ndricues Linear Inkaso 18W, 3000K optikë 10x40° komandim on-off	copë	34	
245	Pj	Ndricues Linear I orientueshëm 22W, 3000K optikë 10x40° komandim on-off	copë	12	
246	Pj	Ndricues tip Projektor 7W, 3000K, optike 8°, komandim on-off	copë	16	
247	Pj	F.v Pompe vetethithese pa parafilter,Materiali Gize,H=26m, Q=80m3/h	copë	1	
248	Pj	F.V Filter me rere kuarcor Brillant 80 me diameter 500 mm, sipas standartit gjerman DIN 19743 dhe 19644. E lidhur me te jane Pompe me bazament plastik me prurje 8 m3 ne ore me shpejtesi filtrimi V=50m/ore ventil manovrues me 6 pozicione, manometri per matjen e presionit dhe nxjerrjen e ajrit.	copë	1	
249	Pj	F.V Filter me rregullator presioni , dn 2 " , Kosh filtrimi inoksi: 120 Mesh (130 Micron); disk filtrimi plastik: 120 Mesh (130 Micron);presioni max I punes : 116 psi (8 bar);temperatura max e punes : Up to 140° F (60° C)	copë	1	
250	Pj	Rubinet bronzi i dekoruar, me doreze 1/2" me filetim	copë	21	
251	Pj	Cezem Guri ne forme konike, baze 40cm, h=70cm, me nje dalje rubineti	copë	2	
252	Pj	Stola ne beton me ngjyre me fraksionguri te medhenj	m3	3.95	
253	Pj	Mbajtese bicikletash metalike, 26*90cm	copë	103	
254	Pj	Sfera betoni me ngjyre, diameter 80-100cm	m3	2.78	
255	Pj	Gur masiv te prere te permasave te medha	m3	46.71	
256	Pj	Kosha betoni per mbeturina, diameter 60cm, h=75cm	copë	31	
257	Pj	Vazo cilindrike te veshura me korten, diameter 100cm, h=80cm	copë	13	
258	Pj	Vazo cilindrike te veshura me korten, diameter 80cm, h=60 cm	copë	15	
259	Pj	Pistona Elektrik per Bllokim Qarkullimi 30*80cm	copë	15	
260	Pj	Tabela emertimesh per dyqanet dhe rruget	copë	105	
261	Pj	Shkrim 3D I ndricuar	copë	1	
262	Pj	Brandbook & Signage Design	copë	1	
263	Pj	F.V Ndricues I varur Hinke	copë	40	
264	Pj	F.V Ndricues Tavanor ne depo dhe tualete	copë	18	
265	Pj	Vazo Deorative ne Fasade	copë	11	
266	Pj	F.V Struktura Celiku te Lyera me Pjeki, per vendosje te arkave te peshkut	kg	1387.44	
SHUMA 27:					

Shuma Analiza		
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontrolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023		
Fondi Rezervë (5.0%)		
Shuma Analiza + PSK (3.0%) + Fondi Rezervë (5.0%)		
Shuma TVSH (20%)		
Shuma me TVSH		

Shuma Pajisje		
Totali		-

Preventivuesi: Jurtin Hajro

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit