

**Unifikimi i gardheve ne zona bregdetare, rehabilitim mjedisor dhe pika panoramike**

Nr	Nr. i an.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (Leke)	Shuma(Leke)
	<b>I</b>	<b>PUNIME PRISHJE DHE ÇMONTIMI</b>				
1	2.184	Heqje zgara hekuri ekzistuese	m2	30.00		-
2	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	5.00		-
3	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	140.00		-
4	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	50.00		-
5	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	40.00		-
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	40.00		-
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	250.00		-
8	2.608	Heqje dyersh me kangjella metalike	m2	30.00		-
9	2.581/1	Heqje parmace metalike, shkallesh e ballkonesh (Me zmeriletrice)	m2	250.00		-
10	2.294	Heqje bordura trotuari ekzistues	ml	130.00		-
11	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	60.00		-
12	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	30.00		-
13	3.3	Preje e sistemim pemësh Ø 10 ~ 20 cm	copë	11.00		-
14	An	Çmontim parapet druri	m2	180.00		-
15	An.2	Çmontim rrjete teli/plastike	m2	252.00		-
16	2.568	Heqje konstruksione metalike	ton	2.00		-
17	2.569	Heqje qepena metalike	m2	60.00		-
		<b>Shuma: I</b>				-
	<b>II</b>	<b>PUNIME DHEU</b>				
1	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m, kat III	m3	750.00		-
2	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	550.00		-
3	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	450.00		-
4	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	450.00		-
5	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	410.00		-
6	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	1,000.00		-
7	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	250.00		-
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	3,600.00		-
		<b>Shuma II</b>				-
	<b>III</b>	<b>PUNIME MURATURE</b>				
1	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 25	m3	200.00		-
2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	250.00		-
3	3.322	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M25	m3	300.00		-
4	3.324	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 25	m3	300.00		-
5	3.325	Mur mbajtes e themele me gur mozaik llaç çim, M 50	m3	300.00		-
6	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	50.00		-
7	2.64/2	Mur me tulla te plota zak, deri 3m, llaç perzier M 25	m3	220.00		-
8	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	700.00		-
9	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	1,050.00		-
10	3.336	Gabiona me rrjetë teli të zinguar, gurë kave 1x1x0.5m	m3	80.00		-
11	An	Gabiona me rrjetë teli të zinguar, gurë kave 1x0.5x0.5	m3	80.00		-
12	An	Gabiona me rrjetë teli të zinguar, gurë kave 1.5x1x0.5	m3	80.00		-
13	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	1,150.00		-
		<b>Shuma III</b>				-
	<b>IV</b>	<b>PUNIME BETONI E BETON ARME</b>				
1	2.564	Themel butobetoni C20/25	m3	210.00		-
2	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	95.00		-
3	3.24	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	50.00		-
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	50.00		-
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	250.00		-
6	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	450.00		-
7	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	60.00		-
8	3.248	Struktura monolite betoni me cakell C 30/37	m3	30.00		-
9	An	Soletë betoni C 25/30, t=15cm me çimento të bardhë	m3	10.00		-
10	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø6-10 mm	ton	16.00		-
11	2.166/1a	F.V hekur betoni periodik Ø>12 mm	ton	17.50		-
		<b>Shuma IV</b>				-

	V	PUNIME SHITESASH				
1	3.164/1b	Mbushje me cakell perhapur e ngjeshur me makineri	m3	720.00		-
2	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	130.00		-
3	An	Shtresë zhavor lumi i bardhë t=10cm me ngjeshje	m2	156.00		-
4	An	Shtresë zhavor lumi i bardhë t=15cm me ngjeshje	m2	186.00		-
5	An	Shtresë zhavor lumi i bardhë t=5cm me pigment fotoluminishente	m2	156.00		-
6	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3,500.00		-
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3,500.00		-
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	250.00		-
9	2.262/5	Shtrese betoni C20/25	m3	200.00		-
10	An	Shtresë Geoweb t=10cm	m2	500.00		-
11	An Ref. 3.205/1	Mbushje e Geoweb me zhavorr te bardhe dhe ngjeshje t=15cm	m2	500.00		-
12	2.261	Shtrese rere	m3	100.00		-
13	An.4	Shtrim pllaka guri t=6 cm+llac cemento 3cm	m2	500.00		-
14	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	300.00		-
15	An	Shtresë me pllaka betoni me hapësira te mbjella	m2	680.00		-
16	3.619/a	FV bordura betoni 6x20cm	m	300.00		-
17	3.616	FV bordura betoni 12x25cm	m	400.00		-
18	3.618	FV bordura betoni 20x35cm	m	80.00		-
19	An	F.V Bordura guri 6x20cm	m	400.00		-
		<b>Shuma V</b>				-
	<b>VI</b>	<b>PUNIME SUVATIM DHE VESHJE</b>				
1	An.6	Davancal guri t= 6 cm	m2	150.00		-
2	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	2,000.00		-
3	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	300.00		-
4	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri ~ 8m	m2	300.00		-
5	629- 630	Suvatim me llac cim M 25 50, ne mure guri	m2	500.00		-
6	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni	m2	500.00		-
7	3.633	Fugature llac cemento M - 50, Mur guri	m2	250.00		-
8	2.358/c	Veshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm rrjete+suva.	m2	400.00		-
9	An.7	F.V Ristela druri 5 cm te trajtuara me llak kunder agjenteve atmosferik dhe insekteve	m2	400.00		-
10	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m2	2,500.00		-
		<b>Shuma VI</b>				-
	<b>VII</b>	<b>PUNIME METALIKE</b>				
1	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	30.00		-
2	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	3.00		-
3	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	6.00		-
4	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	ton	7.50		-
5	An	Panele metalike Corten	m2	120.00		-
		<b>Shuma VII</b>				-
	<b>VIII</b>	<b>PUNIME LYERJE</b>				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	500.00		-
2	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	650.00		-
3	2.400	Boje vaji siperfaqe druri	m2	650.00		-
4	An	Lyerje me llak për sipërfaqe druri	m <sup>2</sup>	650.00		-
		<b>Shuma VIII</b>				-
	<b>IX</b>	<b>PUNIME ELEKTRIKE PËR NDRIÇIMIN</b>				
1	An.	Projektor inkaso IP68 me mundesi montimi ne toke, 9W 3000K	copë	6.00		-
2	An.	Kabull bakri Fror 3G4 mm2	ml	100.00		-
3	An.	Kabull bakri Fror 3G2.5 mm2	ml	50.00		-
4	An.	Pusetat 20x20	copë	4.00		-
5	An.	Kuti shpërndarëse jashtë muri 190x140x70	copë	6.00		-
6	An.	Tub rigid D 25mm	ml	30.00		-
7	An	Tub corrugat D 40mm	ml	150.00		-
8	An Man 3	FV Kuadër komandimi komplet me santeri + fotoelement	copë	2.00		-
9	An	Shirit LED IP 68 ,12 VDC, 15W/m 2700K, aksesore fiksimi dhe Transformator	ml	425.00		-
10	An	Tub corrugat D 63mm	ml	200.00		-
		<b>Shuma IX</b>				-

	<b>X</b>	<b>PUNIME GJELBERIMI</b>				
1	3.643/c	F.V. Dhe humusore	m3	100.00		-
2	An	Mbjellje bari	m <sup>2</sup>	400.00		-
3	3.963	F.V. Fidane bime kacavjerrese	cope	200.00		-
4	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	100.00		-
5	3.965	F.V shkurre dekorative Juniperus V.18 grup 3 çdo 6.6m	copë	200.00		-
6	An.	F.V. Pemë dekorative akacie	copë	22.00		-
7	An.	F.V. Pemë dekorative të zonës (Fikus)	copë	10.00		-
8	An.	F.V. Pemë frutore të zonës (Ullinj)	copë	10.00		-
		<b>Shuma X</b>				-
	<b>XI</b>	<b>PUNIME TE NDRYSHME</b>				
1	2.519	F.V. Tub pvc Ø - 90mm	m	50.00		-
2	An.9	FV tabela druri per sinjalistike (MODELI 1)	copë	22.00		-
3	An.10	FV tabela druri per sinjalistike (MODELI 2)	copë	30.00		-
4	An.11	FV tabela druri per sinjalistike (MODELI 3)	copë	32.00		-
5	An.12	FV tabela druri per sinjalistike (MODELI 4)	copë	14.00		-
6	An.13	F.V Dere e jashtme rrethimi	m2	60.00		-
7	An	Veshje per mbrojtjen e skarpatave me rrjete polipropilen ngjyre jeshile dhe hidrombjellje	m2	12,500.00		-
		<b>Shuma XI</b>				-
	<b>XII</b>	<b>SINJALISTIKA RRUGORE</b>				
1	An	FV tabela per lokalitete 30x90cm (Emri i Pikes Panoramike)	copë	2.00		-
2	An	FV tabela shoqeruese 30x30cm	copë	2.00		-
3	An.52	FV tabela rrugore treguese 90x135cm	copë	5.00		-
4	An.158	F.V tabela rrugore D=60cm	copë	6.00		-
5	An.	F.V Penguese makinash të palëvizshme Tipi A	copë	6.00		-
6	An	Tabelë informuese	copë	3.00		-
7	An.149	F.v.kurrize artificiale per reduktim shpejtesie h =5cm	copë	2.00		-
8	An.158	F.V tabela rrugore D=60cm	copë	6.00		-
9	An.1	F.V - guardrail N2 anësore me 2 valëzime në 1 anë,W2	ml	60.00		-
10	An	Tabelë informuese 90x90	copë	1.00		-
11	An.149	F.v.kurrize artificiale per reduktim shpejtesie h =5cm	copë	2.00		-
		<b>Shuma XII</b>				-
	<b>XIII</b>	<b>MOBILIM URBAN</b>				
1	An	Listela druri C24 spesor 8cm me gjerësi 20cm	m <sup>3</sup>	5.80		-
2	An.17	Kosha mbeturinash	copë	40.00		-
3	An.19	Vazo e madhe metalike 75x80x100cm	copë	40.00		-
4	An.20	Vazo e madhe metalike 75x80x130cm	copë	40.00		-
5	An	Stola betoni me ngjyrosje 5.4x0.45x0.4m	copë	6.00		-
6	An	Stola betoni me ngjyrosje 0.40x0.40x0.40m	copë	50.00		-
7	An	Stola betoni me çimento të bardhë me ngjyrosje 0.45*0.45 L=12m	copë	2.00		-
8	An	Stola betoni me ngjyrosje 1.8x0.45x0.4m	copë	4.00		-
9	An	Stola guri 5x0.8x0.45m	copë	4.00		-
10	An	Stola guri 5x0.5x0.45m	copë	4.00		-
11	An	Stola guri 4x0.8x0.45m	copë	4.00		-
12	An	Stola me gur natyral 3.4x0.5x0.4m	copë	4.00		-
13	An	Stola me gur natyral 2.6x0.5x0.4m	copë	6.00		-
14	An	Stola me strukture metalike dhe veshje druri	copë	6.00		-
15	An.21	Stol druri 35x30x100cm	copë	50.00		-
16	An.22	Stol druri 35x30x344cm	copë	50.00		-
17	An	Tavolina betoni me çimento të bardhë me ngjyrosje	m3	6.000		-
18	An.	Dylbi statike	copë	4.00		-
19	An	Kioske sherbimi me strukture druri 420 cm x 310 cm H=240 cm	copë	2.00		-
20	An.8	Çezem + aksesore e linja	cope	5.00		-
		<b>Shuma XIII</b>				-
		<b>Shuma Analiza (I-XIII)</b>				-
		<b>Siguria ne kantier (Planin e Sigurise e Kordinimit ne Kantier PSK, menaxhimin e trafikut dhe kontrolli)</b>				-
		<b>Shuma Analiza (I-XIII) + PSK</b>				-
		<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>			<b>5%</b>	-
		<b>Shuma Analiza + PSK + Fondi Rezervë (5.0%)</b>				-
		<b>Shuma TVSH (20%)</b>			<b>20%</b>	-
		<b>Shuma Total me TVSH</b>				-
1	An	Pajisje, Post per karikimin e makinave elektrike	copë	2.00		-
		<b>Shuma Total me TVSH + Pajisje</b>				-