

Projektuesi: SON Engineering & Construction - A&E Engineering
Objekti: Projektimi i arredimit te objektit "MIK" Korca, Qender Ekselence ne Mikpritje - Punime Ndertimore

Datë: 07-08-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	VLEFTA PA TVSH
1		Punime Ndertimore	Lek	
2		Punime Hidrosanitare	Lek	
3		Punime Mbrojtja Ndaj Zjarrit	Lek	
3.1		Pajisje Mbrojtja Ndaj Zjarrit (Pa TVSH ne shitje)	Lek	
4		Punime Elektrike	Lek	
4.1		Pajisje Elektrike + Sistem BMS (Pa TVSH ne shitje)	Lek	
Shuma Analiza				
SIGURIA NE KANTIER (Plani i Sigurisë së Koordinimit në Kantier PSK, Menaxhimi i trafikut dhe kontroolli), min 3%, sipas vendimit nr.216, datë 13.04.2023				
Shuma Analiza + 3%				
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Shuma me TVSH				
Shuma Pajisje (pa TVSH ne shitje)				
Shuma TVSH (Per pajisje)				
Shuma Pajisje (me TVSH ne shitje)				
Totali				

Preventivuesi: SON Engineering & Construction

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Projektuesi: SON Engineering & Construction
 Objekti: Projektimi i arredimit te objektit "MIK" Korca, Qender Ekselence ne Mikpritje - Punime

Datë: 07-08-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PUNIME DYER DRITARE						
1	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	2.3		
2	2.373/a	Vetrato xhami i temperuar	m2	157		
SHUMA 1:						
2. PUNIME BOJATISJE						
3	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1800		
SHUMA 2:						
3. PUNIME HEKUR BETONI						
4	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	2		
SHUMA 3:						
4. PUNIME MURATURE TULLE						
5	2.96/b	Veshje muri me MDF	m2	8		
6	2.108/1 c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	32		
SHUMA 4:						
5. PUNIME SHITESASH 2						
7	2.281	Heqje pllaka dyshemeje	m2	6		
8	2.603	Heqje plintusa	ml	10		
SHUMA 5:						
6. PRISHJE						
9	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1.25		
SHUMA 6:						
7. ANALIZA JASHTE LISTE						
10	An01	Mur gipsi 25cm M01	m2	13		
11	An03	Mur gipsi 15 cm M03	m2	16		
12	An05	Pedane WPVC per aktivitete	m2	12.5		
13	An04	Rampe metalike PAK - Oborr i brendshem	m2	8.5		
14	An06	Dysheme teknike - Dhoma e Serverit	m2	6		
15	An07	Panele llamarine te perfluara per veshjen e mbuleses se xhamit	m2	120		
SHUMA 7:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi: SON Engineering & Construction

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Projektuesi: Hydro & Energy
 Objekti: Projektimi i arredimit te objektit "MIK" Korca, Qender Ekselence ne Mikpritje

Datë: 06-08-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE						
1	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	60		
2	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	10		
3	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	10		
4	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	3		
5	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	copë	4		
6	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	7		
7	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50	copë	2		
SHUMA 1:						
2. PUNIME AJRIMI (VENTILIMI)						
8	4.168/1	F.V Valvul ajernxjerresi 1/2"	copë	2		
SHUMA 2:						
3. ANALIZA JASHTE LISTE						
9	AnH/01	F.v Minisaracineska te vogla te kromuara Ø20 mm	copë	18		
10	AnH/02	F.V Valvul antigrusht hidraulik	copë	2		
11	AnH/03	F.V Tubacion dhe rakorderi PVC Dn 50, me gota dhe gomine sipas EN 1556-1	ml	15		
12	AnH/04	F.V Valvul ajermarrese DN110	copë	1		
SHUMA 3:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi: Ing. Nikolin Risilia

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Projektuesi: Hydro & Energy
 Objekti: Projektimi i arredimit te objektit "MIK" Korca, Qender Ekselence ne Mikpritje

Datë: 06-08-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE						
1	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	850		
2	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	2250		
3	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	7		
SHUMA 1:						
2. ANALIZA JASHTË LISTE						
4	AnZ/01	Montim fikëse zjarri me pluhur ABC, destinacioni per mbrojtjen e ambjenteve te godines Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg.	copë	8		
5	AnZ/02	Montim koke sperkatesi AM28me koke te varur 1/2"	copë	236		
6	AnZ/03	Montim hidrant NASPI dn20	copë	7		
7	AnZ/04	Montim elektropompe zjarrfiksi me karakteristika Q= 360 L/min H= 5 bar	copë	1		
8	AnZ/05	Montim pompe zjarri teke elektrike per sistemin water mist Q=310l/min H=5bar	copë	1		
9	AnZ/06	"Montim Grup alarmi zonal te tipit - DN 65 me presion pune 25 bar e paramontuar ne fabrike, e miratuar VdS/CE/LPCB, per impiante sprinkler ne zona jo rezidenciale , e perbere nga:Trupi i modulit:(eshte l perbere prej gize sferoidale ASTM A536, Grada 65-45-12) Shut-off dhe valvula e Proves/Shkarkimit	copë	6		
10	AnZ/07	F.V Tub inoksi ≥ Ø 28 x 1.2mm	kg	1350		
11	AnZ/08	F.V Tub inoksi ≥ Ø 54 x 1.5mm	kg	1600		
SHUMA 2:						
3. PAJISJE JASHTË LISTE						
12	Pj	F.V. Koke sperkatesi AM28me koke te varur 1/2"	copë	236		
13	Pj	F.V hidrant NASPI dn20	copë	7		
14	Pj	F.V. Elektropompe zjarrfiksi me karakteristika Q= 360 l/min H= 5 bar	copë	1		
15	Pj	F.V Pompe zjarri teke elektrike per sistemin water mist Q=310l/min H=5 bar	copë	1		
16	Pj	"F.V Grup alarmi zonal te tipit - DN 65 me presion pune 25 bar e paramontuar ne fabrike, e miratuar VdS/CE/LPCB, per impiante sprinkler ne zona jo rezidenciale , e perbere nga:Trupi i modulit:(eshte l perbere prej gize sferoidale ASTM A536, Grada 65-45-12) Shut-off dhe valvula e Proves/Shkarkimit:(b	copë	6		
SHUMA 3:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi: Ing. Nikolin Risilia

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Projektuesi: FISHTA ELECTRIC SH.P.K
 Objekti: Projektimi i arredimit te objektit "MIK" Korca, Qender Ekselence ne Mikpritje

Datë: 07-08-2024

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. INSTALIME PER NDRICIM						
1	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	800		
2	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	1600		
3	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	75		
4	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	14		
5	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	61		
6	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	56		
SHUMA 1:						
2. ANALIZA JASHTE LISTE						
7	An	F.V.Kanaline tokesore	ml	40		
8	An	F.V. Kanaline e jashtme	ml	7		
9	An	F.V. Kanaline tavanore MDF - spas vizatimeve	ml	170		
10	An	F.V. Kuti Shperndarese PT9	copë	1		
11	An	F.V. Kuti Shperndarese PT7	copë	7		
12	An	F.V. Kuti Shperndarese PT6	copë	4		
13	An	F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 qe nuk perhap zjarrin me veshje te jashtme kitZH Tipi M16, FG16M16 s=5G25mm ²	ml	50		
14	An	F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 qe nuk perhap zjarrin me veshje te jashtme LSZH Tipi M16 FG16OM16 s=5x10mm ²	ml	110		
15	An	F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 qe nuk perhap zjarrin me veshje te jashtme kitZH Tipi M16, FG16OM16 s=3x4mm ²	ml	200		
16	An	F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 qe nuk perhap zjarrin me veshje te jashtme LSZH Tipi M16 FG16OM16 s=3x2,5mm ²	ml	600		
17	An	F.V. Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR Kualiteti G16 qe nuk perhap zjarrin me veshje te jashtme LSZH Tipi M16 FG16OM16 s=3x1,5mm ²	ml	1000		
18	An	F.V. Kablo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6	ml	1700		
19	An	F.V. Kuti 3 Modulare brenda murit, per celesa e priza , e kompletuar me suport 3M dhe kapak 3M e bardhe dhe me aksesore fiksimi ne mur.	copë	67		
20	An	F.V. Pulsant ndricimi 1P 16A	copë	8		
21	An	F.V. Celes deviat 1P, 230V, 16A	copë	46		
22	An	F.V. Celes invertet 1P, 230V, 16A	copë	23		
23	An	F.V. Priza rrjeti tip RJ-45, cat 6, FTP,se bashku me aksesoret e montimit, gati per pune.	copë	23		
24	An	F.V. Torrete (Kuti) 12M per montimin e paisjeve ne dysheme, kompletuar me: - 4 - Prize Shuko universale, 2P+E, 16A, - 2 - Prize Data RJ45, cat.6 FTP	komplet	46		
25	An	F.V. Paneli elektrik I K.E.Zyra(sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike)	komplet	1		
26	An	F.V. Panel elektrike.Zona polivalente(sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike)	komplet	1		
27	An	F.V. Paneli Elektrik K.E.Zona Tregtare (sipas skemes elektrike dhe standarteve teknike).	komplet	1		
28	An	V. Montim Ndricuesi	copë	25		
29	An	V. Montim Kamera	copë	17		
30	An	V.Montim Ndricuesi tip Spot	copë	194		
31	An	V.Montim UPS	komplet	1		
32	An	V. Montim Sistemi i Kontrollit - Sistemi i Menaxhimit te Dhomave dhe SOS ne Tualet	komplet	1		
33	An	V.Montim Rack 19" 42U 600x800 i kompletuar	komplet	1		
34	An	V.Montim Rack 19" 12U 640x600 i kompletuar	komplet	2		
35	An	V.Montim Shine Magnetike	ml	168.5		
SHUMA 2:						
3. PAJISJE JASHTË LISTE						

36	Pj	UPS 3F 15 kVA 400V 3:3 UPS, 1 internal 7Ah modular battery string, expandable to 3. Start-Up Service 5X8 for (1) Easy UPS 3S 10 - 15kVA UPS	copë	1		
37	Pj	Rack 19" 42U 600x800	copë	1		
38	Pj	Rack 19" 12U 640x600	copë	2		
39	Pj	NVR 16 channel	copë	3		
40	Pj	Patch Panel Ftp cat 6 24 ports	copë	5		
41	Pj	Switch 24P 10/100/1000 Mbps POE 1U CS	copë	5		
42	Pj	Drejtuese Kabllosh (Patch Guida), 1HU e kompletuar me aksesore fiksimi	copë	5		
43	Pj	Mbajtëse Paisjesh	copë	3		
44	Pj	Suport 6 priza PDU 19" 1HE 16A	copë	3		
45	Pj	Wi-Fi Router	copë	12		
46	Pj	Lexues karte i jashtëm i derës i kompletuar me transponder + kapak	copë	20		
47	Pj	Lexues karte i brendshëm i derës i kompletuar me transponder + kapak	copë	20		
48	Pj	Pajisje encoder USB per kartat	copë	20		
49	Pj	Karta plastike e programueshme per hotel, set me 50 karta	komplet	20		
50	Pj	Njesia qendrore +software per hoteleri	copë	1		
51	Pj	Kundra brave elektrike	copë	20		
52	Pj	Ekran i instaluar ne tavolinën e receptionit	komplet	1		
53	Pj	Sensor magnetike per dyer dritare - Dhomat e hotelit	copë	23		
54	Pj	Sistemi i Kontrollit - Sistemi i Menaxhimit te Dhomave dhe SOS ne Tualet	komplet	1		
55	Pj	Kamera CCTV (sipas specifikimeve)	copë	17		
56	Pj	Switch 24P 10/100/1000 Mbps POE 1U CS	copë	16		
57	Pj	Ndricues i varur T1 (sipas specifikimeve)	copë	22		
58	Pj	Ndricues i varur T2 (sipas specifikimeve)	copë	3		
59	Pj	Ndricues spot pikesor me gradim (sipas specifikimeve)	copë	112		
60	Pj	Ndricues spot gjatesor difuzor (sipas specifikimeve)	copë	82		
61	Pj	Grile per vetraten e xhamit (sipas specifikimeve)	m2	60		
62	Pj	Perde ajri	copë	3		
63	Pj	Kontakt magnetik, i kompletuar me aksesore montimi, gati per pune.	copë	20		
64	Pj	Radiator Tualeti (sipas specifikimeve)	copë	23		
65	Pj	Shine Magnetike (sipas specifikimeve)	ml	168.5		
66	Pj	Kondicioner (sipas specifikimeve)	copë	2		
SHUMA 3:						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi: Ing.Mario FISHTA

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit